ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE LA UVITA- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ**
FECHA:	11/10/2022

DESCRIPCION	CAPITULO	ITEM	UNIDAD
PISO EN GRAMA INCL. TIERRA NEGRA	**EXTERIORES Y ZONAS VERDES**	**20,01**	**M2**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
GRAMA	M2	1,1000		$ 8.033,33	$ 8.836,66
TIERRA NEGRA	M3	0,3000		$ 57.129,33	$ 17.138,80
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ 25.975,46**
MANO DE OBRA					
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	HH	0,1000		$ 9.037,33	$ 903,73
OFICIAL OBRA 1 (A)	HH	0,1000		$ 15.517,89	$ 1.551,78
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 2.455,51**
EQUIPO					
HERRRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O	%	3,500		$ 2.455,51	$ 85,94
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 85,94**
TRANSPORTE					
TRANSPORTE MATERIALES VARIOS					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ -**
				COSTO DIRECTO	**$ 28.516,92**

Aprobó: Darwin Guillermo Núñez H

Elaboró: Camilo Sanchez Páez

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE LA UVITA- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ**
FECHA:	11/10/2022

DESCRIPCION	CAPITULO	ITEM	UNIDAD
PLANTACIÓN DE ARBOLES PAISAJISTICOS ALTURA MINIMA 1.20 MTS	**EXTERIORES Y ZONAS VERDES**	**20,02**	**UNIDAD**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ABONO PARA FRUTALES	KG	0,435		$ 2.930,00	$ 1.261,07
AGUA	LT	100,0		$ 21,00	$ 2.100,00
ARBOL PAISAJISTICO H= 1.20 MTS	UND	1,000		$ 14.000,00	$ 14.000,00
TIERRA ABONADA	M3	0,100		$ 40.100,00	$ 4.010,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ 21.371,07**
MANO DE OBRA					
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)	JR	0,2800		$ 72.300,17	$ 20.244,05
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 20.244,05**
EQUIPO					
HERRRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O	%	6,020		$ 20.244,05	$ 1.218,69
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 1.218,69**
TRANSPORTE					
TRANSPORTE MATERIALES VARIOS					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ -**
				COSTO DIRECTO	**$ 42.833,81**

Aprobó: Darwin Guillermo Núñez H

Elaboró: Camilo Sanchez Páez

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE LA UVITA- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ**
FECHA:	11/10/2022

DESCRIPCION	CAPITULO	ITEM	UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS DE PERMANENCIA EN CONCRETO Y MADERA	**EXTERIORES Y ZONAS VERDES**	**20,03**	**ML**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
LADRILLO TOLETE COMÚN	UND	71,500		$ 448,20	$ 32.046,30
MORTERO 1:4	M3	0,020		$ 442.520,98	$ 8.850,42
CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO	M3	0,0500		$ 567.092,88	$ 28.354,64
FORMALETA DIMENSIONADA .25X2.44	UND	1,000		$ 37.692,00	$ 37.692,00
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	0,0200		$ 633.883,48	$ 12.677,67
PINTURA VINILO PARA EXTERIOR	GL	0,1000		$ 65.726,45	$ 6.572,65
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ 126.193,68**
MANO DE OBRA					
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)	JR	0,4990		$ 65.622,90	$ 32.745,03
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 32.745,03**
EQUIPO					
HERRRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O	%	10,000		$ 32.811,48	$ 3.281,15
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 3.281,15**
TRANSPORTE					
TRANSPORTE MATERIALES VARIOS	%	5,00		$ 12.619,37	$ 63.096,84
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ 63.096,84**
				COSTO DIRECTO	**$ 225.316,70**

Aprobó: Darwin Guillermo Núñez H

Elaboró: Camilo Sanchez Páez

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE LA UVITA- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ**
FECHA:	11/10/2022

DESCRIPCION	CAPITULO	ITEM	UNIDAD
ASEO GENERAL ENTREGA	**VARIOS**	**20,04**	**M2**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
INSUMOS LIMPIEZA	ML	500	0	$ -	$ -
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ -**
MANO DE OBRA					
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	HH	0,2000		$ 9.037,33	$ 1.807,47
OFICIAL OBRA 1 (A)	HH	0,2000		$ 15.517,89	$ 3.103,58
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 4.911,05**
EQUIPO					
HERRRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O	%	10,000		$ 4.911,05	$ 491,11
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 491,11**
TRANSPORTE					
TRANSPORTE MATERIALES VARIOS	%	1		$ -	$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ -**
				COSTO DIRECTO	**$ 5.402,16**



Aprobó: Darwin Guillermo Núñez H

Elaboró: Camilo Sanchez Páez