ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE LA UVITA- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ**
FECHA:	10/10/2022

DESCRIPCION	CAPITULO	ITEM	UNIDAD
CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	**VIAS Y PARQUEADEROS**	**21,01**	**M3**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI)	M3	1,0300		$ 450.245,66	$ 463.753,03
REPISA ORDINARIA 3 MT	ML	5,0000		$ 5.304,00	$ 26.520,00
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2	lb	0,2500		$ 3.150,00	$ 787,50
TABLA BURRA 3 MT	UND	0,3000		$ 6.466,67	$ 1.940,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ 493.000,53**
MANO DE OBRA					
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)	JR	0,2000		$ 72.300,17	$ 14.460,03
OFICIAL OBRA 2 (A)	JR	0,1000		$ 124.137,15	$ 12.413,72
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 26.873,75**
EQUIPO					
HERRRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O	%	3,300		$ 26.873,75	$ 886,83
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 886,83**
TRANSPORTE					
TRANSPORTE MATERIALES VARIOS					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ -**
				COSTO DIRECTO	**$ 520.761,11**



Aprobó: Darwin Guillermo Núñez H

Elaboró: Camilo Sanchez Páez

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE LA UVITA- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO:	**CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ**
FECHA:	10/10/2022

DESCRIPCION	CAPITULO	ITEM	UNIDAD
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	**VIAS Y PARQUEADEROS**	**21,02**	**M3**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
MEZCLA ASFÁLTICA MDC-2 EN PLANTA	M3	1,2600		$ 399.441,67	$ 503.296,50
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ 503.296,50**
MANO DE OBRA					
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)	JR	0,3500		$ 72.300,17	$ 25.305,06
OFICIAL DE OBRA 2 (A)	JR	0,0600		$ 124.137,15	$ 6.988,92
PALETEROS	JR	0,2000		$ 50.188,55	$ 10.037,71
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 42.331,69**
EQUIPO					
CILINDRO NEUMÁTICO POTENCIA MIN 70 hp	HR	0,100		$ 135.912,95	$ 13.591,30
TERMINADORA DE ASFALTO POTENCIA 174 HP	HR	0,100		$ 254.122,00	$ 25.412,20
VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR	HR	0,100		$ 98.968,79	$ 9.896,88
HERRRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O	%	5,030		$ 42.331,69	$ 2.129,28
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 51.029,66**
TRANSPORTE					
TRANSPORTE MATERIALES VARIOS	M3-KM	150		$ 1.537,00	$ 230.550,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ 230.550,00**
				COSTO DIRECTO	**$ 827.207,85**



Aprobó: Darwin Guillermo Núñez H

Elaboró: Camilo Sanchez Páez

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE LA UVITA- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO:	**CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ**
FECHA:	10/10/2022

DESCRIPCION	CAPITULO	ITEM	UNIDAD
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA DESPUÉS DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**VIAS Y PARQUEADEROS**	**21,03**	**M3-KM**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
					$ -
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ -**
MANO DE OBRA					
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ -**
EQUIPO					
					$ -
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ -**
TRANSPORTE					
TRANSPORTE DE MATERIAL	M3-KM	1		$ 1.921,25	$ 1.921,25
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ 1.921,25**
				COSTO DIRECTO	**$ 1.921,25**



Aprobó: Darwin Guillermo Núñez H

Elaboró: Camilo Sanchez Páez

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE LA UVITA- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO:	**CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ**
FECHA:	10/10/2022

DESCRIPCION	CAPITULO	ITEM	UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	**VIAS Y PARQUEADEROS**	**21,04**	**ml**

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
MORTERO 1:3	M3	0,0075		$ 470.829,15	$ 3.531,22
SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	1,2500		$ 31.780,00	$ 39.725,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ 43.256,22**
MANO DE OBRA					
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)		0,0800		$ 72.300,17	$ 5.784,01
OFICIAL OBRA 2 (A)		0,0200		$ 124.137,15	$ 2.482,74
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 8.266,75**
EQUIPO					
HERRRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O	%	3,300		$ 8.266,75	$ 272,80
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 272,80**
TRANSPORTE					
TRANSPORTE MATERIALES VARIOS					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ -**
				COSTO DIRECTO	**$ 51.795,77**

Aprobó: Darwin Guillermo Núñez H

Elaboró: Camilo Sanchez Páez