

**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva de Administración Judicial**  
**Unidad de Infraestructura Física**  
**Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial**  
**Barranquilla - Atlántico**

Contratista	<b>GLEND ELECTRICAL S.A.S.</b>
Proyecto	<b>Obras civiles de adecuación del foso del equipo de transporte vertical marca Otis del Edificio Centro Cívico</b>
Presupuesto	Presupuesto Rev1 20/06/2019
Moneda	COP

Estructura	Elemento	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio	Importe
<b>1</b>	<b>Nivel</b>	<b>PRELIMINARES</b>		<b>1,000</b>	2.814.046,06	2.814.046,06
1.1	Tarea	Suministro e instalación de cerramiento provisional.	M2	28,000	79.760,31	2.233.288,68
1.2	Tarea	Adecuación y limpieza de zona existente de pozo negativo.	GBL	1,000	580.757,38	580.757,38
<b>2</b>	<b>Nivel</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>		<b>1,000</b>	20.416.710,23	20.416.710,23
2.1	Tarea	Fabricación de dinteles en concreto para fijación de marcos.	M3	0,900	1.058.479,28	952.631,35
2.2	Tarea	División de foso en superboard 10mm.	M2	134,000	145.254,32	19.464.078,88
<b>3</b>	<b>Nivel</b>	<b>ACABADOS</b>		<b>1,000</b>	10.601.472,66	10.601.472,66
3.1	Tarea	Pintura recorrido de foso.	M2	578,000	13.725,88	7.933.558,64
3.2	Tarea	Impermeabilización en foso negativo.	M2	26,060	97.150,78	2.531.749,33
3.3	Tarea	Pintura del piso del foso para delimitación de seguridad.	GBL	1,000	136.164,69	136.164,69
<b>4</b>	<b>Nivel</b>	<b>ACOMETIDAS ELECTRICAS</b>		<b>1,000</b>	8.739.273,23	8.739.273,23
4.1	Tarea	Acometida de circuito cable cu 3x4+1x5 AWG 1 1/2" EMT.	Mt	20,000	185.834,70	3.716.694,00
4.2	Tarea	Instalación aplique tipo tortuga para escaleras.	Und	8,000	189.266,41	1.514.131,28
4.3	Tarea	Salida luminaria en muro EMT para escaleras + tomacorriente.	Und	8,000	230.366,65	1.842.933,20
4.4	Tarea	Salida citofono EMT.	Und	1,000	480.901,97	480.901,97
4.5	Tarea	Salida interruptor conmutable PVC.	Und	2,000	310.083,10	620.166,20
4.6	Tarea	Tablero trifásico 12 circuitos.	Und	1,000	564.446,58	564.446,58
<b>5</b>	<b>Nivel</b>	<b>CARPINTERIA METALICA</b>		<b>1,000</b>	2.928.498,47	2.928.498,47
5.1	Tarea	Suministro e instalación de ventanería en aluminio tipo celosía 1.2 x 1.1.	Und	2,000	440.947,85	881.895,70
5.2	Tarea	Fabricación e instalación de escalera tipo marinero según norma.	GBL	1,000	2.046.602,77	2.046.602,77
<b>Total Presupuesto</b>						<b>45.500.000,65</b>
Administración 12%						5.460.000,08
Imprevisto 3%						1.365.000,02
Utilidad 5%						2.275.000,03
<b>Subtotal</b>						<b>54.600.000,78</b>
IVA sobre Utilidad 19%						432.250,01
<b>TOTAL</b>						<b>55.032.250,79</b>

