

Ibagué, 14 de Junio 2023



COMPANIA
ABC
S.A.S.
NIT. 900.940.418-2

Señores

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

JAMES FERNANDEZ

Calle 9 nro 1-18

IBAGUE

REF : *PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PARA LA CONSTRUCCION DE PERGOLA METALICA PARA ZONA DE EJERCICIOS FISICOS EN EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA.*

La empresa COMPANIA ABC identificada con el NIT: 900-940-418-2 con domicilio en la ciudad de Ibagué y representada legalmente por CAMILO ANDRES BUSTOS VARON , identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía C.C. 93.406.346 de IBAGUE , presenta oferta técnica y económica en el proceso de la referencia bajo las siguientes especificaciones, precios y condiciones:

PRESUPUESTO DE OBRA DETALLADO

PERGOLA PARA PAUSA ACTIVA

ITEM	DESCRIPCION	UN D	CANTIDAD	Valor unitario	Valor total
1	PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS				414.900
1	PRELIMINARES				
	Cerramiento provisional en tela de embalaje Color verde (H=1.9 M,Guadua cada 2 m)	ML	12,00	17.400	208.800
	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
	Replanteo manual	M2	18,00	3.450	62.100
	Retiro de sobrantes hasta 8 Kms (Cargue manual)	m3	3,00	48.000	144.000
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO Y METALICA				26.710.000
	Dados en concreto con varilla de 5/8 de 50 x 50 para anclaje de estructura metalica	und	5,00	245.000	1.225.000

	Modulo frontal en estructura metalica en area de ejercicios con columnas metalicas de 220x80 cal 2mm ,con vigas metalicas en Perfil en C de 220 x 80 cal 2mm , correas metalicas cubierta en tubo de 1"x 2" cal 18 , con angulos 1 1/2 para soporte de cielo raso en madera . incluye anticorrosivo, platinas de anclaje y pintura esmalte	M2	16,00	735.000	11.760.000
	Modulo frontal en estructura metalica en area de ejercicios con columnas metalicas de 220x 80 cal 2mm ,con vigas metalicas en Perfil en C de 220 x 80 cal 2mm , vigas de piso en tubo de 100x 50 en 2mm, correas metalicas cubierta en tubo de 1"x 2" cal 18 , con angulos de 1 1/2 para soporte de cielo raso incluye anticorrosivo, platinas de anclaje y pintura esmalte	M2	11,00	735.000	8.085.000
	Estructura Piso en estructura metalica con viga perimetral en tubo de 100x 50 en 2mm y vigas intermedias para anclaje de listones en madera, de 100 x 50 en 2mm , con 5 platinas de 15 x 15 en 6mm	M2	24	235000	5.640.000
3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				11.100.000
	Acometida de 220 para equipos de gimansio desde poste calle 10 incuye contador, tramites ante enertolima Puntos de salida a 220 maquinas incluye tuberia emt, cableado	gbl	1,00	4.125.000	4.125.000
	Punto de salida incluye tuberia area contigua, accesorios, cableado, e interruptor, tomas	und	9,00	257.000	2.313.000
	Punto para iluminacion incluye tuberia, accesorios, cableado, e iluminacion , bala o bombilla	UN D	6,00	257.000	1.542.000
	Puntos electricos en muro super board , cintas led, con marco en aluminio y tapa en acrilico por debajo de los listones en madera pared frontal y lateral derecha	UN D	16,00	195.000	3.120.000
4	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES				4.690.836
	Cubierta en policarbonato en color humo , traslucida, incluye accesorios, tornilleria, uniones ,cinta multiseal de sika perimetral para muro colindante, sellantes, etc.	M2	21,00	155.250	3.260.250
	Canales cubierta y bajantes en lamina incluye anticorrosivo, pintura, soldadura, e instalacion	ML	18	79.477,00	1.430.586
5	PISOS EN MADERA				9.728.000

	PISOS				
	Piso en pvc color madera , incluye instalacion , accesorios de anclaje.	M2	19,00	512.000	9.728.000
6	CARPINTERIA MADERA				8.567.000
	Listones en pino importado cerramiento perimetral pergola fachada y pared frontal y lateral iluminacion	gbl	1,00	8.567.000	8.567.000
7	PERSIANA				6.513.600
	Cortina o Persiana enrollable motorizada (tramos largos , corto sist.manual) en solar screen exterior incluye anclaje a estructura metalica y angulo de proteccion anclado y pintado	M2	16,00	407.100	6.513.600
8	SISTEMA LIVIANO MUROS				10.852.325
	Muro en super board de 8mm según diseño Con todos los nichos de la luz led, reforzado en su estructura soldada a la base metalica , con cinta multiseal ,megajuntas, cinta malla	m2	31,00	350.075	10.852.325
TOTAL COSTOS DIRECTOS					78.576.661
Administración 15%					11.786.499
Imprevistos 5%					3.928.833
utilidad 5%					3.928.833
IVA/Utilidad 19%					746.478
TOTAL OBRA					98.967.304

Los precios ofrecidos en esta oferta técnica y económica, comprenden el IVA sobre la utilidad, así como todos los y costos en que incurra el oferente aceptado para la legalización y cumplimiento de la oferta aceptada objeto del proceso de la referencia, pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar.

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:	COMPANIA ABC
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900-940-418-2
REPRESENTANTE LEGAL:	CAMILO ANDRES BUSTOS VARON C.C. 93.406.346 de IBAGUE
VALOR DE LA PROPUESTA	\$ 98.967.304.00

PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO:	45 DIAS
VALIDEZ DE LA PROPUESTA:	30 DIAS CALENDARIO
FORMA DE PAGO :	30% DE ANTICIPO \$ 29.690.192 50 % 1 PAGO AMORTIZANDO ANTICIPO \$ 19.793.461. 40% 2 DO PAGO AVANCE DE OBRA \$ 39.586.921 10 % ENTREGA FINAL \$ 9.896.730

Camilo B

CAMILO ANDRES BUSTOS VARON
Cra 7 nro 9-43 oficina 304 edificio sociedad de ingenieros
315 2664693
companiaabcsas@gmail.com



COMPAÑIA
ABC
S.A.S.
NIT. 900.940.418-2