Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL - Proceso **SA-MC-DT-CHO-001-2023**

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
CONSTRUCCIÓN DE (1) MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO (L = 12 m,) - SAMURINDO								
1	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	72,00	$ 32.576,00	$ 2.345.472,00
2	610.1	610-22		Relleno para estructuras con suelo	m3	81,00	$ 113.098,00	$ 9.160.938,00
3	630.4.1	630-22		Concreto Resistencia 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	61,80	$ 771.998,00	$ 47.711.792,39
4	630.6	630-22		Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0,70	$ 684.390,00	$ 477.704,22
5	640.1	640-22		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	255,00	$ 10.131,00	$ 2.583.405,00
6	673.2	673-22		Material granular drenante	m3	70,20	$ 129.859,00	$ 9.116.101,80
7	673.1.1	673-22		Geotextil tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	27,90	$ 10.626,00	$ 296.465,40
Subtotal								**$ 71.691.878,81**
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX COULVERT CONCRETO REFORZADO (L = 1 m, H = 1 m) - PLAYA DE ORO								
8	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	6,00	$ 100.870,00	$ 605.220,00
9	610.1	610-22		Relleno para estructuras con suelo	m3	8,00	$ 181.392,00	$ 1.451.136,00
10	630.4.1	630-22		Concreto Resistencia 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	1,90	$ 1.092.812,00	$ 2.070.878,74
11	630.6	630-22		Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0,10	$ 748.038,00	$ 74.803,80
12	640.1	640-22		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	95,60	$ 12.141,00	$ 1.160.679,60
Subtotal								**$ 5.362.718,14**
CONSTRUCCIÓN DE (1) BOX COULVERT CONCRETO REFORZADO (L = 2 m, H = 2 m) - EL CARMEN								
13	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	22,50	$ 31.767,00	$ 714.757,50
14	610.1	610-22		Relleno para estructuras con suelo	m3	27,00	$ 111.871,00	$ 3.020.517,00
15	630.4.1	630-22		Concreto Resistencia 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	13,50	$ 970.679,00	$ 13.104.166,50
16	630.6	630-22		Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	0,10	$ 837.114,00	$ 83.711,40
17	640.1	640-22		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	211,10	$ 10.131,00	$ 2.138.654,10
Subtotal								**$ 19.061.806,50**
CONSTRUCCIÓN DE (2) ALCANTARILLAS EN TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO (L=6 m, D= 36"(900 mm)) - EL CARMEN								
18	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	96,10	$ 31.767,00	$ 3.052.808,70
19	610.1	610-22		Relleno para estructuras con suelo	m3	79,10	$ 111.871,00	$ 8.848.996,10
20	630.4.1	630-22		Concreto Resistencia 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	30,30	$ 970.679,00	$ 29.411.573,70
21	630.6	630-22		Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	4,10	$ 837.114,00	$ 3.432.167,40
22	640.1	640-22		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	1.379,60	$ 10.131,00	$ 13.976.727,60
23	661.2	630-22		Tubería de concreto reforzado, clase II de 900 mm de diámetro interior	m	14,00	$ 749.745,00	$ 10.496.430,00
Subtotal								**$ 69.218.703,50**
REMOCION DE DERRUMBRES - DERPESION LA M								
24	211.1			Remoción de derrumbes	m3	750,00	$ 14.742,00	$ 11.056.500,00
Subtotal								**$ 11.056.500,00**
TRANSPORTE DE MATERIAL - DEPRESION LA M								
25	900.3.3			Transportes de materiales provinientes de derrumbres, medido a partir de cien metoooors (100m)	m3/km	7.500,00	$ 2.704,00	$ 20.280.000,00
SUBTOTAL OBRAS								**$ 20.280.000,00**
LIMPIEZA DE (1) ALCANTARILLA Y (200) ML DE CUNETA - SAMURINDO								
26	9P			Limpieza de alcantarilla diámetro (D=36")	Und.	1,00	$ 252.525,00	$ 252.525,00
27	10P			Limpieza de cuneta con dimensiones (L=200, A=0,5) m	m2	200,00	$ 12.626,00	$ 2.525.200,00
Subtotal								**$ 2.777.725,00**
CONSTRUCCIÓN DE (1) DISIPADOR DE ENERGIA DE (3) ESCALONES								
28	630.4.1	630-22		Concreto Resistencia 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	3,60	$ 664.252,87	$ 2.391.310,35
Subtotal								**$ 2.391.310,35**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 201.840.642,30**
Obras de compensación ambiental y/o complementarias, PAGA (Plan de guía de adaptación ambiental)								
29				PAGA	Glb	1,00	$ 1.969.918,70	$ 1.969.918,70
Subtotal								**$ 1.969.918,70**
							TOTAL OBRAS	**$ 203.810.561,00**

IVA DE OBRA (B)	19% de U	$ 1.489.384,87
TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		$ 205.299.945,87
VALOR TOTAL		**$ 205.299.945,87**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	20%
IMPREVISTO	I=	5%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%