FICHAS TÉCNICAS

OBJETO: IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, PARA AMPARAR EL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, TOMANDO COMO REFERENCIA LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC
81112100
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO
SERVICIO DE CONECTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
SUMINISTRO INTERNET DEDICADO DE 3790MB SIMÉTRICOS EN FIBRA ÓPTICA. SE DEBERÁ SUMINISTRAR A TRAVÉS DE PROVEEDORES DE INTERNET DEDICADO TIPO CARRIERCLASS

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC
81112100
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO
SERVICIO DE CONECTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
ALQUILER DE 48 KM DE FIBRA ÓPTICA PARA APOYAR LA DOTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET A UN TOTAL DE 85 SEDES EDUCATIVAS. INCLUYE NODOS DE DISTRIBUCIÓN NECESARIOS PARA LA SOLUCIÓN DE RED.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC
81112100
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO
SERVICIO DE CONECTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
ADMINISTRACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED EDUCATIVA Y ATENCIÓN A SITIOS CRÍTICOS 24 HORAS AL DÍA DURANTE LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA. INCLUYE SERVICIO DE CONECTIVIDAD, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED EDUCATIVA CONVERGENTE EN LAS 85 SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUS RESPECTIVAS ZONAS WIFI DE CONEXIÓN A ESTUDIANTES. INCLUYE NODOS DE DISTRIBUCIÓN Y LOS DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN INALÁMBRICA DEL NUMERAL 1,6 Y 2,1 DE LA PRESENTE MATRIZ DE ACTIVIDADES, Y SU REEMPLAZO EN CASO DE REQUERIRSE.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC
81112100
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN
SERVICIO DE CONECTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRESTAR EL SERVICIO DE MESA DE AYUDA DE CONECTIVIDAD DE ACUERDO AL LINEAMIENTO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR 2023.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC
81112100
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO
SERVICIO DE CONECTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
SERVICIO DE CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA, INCLUYE: *TODOS LOS DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN INALÁMBRICA PREEXISTENTES Y LOS RELACIONADOS EN EL NUMERAL 2.1. Y TODOS LOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED. *CONFIGURACIÓN DE PORTAL CAUTIVO *CONFIGURACIÓN DE VLANS *DESINSTALACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE EQUIPO CORE, POLÍTICAS DE CONEXIONES, SPANNING TREE. *INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PRTG, O SISTEMA SIMILAR PARA MONITOREO EN TIEMPO REAL DE LOS SERVICIOS *CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA PARA MONITOREO DE AP *INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LICENCIA DE SERVIDOR

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC
81112100
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO
SERVICIO DE CONECTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SWTICH DE 16 PUERTOS BASE 1000 PARA INTEGRARLOS A CON LAS REDES LAN EXISTENTE EN LAS SEDES EDUCATIVAS.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC
81112100
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO
SERVICIO DE CONECTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN INALÁMBRICA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN. EQUIPOS DE ENLACE INALÁMBRICO DUAL BAND, MUMIMO, MÍNIMO 4DBI. 2.4GHZ:300 MBPS Y 5GHZ:800 MBPS. 1PORT GIGABIT

ORIGINAL FIRMADO
LINA CORDERO BERRIO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
MUNICIPIO DE MONTERÍA