PROYINT
Proyectos e Interventoria S.A.S

Cr 68D #25-86 Of 715 Torre A Bogotá D.C.
interproyint@gmail.com
NIT:901.463.334-1

“INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y SUS RESPECTIVOS HUERTOS LEÑEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO NO SA-CDCVI-092-2021 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA – CORPORINOQUÍA Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DEL AMBIENTE”

MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA CUIDADO DE ESTUFAS ECOEFICIENTES

CONTRATO O CONVENIO SA-SAMC-198-2022

PROYECTOS E INTERVENTORIA S.A.S

GUAYABETAL, QUETAME, UNE, PARATEBUENO, CHIPAQUE, CÁQUEZA, FOSCA, GUTIÉRREZ, CHOACHÍ, UBAQUE

2022

PROYINT
Proyectos e Interventoria S.A.S

Cr 68D #25-86 Of 715 Torre A Bogotá D.C.
interproyint@gmail.com
NIT:901.463.334-1

En el desarrollo del contrato SA-SAMC-198-2022 que se ejecuta en los municipios de Guayabetal, Quetame, Une, Paratebueno, Chipaque, Cáqueza, Fosca, Gutiérrez, Choachí y Ubaque Cundinamarca se realiza la entrega del manual de mantenimiento para el buen uso y funcionamiento de las estufas ecoeficientes construidas para 20 habitantes de cada uno de los municipios mencionados anteriormente cumpliendo con el item N°1 del presente contrato cuyo objeto es **"INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y SUS RESPECTIVOS HUERTOS LEÑEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO NO SA-CDCVI-092-2021 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA – CORPORINOQUÍA Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DEL AMBIENTE",** ya que para un buen uso, funcionalidad y duración se deben realizar mantenimientos periódicos preventivos evitando con ello el deterioro y taponamiento de las estufas ecoeficientes.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO:

- Después de su construcción, se recomienda una limpieza de la zona de implementación de leña cada 3 meses ya que los residuos y sobrantes de la misma evitando taponamientos en su interior.
- Se recomienda no tapar la salida de humo de la estufa, con el fin de darle una buna conducción al humo proveniente de la combustión del fuego con la leña.
- Evitar arrojarle basuras, plásticos y otros materiales diferentes a la leña en el horno ya que los residuos de la combustión de estos pueden taponar la base del mismo y por ende no cumplir su función con totalidad.
- Realizar limpieza periódica cada 3 meses a las placas de la parrilla de la estufa ecoeficiente, evitando su deterioro y oxidación.
- No colocar objetos aledaños a la estufa, ya que esta genera calor y al momento de colocarlos encima se puedan derretir y sus restos puedan perjudicar la vida útil de la estufa.
- Evitar generar cualquier golpe o modificación a la estufa, siendo que si se encuentran fugas en algún sector del horno no permite el funcionamiento en su totalidad de la estufa.
- Realizar un monitoreo periódicamente a la estufa de cada 6 meses con el fin de determinar si existen afectaciones con respecto a la emisión de gases debidos a la cocción de alimentos en la estufa.

ACTA DE SOCIALIZACION

"INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y SUS RESPECTIVOS HUERTOS LEÑEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO SA-CDCVI-092-2021 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA– CORPORINOQUIA Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE"

Hoja de

Fecha

01	febrero	2023
DD	MM	AA

CONTRATO DE OBRA No. SA-SAMC-198-2022

ACTA No 01 **DE COMITE DE OBRA**

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☐ **OBRA** ☑ **CONVENIO** ☐

CONTRATISTA PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS

(Escriba el nombre o razon social del contratista)

SUPERVISION DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DEL AMBIENTE

IV. TEMAS TRATADOS

MEDIANTE LA PRESENTE ACTA SE REALIZA SOCIALIZACION DEL PERSONAL TECNICO DE LA SUPERVISION EL MANUAL DE MANTEIMIENTO DE LAS ESTUFAS ECOEFICIENTES, SU CORRECTO MANEJO, CON EL FIN DE DAR DURABILIDAD A LAS OBRAS REALIZADAS.SE ACLARAN TODAS LAS INQUIETUDES PRESENTADAS POR EL EQUIPO TECNICO.

(Escriba el nombre o razon social del Interventor)

I. PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
OSCAR MENDEZ	APOYO CONTRATISTA	
CRISTIAN GONZALES	A. CONTRSTISTA	
ADRIANA TORREZ	Sec. Ambiente	
EDWIN HERRERA	Sec. Ambiente	
LIZA JOHANA ROJAS	Sec. Ambiente	
LUCILA MARTINEZ	Sec. Ambiente	