INSTITUCION EDUCATIVA PAZ Y LIBERTAD	**ACTA**	San Mateo

ACTA TÉCNICA DE FIJACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

FECHA PRESENTE ACTA:	20 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL CONTRATO:	SAMC – IECH – 001 DE 2022
OBJETO:	ADECUACIÓN DE CONDICIONES Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAZ Y LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO BOYACÁ, SEGÚN RESOLUCIÓN 007359 DE 2021 "RECURSOS FOME"
CONTRATISTA:	FREDY ALEXANDER VILLAMIL DIAZ C.C. 1.053.336.256 de Chiquinquira
SUPERVISOR:	GERMAN LEONARDO RODRIGUEZ
VALOR TOTAL CONTRATO:	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON 80/100 ($38.966.086,80)
PLAZO:	UN (01) MES
FECHA DE INICIACIÓN:	CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE OTRO SI 1:	NUEVE (09) DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	TREINTA (30) DE ENERO DE 2023

En el municipio de San Mateo, el día veinte (20) del mes de enero de 2023, en las oficinas de la Institución Eduacativa Paz y Libertad, se reunieron los señores: LUIS RAMIRO LÓPEZ LÓPEZ Rector de la Institución, FREDY ALEXANDER VILLAMIL DIAZ en calidad de contratista y GERMAN LEONARDO RODRIGUEZ RAMIREZ, como supervisor.

Con el fin de suscribir la presente Acta técnica de fijación de precios unitarios no previstos del contrato de la referencia:

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo a la visita técnica de obra, se ve la necesidad de incluir los ítems no previstos que se realacionan a continuación en las escuelas de Cascajal, Hatico Hoya de Duartes, Higuerones y Concordia, toda vez que al retirar el enchape existente se presentan muchas irregularidades no garantizan la correcta instalacion del enchape nuevo, al realizar la demolicion de la estufa de leña existente se necesita instalar una teja nueva en la zona donde salia la chimenea, el dificil acceso de trasporte de carga por las condiciones climaticas en el municipio y la tuberia para acueducto no presente condiciones ideales para su uso debido a las condiciones climitas a las que ha estado expuesta.

2. Que, de acuerdo a los análisis técnicos, se ve la necesidad de incluir estos ítems no previstos requerido para realizar la óptima ejecución de las obras.

3. Se ha determinado que son necesarios los ajustes técnicos de obra para lo cual es necesario incluir ítems no previstos, pactando precios unitarios nuevos, avalados por la supervisión.

4. Que los ítems no previstos a incluir son siguientes:

PAÑETE LISO MUROS 1:4 (M2): Se hace necesario incluir esta actividad teniendo en cuenta las superficies irregulares una vez se retira el enchape existente.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4 (M2): se requiere en la zona donde se ubica la salida de la chimenea de las estufas de carbon.
ALQUILER DE CAMIONETA D300 SIMILAR(ACARREOS, TRANSPORTES) (HR): se requiere por el dificil acceso del camión con el material para cada escuela y el deterioro de las vias producto de la ola invernal a nivel nacional
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTROTUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (ML): se evalua que al realizar el traslado de la red del acueducto y al estar sometida al interperismo no cuenta con sus condiciones ideales de servicio ademas de los años de uso de la misma.

Por lo anterior

ACUERDAN:

PRIMERO: De acuerdo al análisis de precios unitarios APU, presentado por el contratista y aprobado por la Supervisión, se determina pactar las obras complementarias de acuerdo a lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR UNITARIO + INC DISTANCIA	VR TOTAL
NP 01	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	22,66	$ 20.187,00	$ 24.224,40	$ 548.925,00
NP 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4	M2	1,12	$ 35.011,00	$ 42.013,20	$ 47.055,00
NP 03	ALQUILER DE CAMIONETA D300 SIMILAR(ACARREOS, TRANSPORTES)	HR	10,00	$ 57.796,26	$ 57.796,26	$ 577.963,00
NP 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTROTUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	30,50	$ 10.181,00	$ 12.217,20	$ 372.625,00

SEGUNDO: Las variaciones pactadas no modifican el valor inicial ni el objeto del contrato.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firmado en San Mateo, a los veinte (20) días del mes de enero de 2023.

FREDY ALEXANDER VILLAMIL DIAZ
CONTRATISTA

GERMAN LEONARDO RODRIGUEZ
Supervisor

LUIS RAMIRO LOPEZ LOPEZ
RECTOR I.E. PAZ Y LIBERTAD

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
No. SAMC- IECH - 001 DE 2022
ACTA DE MODIFICACION Nº 1

FECHA PRESENTE ACTA: 20 DE ENERO DE 2023
CONTRATO: SAMC – IECH – 001 DE 2022
OBJETO: ADECUACIÓN DE CONDICIONES Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAZ Y LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO BOYACÁ, SEGÚN RESOLUCIÓN 007359 DE 2021 "RECURSOS FOME"
V. INICIAL TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON 80/100 ($38.966.086,80)

CONTRATISTA: FREDY ALEXANDER VILLAMIL DIAZ
C.C. 1.053.336.256 de Chiquinquira
SUPERVISOR: GERMAN LEONARDO RODRIGUEZ
PLAZO: UN (01) MES

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICATORIO 01			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR UNITARIO + INC DISTANCIA	VR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	**ESCUELA DE PORTON BLANCO**				**SUBTOTAL**	**$ 4.990.894,00**						**$ 4.990.894,00**
1,1	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	26	$ 7.225,00	$ 7.225,00	$ 187.850,00	-	-0,73	-$ 5.274,00	25,27	$ 7.225,00	$ 182.576,00
1,2	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	26	$ 33.790,00	$ 40.548,00	$ 1.054.248,00	-	-0,73	-$ 29.600,00	25,27	$ 40.548,00	$ 1.024.648,00
1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	26	$ 52.392,00	$ 62.870,40	$ 1.634.630,00	+	1,42	$ 89.276,00	27,42	$ 62.870,40	$ 1.723.906,00
1,4	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	2,05	$ 10.313,00	$ 10.313,00	$ 21.142,00	-	-2,05	-$ 21.142,00	0,00	$ 10.313,00	$ -
1,5	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	**3**	$ 12.551,00	$ 15.061,20	$ 45.184,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 15.061,20	$ 45.184,00
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS CON ESCURRIDOR EN ACERO INOXIDABLE SOCODA O SIMILAR	UND	1	$ 165.000,00	$ 198.000,00	$ 198.000,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 198.000,00	$ 198.000,00
1,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA EN INTERIORES	M2	21	$ 29.070,00	$ 34.884,00	$ 732.564,00	+	10,70	$ 373.259,00	31,700	$ 34.884,00	$ 1.105.823,00
1,8	PUNTO HIDRÁULICO 1/2"	UND	1	$ 83.501,00	$ 100.201,20	$ 100.201,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 100.201,20	$ 100.201,00
1,9	PUNTO DE DESAGÜES D=2"	UND	1	$ 44.109,00	$ 52.930,80	$ 52.931,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 52.930,80	$ 52.931,00
1,1	VIDRIO 4 MM	M2	3,15	$ 40.954,00	$ 49.144,80	$ 154.943,00	-	-2,25	-$ 110.508,00	0,904	$ 49.144,80	$ 44.435,00
1,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	M2	6,3	$ 64.000,00	$ 76.800,00	$ 483.840,00	-	-1,03	-$ 79.104,00	5,27	$ 76.800,00	$ 404.736,00
1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W	UND	3	$ 13.883,00	$ 16.659,60	$ 49.979,00	-	-2,00	-$ 33.319,00	1,00	$ 16.659,60	$ 16.660,00
1,13	SALIDA LÁMPARA INCANDESCENTE, INCLUYE CAJA OCTOGONAL, TUBERÍA, ALAMBRE DE COBRE THW 12 AWG. ADAPTADORES. L HASTA 4,5 ML	UND	**3**	$ 76.495,00	$ 91.794,00	$ 275.382,00	-	-2,00	-$ 183.588,00	1,00	$ 91.794,00	$ 91.794,00
2	**ESCUELA DEL CASCAJAL**				**SUBTOTAL**	**$ 2.499.974,00**						**$ 2.499.974,00**
2,1	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	19,81	$ 7.225,00	$ 7.225,00	$ 143.150,00	-	-1,96	-$ 14.184,00	17,85	$ 7.225,00	$ 128.966,00
2,2	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	2,05	$ 33.790,00	$ 40.548,00	$ 83.253,00	+	0,07	$ 2.871,00	2,12	$ 40.548,00	$ 86.124,00
2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	19,81	$ 52.392,00	$ 62.870,40	$ 1.245.664,00	-	-3,89	-$ 244.767,00	15,92	$ 62.870,40	$ 1.000.897,00
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	UND	1	$ 325.482,00	$ 390.578,40	$ 390.578,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 390.578,40	$ 390.578,00
2,5	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	4,35	$ 9.523,00	$ 9.523,00	$ 41.425,00	-	-0,16	-$ 1.524,00	4,19	$ 9.523,00	$ 39.901,00
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4	M2	4,35	$ 35.011,00	$ 42.013,20	$ 182.757,00	-	-0,98	-$ 41.291,00	3,37	$ 42.013,20	$ 141.467,00
2,7	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	26,16	$ 8.284,00	$ 9.940,80	$ 260.015,00	+	23,26	$ 231.187,00	49,41	$ 9.940,80	$ 491.202,00
2,8	PUNTO HIDRÁULICO 1/2"	UND	1	$ 83.501,00	$ 100.201,20	$ 100.201,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 100.201,20	$ 100.201,00
2,9	PUNTO DE DESAGÜES D=2"	UND	1	$ 44.109,00	$ 52.930,80	$ 52.931,00	-	-1,00	-$ 52.931,00	0,00	$ 52.930,80	$ -
NP 01	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	0	$ 20.187,00	$ 24.224,40	$ -	+	4,98	$ 120.638,00	4,98	$ 24.224,40	$ 120.638,00
3	**ESCUELA HATICO LAGUNA**				**SUBTOTAL**	**$ 4.999.956,00**						**$ 4.999.956,00**
3,1	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	54,7	$ 7.225,00	$ 7.225,00	$ 395.208,00	-	-3,94	-$ 28.467,00	50,76	$ 7.225,00	$ 366.741,00
3,2	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	16,1	$ 33.790,00	$ 40.548,00	$ 652.823,00	-	-1,85	-$ 75.014,00	14,25	$ 40.548,00	$ 577.809,00
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	52,68	$ 52.392,00	$ 62.870,40	$ 3.311.720,00	-	-1,84	-$ 115.775,00	50,83	$ 62.870,40	$ 3.195.946,00
3,40	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	30	$ 8.284,00	$ 9.940,80	$ 298.224,00	+	19,45	$ 193.349,00	49,45	$ 9.940,80	$ 491.573,00
3,5	PUNTO HIDRÁULICO 1/2"	UND	1	$ 83.501,00	$ 100.201,20	$ 100.201,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 100.201,20	$ 100.201,00
3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA PARA TANQUE ELEVADO INCLUYE ACCESORIOS (NO INCLUYE TANQUE)	UND	1	$ 157.932,00	$ 189.518,40	$ 189.518,00	=	0,00	$ -	1,00	$ 189.518,40	$ 189.518,00
3,7	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	**3,47**	$ 12.551,00	$ 15.061,20	$ 52.262,00	+	1,72	$ 25.905,00	5,19	$ 15.061,20	$ 78.168,00

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
No. SAMC- IECH - 001 DE 2022
ACTA DE MODIFICACION Nº 1

FECHA PRESENTE ACTA: 20 DE ENERO DE 2023
CONTRATO: SAMC – IECH – 001 DE 2022
OBJETO: ADECUACIÓN DE CONDICIONES Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAZ Y LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO BOYACÁ, SEGÚN RESOLUCIÓN 007359 DE 2021 "RECURSOS FOME"
V. INICIAL TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON 80/100 ($38.966.086,80)

CONTRATISTA: FREDY ALEXANDER VILLAMIL DIAZ
C.C. 1.053.336.256 de Chiquinquira
SUPERVISOR: GERMAN LEONARDO RODRIGUEZ
PLAZO: UN (01) MES

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICATORIO 01			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR UNITARIO + INC DISTANCIA	VR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
4	**ESCUELA HATICO HOYA DE LOS DUARTE**				**SUBTOTAL**	**$ 4.999.950,00**						**$ 4.999.950,00**
4,1	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	26	$ 7.225,00	$ 7.225,00	$ 187.850,00	+	2,29	$ 16.545,00	28,29	$ 7.225,00	$ 204.395,00
4,2	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	4,79	$ 33.790,00	$ 40.548,00	$ 194.225,00	+	0,01	$ 405,00	4,80	$ 40.548,00	$ 194.630,00
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	31,38	$ 52.392,00	$ 62.870,40	$ 1.972.790,00	-	-0,11	-$ 7.086,00	31,266	$ 62.870,40	$ 1.965.704,00
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	UND	3	$ 325.482,00	$ 390.578,40	$ 1.171.735,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 390.578,40	$ 1.171.735,00
4,5	PUNTO HIDRÁULICO 1/2"	UND	3	$ 83.501,00	$ 100.201,20	$ 300.604,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 100.201,20	$ 300.604,00
4,6	PUNTO DE DESAGÜES D=2"	UND	3	$ 44.109,00	$ 52.930,80	$ 158.792,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 52.930,80	$ 158.792,00
4,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	15	$ 48.186,00	$ 57.823,20	$ 867.348,00	-	-8,00	-$ 462.586,00	7,00	$ 57.823,20	$ 404.762,00
4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTROTUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	12	$ 10.181,00	$ 12.217,20	$ 146.606,00	+	2,00	$ 24.434,00	14,00	$ 12.217,20	$ 171.041,00
NP 01	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	0	$ 20.187,00	$ 24.224,40	$ -	+	17,68	$ 428.287,00	17,68	$ 24.224,40	$ 428.287,00
5	**ESCUELA GUAYABAL**				**SUBTOTAL**	**$ 4.999.977,00**						**$ 4.999.977,00**
5,1	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	30	$ 7.225,00	$ 7.225,00	$ 216.750,00	-	-8,08	-$ 58.378,00	21,92	$ 7.225,00	$ 158.372,00
5,2	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	4	$ 33.790,00	$ 40.548,00	$ 174.356,00	+	0,05	$ 2.027,00	4,35	$ 40.548,00	$ 176.384,00
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	18,23	$ 52.392,00	$ 62.870,40	$ 1.146.362,00	+	2,60	$ 163.462,00	20,83	$ 62.870,40	$ 1.309.823,00
5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	UND	3	$ 325.482,00	$ 390.578,40	$ 1.171.735,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 390.578,40	$ 1.171.735,00
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = ½" RDE 13.5	ML	6	$ 3.939,00	$ 4.726,80	$ 28.361,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 4.726,80	$ 28.361,00
5,6	PUNTO HIDRÁULICO 1/2"	UND	6	$ 83.501,00	$ 100.201,20	$ 601.207,00	-	-1,00	-$ 100.201,00	5,00	$ 100.201,20	$ 501.006,00
5,7	PUNTO DE DESAGÜES D=2"	UND	2	$ 44.109,00	$ 52.930,80	$ 105.862,00	=	0,00	$ -	2,00	$ 52.930,80	$ 105.862,00
5,8	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	3,6	$ 10.313,00	$ 10.313,00	$ 37.127,00	-	-0,67	-$ 6.910,00	2,93	$ 10.313,00	$ 30.217,00
5,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA Y MARCO CAL. 18 1 X 2 INCLUYE ANTICORROSIVO	UND	3	$ 421.727,00	$ 506.072,40	$ 1.518.217,00	=	0,00	$ -	3,00	$ 506.072,40	$ 1.518.217,00
6	**ESCUELA HIGUERONES**				**SUBTOTAL**	**$ 4.981.059,00**						**$ 4.981.059,00**
6,1	DEMOLICIÓN MUROS EN LADRILLO E = 0.25 mts.	M2	2,04	$ 11.860,00	$ 11.860,00	$ 24.194,00	=	0,00	$ -	2,04	$ 11.860,00	$ 24.194,00
6,2	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	15,42	$ 20.187,00	$ 24.224,40	$ 373.540,00	+	2,27	$ 54.989,00	17,69	$ 24.224,40	$ 428.530,00
6,3	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	14	$ 7.225,00	$ 7.225,00	$ 101.150,00	-	-0,48	-$ 3.468,00	13,52	$ 7.225,00	$ 97.682,00
6,4	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	12,15	$ 33.790,00	$ 40.548,00	$ 492.658,00	+	1,37	$ 55.551,00	13,52	$ 40.548,00	$ 548.209,00
6,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	26,60	$ 52.392,00	$ 62.870,40	$ 1.672.043,00	-	-7,14	-$ 449.022,00	19,45	$ 62.870,40	$ 1.223.021,00
6,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	M2	13,13	$ 64.000,00	$ 76.800,00	$ 1.008.384,00	+	0,27	$ 20.736,00	13,40	$ 76.800,00	$ 1.029.120,00
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W	UND	3	$ 13.883,00	$ 16.659,60	$ 49.979,00	-	-1,00	-$ 16.660,00	2,00	$ 16.659,60	$ 33.319,00
6,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA EN INTERIORES	M2	28,2	$ 29.070,00	$ 34.884,00	$ 983.729,00	-	-5,60	-$ 195.350,00	22,60	$ 34.884,00	$ 788.378,00
6,9	SALIDA LÁMPARA INCANDESCENTE, INCLUYE CAJA OCTOGONAL, TUBERÍA, ALAMBRE DE COBRE THW 12 AWG. ADAPTADORES. L HASTA 4,5 ML	UND	3	$ 76.495,00	$ 91.794,00	$ 275.382,00	-	-1,00	-$ 91.794,00	2,00	$ 91.794,00	$ 183.588,00
NP 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4	M2	0	$ 35.011,00	$ 42.013,20	$ -	+	1,12	$ 47.055,00	1,12	$ 42.013,20	$ 47.055,00
NP 03	ALQUILER DE CAMIONETA D300 O SIMILAR(ACARREOS, TRANSPORTES)	HR	0	$ 57.796,26	$ 57.796,26	$ -	+	10,00	$ 577.963,00	10,00	$ 57.796,26	$ 577.963,00

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
No. SAMC- IECH - 001 DE 2022
ACTA DE MODIFICACION Nº 1

FECHA PRESENTE ACTA: 20 DE ENERO DE 2023
CONTRATO: SAMC – IECH – 001 DE 2022
OBJETO: ADECUACIÓN DE CONDICIONES Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAZ Y LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO BOYACÁ, SEGÚN RESOLUCIÓN 007359 DE 2021 "RECURSOS FOME"
V. INICIAL TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON 80/100 ($38.966.086,80)

CONTRATISTA: FREDY ALEXANDER VILLAMIL DIAZ
C.C. 1.053.336.256 de Chiquinquira
SUPERVISOR: GERMAN LEONARDO RODRIGUEZ
PLAZO: UN (01) MES

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICATORIO 01			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR UNITARIO + INC DISTANCIA	VR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
7	ESCUELA DE CONCORDIA				SUBTOTAL	$ 4.999.929,00						$ 4.999.929,00
7,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	6	$ 66.142,00	$ 66.142,00	$ 380.978,00	+	6,44	$ 425.954,00	12,20	$ 66.142,00	$ 806.932,00
7,2	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,72	$ 105.811,00	$ 126.973,20	$ 91.421,00	+	0,81	$ 102.848,00	1,53	$ 126.973,20	$ 194.269,00
7,3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	5,04	$ 27.067,00	$ 27.067,00	$ 136.418,00	+	5,64	$ 152.689,00	10,68	$ 27.067,00	$ 289.107,00
7,4	PUNTO HIDRÁULICO 1/2"	UND	1,00	$ 83.501,00	$ 100.201,20	$ 100.201,00	-	-1,00	-$ 100.201,00	0,00	$ 100.201,20	$ -
7,5	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	16,84	$ 9.523,00	$ 9.523,00	$ 160.329,00	-	-3,37	-$ 32.054,00	13,47	$ 9.523,00	$ 128.275,00
7,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	16,84	$ 44.924,00	$ 53.908,80	$ 907.609,00	+	1,12	$ 60.593,00	17,96	$ 53.908,80	$ 968.202,00
7,7	MORTERO 1:4	M3	1,84	$ 409.741,00	$ 491.689,20	$ 905.713,00	-	-1,84	-$ 905.713,00	0,00	$ 491.689,20	$ -
7,8	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	160	$ 8.284,00	$ 9.940,80	$ 1.590.528,00	+	36,29	$ 360.752,00	196,29	$ 9.940,80	$ 1.951.280,00
7,9	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	30	$ 20.187,00	$ 24.224,40	$ 726.732,00	-	-18,06	-$ 437.493,00	11,94	$ 24.224,40	$ 289.239,00
NP 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTROTUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	0	$ 10.181,00	$ 12.217,20	$ -	+	30,50	$ 372.625,00	30,50	$ 12.217,20	$ 372.625,00

COSTO DIRECTO			$ 32.471.739,00	$ 32.471.739,00
A	12%		$ 3.896.608,68	$ 3.896.608,68
I	3%		$ 974.152,17	$ 974.152,17
U	5%		$ 1.623.586,95	$ 1.623.586,95
VALOR TOTAL			$ 38.966.086,80	$ 38.966.086,80

FREDY ALEXANDER VILLAMIL DIAZ
C.C. 1.053.336.256 de Chiquinquira
CONTRATISTA

Vo. Bo. GERMAN LEONARDO RODRIGUEZ RAMIREZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

LUIS RAMIRO LOPEZ LOPEZ
INSTITUCION EDUCATIVA PAZ Y LIBERTAD
RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA PAZ Y LIBERTAD	**ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES**	San Mateo

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES NUMERO 01

FECHA PRESENTE ACTA:	20 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL CONTRATO:	SAMC – IECH – 001 DE 2022
OBJETO:	ADECUACIÓN DE CONDICIONES Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAZ Y LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO BOYACÁ, SEGÚN RESOLUCIÓN 007359 DE 2021 "RECURSOS FOME"
CONTRATISTA:	FREDY ALEXANDER VILLAMIL DIAZ C.C. 1.053.336.256 de Chiquinquira
SUPERVISOR:	GERMAN LEONARDO RODRIGUEZ
VALOR TOTAL CONTRATO:	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON 80/100 ($38.966.086,80)
PLAZO:	UN (01) MES
FECHA DE INICIACIÓN:	CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE OTRO SI 1:	NUEVE (09) DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	TREINTA (30) DE ENERO DE 2023

En el municipio de San Mateo, el día veinte (20) del mes de enero de 2023, en las oficinas de la Institución Eduacativa Paz y Libertad, se reunieron los señores: LUIS RAMIRO LÓPEZ LÓPEZ Rector de la Institución, FREDY ALEXANDER VILLAMIL DIAZ en calidad de contratista y GERMAN LEONARDO RODRIGUEZ RAMIREZ, como supervisor. Con el fin de suscribir la presente Acta de pago parcial del Contrato en referencia.

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo a la verificación de las necesidades propias de la obra, se obtiene un presupuesto ajustado, el cual lleva a la modificación de cantidades respecto del presupuesto inicial.

2. Que de acuerdo a la visita técnica, se ve la necesidad de incluir un ítems no previsto requeridos para realizar la óptima ejecución de las obras.

3. Que es necesario realizar el ajustes técnicos a nivel de cantidades de obra e ítems no previstos, los cuales generan un nuevo escenario de ejecución del contrato, razón por la cual, es necesario incluir mayores y menores cantidades, obras adicionales para su ejecución y posterior entrega formal y funcional de la obra con base a la proyección inicialmente establecida, pactando precios unitarios para los ítems nuevos.

Por lo anterior

ACUERDAN

PRIMERO: Modificar las cantidades de los ítems contratados inicialmente de acuerdo al Formato sábana Modificación de Cantidades, el cual se anexa a la presente acta.

SEGUNDO: Las modificaciones no incrementan el valor del contrato ni alteran su objeto.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se firma el acta por los que en ella intervinieron. Firmado en San Mateo, a los veinte (20) días del mes de enero de 2023.

FREDY ALEXANDER VILLAMIL DIAZ
CONTRATISTA

GERMAN LEONARDO RODRIGUEZ
Supervisor

LUIS RAMIRO LOPEZ LOPEZ
RECTOR I.E. PAZ Y LIBERTAD