| 0 | GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA<br>SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA | **PRESUPUESTO DE OBRA**<br>HOSPITAL DE LOPEZ DE MICAY |
|---|---|---|

| PROYECTO | ADECUACIONES MENORES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRESTACION DE SERVICIOS DEBIDO A LAS AFECTACIONES PRODUCIDAS POR LA OLA INVERNAL E INCENDIO EN EL HOSPITAL DE LOPEZ DEMICAY |
|---|---|
| UNIDAD DE ATENCION | UNIDAD DE ATENCION LOPEZ DE MICAY - HOSPITAL NIVEL I - ESE OCCIDENTE - CAUCA |

**Abril 28 de 2023**

**PRESUPUESTO**

| ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | |
| 1.1 | DESMONTE DE SANITARIOS INCLUYE ARBOL, DESCONEXION DE ACOPLE Y TAPONADA DE PUNTO HIDRAULICO | UN | 6,00 | $ 17.531,15 | $ 105.187 |
| 1.2 | DESMONTE DE LAVAMANOS DE COLGAR O DE SOBREPONER INCLUYE GRIFERIA, DESCONEXION DE ACOPLES, TAPONADA DE PUNTOS HIDRAULICOS Y DESCONEXION DE SIFON DESDE LA PARED | UN | 3,00 | $ 11.808,59 | $ 35.426 |
| 1.3 | DESMONTE DE POCETAS EN ACERO INCLUYE GRIFERIA, DESCONEXION DE ACOPLES Y TAPONADA DE PUNTO HIDRAULICO Y DESCONEXION DE SIFON DESDE LA PARED | UN | 1,00 | $ 13.666,11 | $ 13.666 |
| 1.4 | DESMONTE DE LLAVE TERMINAL INCLUYE TAPONADA PUNTO HIDRAULICO | UN | 6,00 | $ 4.757,28 | $ 28.544 |
| 1.5 | DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EN TABIQUE DE BLOQUE DE CEMENTO INCLUYE PAÑETE Y/O ENCHAPE Y RETIRO DE ESCOMBROS | M2 | 42,00 | $ 23.676,63 | $ 994.418 |
| 1.6 | CORTES CON PULIDORA | ML | 60,00 | $ 5.767,54 | $ 346.052 |
| 1.7 | DEMOLICION DE ENCHAPE EN PORCELANA DE PISO O PARED INCLUYE PEGA Y RETIRO DE ESCOMBROS | M2 | 44,82 | $ 24.968,63 | $ 1.119.014 |
| 1.8 | DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO INCLUYE MORTERO DE NIVELACION ACABADO DE PISO CON PEGA, CORTES CON PULIDORA Y RETIRO DE ESCOMBROS | M2 | 230,00 | $ 31.052,63 | $ 7.142.105 |
| 1.9 | DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 8,00 | $ 167.710,75 | $ 1.341.686 |
| 1.10 | DEMOLICION DE PAÑETE ESPESOR MAX 4CM INCLUYE MEDIA CAÑA EN MURO Y RETIRO DE ESCOMBROS | M2 | 240,00 | $ 17.836,71 | $ 4.280.811 |
| 1.11 | DESMONTE DE CIELO RASO EN ETERBOARD ESTRUCTURA EN ALUMINIO | M2 | 170,28 | $ 14.463,07 | $ 2.462.809 |
| 1.12 | DESMONTE DE LAMPARAS DE INCRUSTAR FLUORESCENTE 2X46 INCLUYE BALASTO | UN | 15,00 | $ 5.851,80 | $ 87.777 |
| 1.13 | DESMONTE DE LAMPARAS DE SOBREPONER FLUORESCENTE 2X46 INCLUYE BALASTO | UN | 10,00 | $ 4.773,04 | $ 47.730 |
| 1.14 | DESMONTE DE LAMPARAS DE SOBREPONER FLUORESCENTE 2X92 INCLUYE BALASTO | UN | 10,00 | $ 5.851,80 | $ 58.518 |
| 1.15 | DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS A REPARAR | UN | 45,00 | $ 75.000,00 | $ 3.375.000 |
| 1.16 | DESMONTE DE APARATO INTERRUPTOR | UN | 18,00 | $ 1.941,77 | $ 34.952 |
| 1.17 | DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO Y/O PLASTICA INCLUYE ESTRUCTURA, FLANCHES, GANCHOS, CABALLETE. | M2 | 320,00 | $ 16.962,56 | $ 5.428.018 |
| 1.18 | DEMOLICION POYO EN GRANITO DE MESON | ML | 12,00 | $ 18.237,59 | $ 218.851 |
| 1.19 | DEMOLICION DE GUARADAECOBA EN BALDOSIN DE CEMENTO Y CERAMICO | ML | 95,00 | $ 9.572,56 | $ 909.393 |
| 1.20 | DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA INCLUYE MARCO EN C.R. | UN | 21,00 | $ 16.364,39 | $ 343.652 |
| | **SUBTOTAL CAPÍTULO** | | | | **$ 28.373.609** |
| **2** | **CUBIERTA Y CIELO RASO** | | | | |
| 2.1 | TEJA TERMO ACUSTICA ECOROOF ASA 37 UPVC 2,5 MM AZUL 1,075 X 1,90 MS | M2 | 360,00 | $ 129.565,97 | $ 46.643.750 |
| 2.2 | CABALLETE PARA TEJA TERMO ACUSTICA ECOROOF ASA 37 UPVC 2,5 MM AZUL 1,075 X 1,90 MS | ML | 60,00 | $ 91.174,40 | $ 5.470.464 |
| 2.3 | INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 INCLUYE ACCSORIOS | ML | 80,00 | $ 215.736,19 | $ 17.258.895 |
| 2.4 | INSTALACION DE BAJANTES EN PVC SANITARIA EN 4" TIPO PAVCO INCLUYE ACCESORIOS | ML | 12,00 | $ 125.947,24 | $ 1.511.367 |
| 2.5 | INSTALACION CIELORASO EN FIBROCEMENTO, LAMINA 6mm. INCLUYE PERFILERIA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 JUNTA PERDIDA, ENCINTADO Y MASILLADO | M2 | 260,00 | $ 87.898,72 | $ 22.853.668 |
| 2.6 | INSTALACION DE MEDIACAÑA EN PVC SECCION 6 CM COLOR BLANCA PARA MUROS Y PAREDES | ML | 70,00 | $ 50.614,15 | $ 3.542.990 |
| | **SUBTOTAL CAPÍTULO** | | | | **$ 97.281.134** |
| **3** | **MAMPOSTERIA, PAÑETE Y PINTURA** | | | | |
| 3.1 | MURO POR CADA CARA EN LAMINA DE FIBRO CEMENTO DE 8MM ENMASILLADO, LIJADO Y ACABADO. ESTRUCTURA EN PERFILERIA METÁLICA GALVANIZADA. | M2 | 74,00 | $ 161.248,54 | $ 11.932.392 |
| 3.2 | APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO TRES MANOS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 360,00 | $ 21.036,11 | $ 7.573.000 |
| 3.3 | APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA TRES MANOS | M2 | 250,00 | $ 22.385,47 | $ 5.596.368 |
| 3.4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA 3 MANOS | ML | 200,00 | $ 24.218,10 | $ 4.843.619 |
| 3.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE 3 MANOS PARA MARCOS EN C.R. | ML | 80,00 | $ 22.225,10 | $ 1.778.008 |
| 3.6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE TRES MANOS PARA REJAS DE VENTANERIA Y CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA | M2 | 72,00 | $ 24.056,11 | $ 1.732.040 |

| PROYECTO | ADECUACIONES MENORES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRESTACION DE SERVICIOS DEBIDO A LAS AFECTACIONES PRODUCIDAS POR LA OLA INVERNAL E INCENDIO EN EL HOSPITAL DE LOPEZ DEMICAY |
|---|---|
| UNIDAD DE ATENCION | UNIDAD DE ATENCION LOPEZ DE MICAY - HOSPITAL NIVEL I - ESE OCCIDENTE - CAUCA |

**Abril 28 de 2023**

**PRESUPUESTO**

| ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | ADECUACION DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (CORREAS, PERLINES, SOPORTES) | ML | 120,00 | $ 55.000,00 | $ 6.600.000 |
| 3.8 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PÀRA INTERIOR ANTIBACTERIAL SATINADA TRES MANOS, INCLUYE ACABADO DE CIELO RASO. | M2 | 650,00 | $ 32.354,11 | $ 21.030.173 |
| | **SUBTOTAL CAPÍTULO** | | | | **$ 61.085.601** |
| **4** | **ENCHAPES DE PISO PARED Y APARATOS DE BAÑO** | | | | |
| 4.1 | MORTERO DE PISO 1:3 e MAXIMO =5 CM IMPERMEABILIZADO | M2 | 230,00 | $ 99.780,11 | $ 22.949.426 |
| 4.2 | MEDIACAÑA EN MORTERO DE PISO IMPERMEABILIZADO 1:3 ALTURA DE 0.07 M | ML | 190,00 | $ 38.330,07 | $ 7.282.714 |
| 4.3 | Suministro e instalación DE TABLETA PISO PORCELANA TIPO CORONA O SIMILAR REF DUROPISO BLANCO 33.8X33.8 CM INCLUYE PEGANTE | M2 | 230,00 | $ 94.325,58 | $ 21.694.883 |
| 4.4 | POSTURA DE TABLETA PARED PORCELANA TIPO CORONA O SIMILAR BLANCO 20X30 CM INCLUYE PEGANTE | M2 | 45,00 | $ 88.224,91 | $ 3.970.121 |
| 4.5 | GUARDAESCOBA MEDIACAÑA EN GRANITO BLANCO No2 INCLUYE DESTRONCADA PULIDA Y BRILLADA | ML | 90,00 | $ 44.927,82 | $ 4.043.504 |
| 4.6 | MESON EN GRANITO PEPA BLANCA No 2 CARGADO, PULIDO, BRILLADO Y ENVARILLADO INCLUYE REENGRUESE Y SALPICADERO EN MEDIA CAÑA | ML | 10,00 | $ 200.655,45 | $ 2.006.554 |
| 4.8 | SANITARIO TIPO CORONA O SIMILAR LINEA INSTITUCIONAL CON TANQUE INCLUYE ARBOL DE DESAGUE | UN | 10,00 | $ 750.301,11 | $ 7.503.011 |
| 4.9 | LAVAMANOS TIPO CORONA O SIMILAR LINEA INSTITUCIONAL | UN | 10,00 | $ 552.331,11 | $ 5.523.311 |
| 4.10 | LAVAPLATOS EN ACERO DE EMPOTRAR TIPO SOCODA O SIMILAR REF 57X 51 CODIGO 204570 LAMINA DE ACERO INOX AISI 304 CAL 24 | UN | 4,00 | $ 325.661,11 | $ 1.302.644 |
| 4.11 | INSTALACION DE LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO TIPO SOCODA O SIMILAR REF QUIRURGICO VERTICAL | UN | 1,00 | $ 2.049.871,19 | $ 2.049.871 |
| 4.12 | INSTALACION DE SIFON VERTEDERO TIPO SOCODA REF VERTEDERO | UN | 1,00 | $ 929.832,63 | $ 929.833 |
| 4.13 | INSTALACION DE KIT ACCESORIOS PARA BAÑO TIPO CORONA O SIMILAR (toallero,gancho toalla, jabonera,papelera) | GL | 3,00 | $ 145.722,63 | $ 437.168 |
| 4.14 | INSTALACION DE REJILLAS PLASTICA ANTICUCARACHAS DE 3"X2" CON SOSCO | UN | 8,00 | $ 28.352,59 | $ 226.821 |
| 4.15 | INSTALACION DE LLAVE INDIVIDUAL TIPO PALANCA PARA LAVAMANOS TIPO GRIVAL REF ARCE 1020001 | UN | 6,00 | $ 57.630,07 | $ 345.780 |
| 4.16 | INSTALACION DE LLAVE MONOCONTROL CUELLO DE GANSO LAVAPLATOS PALANCA TIPO GRIVAL REF MALLORCA 5020001 | UN | 4,00 | $ 82.380,07 | $ 329.520 |
| 4.17 | SUMINISTRO Y Suministro e instalación DE TAPAREGISTROS DE 0.20X0.20 EN PVC INCLUYE SILICONA | UN | 6,00 | $ 34.148,82 | $ 204.893 |
| 4.18 | HECHURA DE POYO EN CONCRETO DE 3000 PSI H= 0.09 M | ML | 10,00 | $ 61.457,97 | $ 614.580 |
| 4.19 | INSTALACION DE DUCHA MEZCLADORA TIPO GRIVAL O SIMILAR REF: ARCE CP4110001CROMADA | UN | 1,00 | $ 222.936,75 | $ 222.937 |
| | **SUBTOTAL CAPÍTULO** | | | | **$ 81.637.572** |
| **5** | **CARPINTERIA METALICA** | | | | |
| 5.1 | INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO REF 744 ANODIZADO COLOR NATURAL MATE INCLUYE , VIDRIO INCOLORO 3+3 PELICULA INCOLORA OPAL **V7. SALA DE ESTERILIZACION** | M2 | 2,00 | $ 604.132,71 | $ 1.208.265 |
| 5.2 | INSTALACION DE PUERTA DE UNA HOJA EN PERFILERIA DE ALUMINIO DE 3"X1 1/2" CON PROYECTANTE INCLUYE VIDRIO 3+3 INCOLORO PELICULA INCOLORA TRANSPARENTE , MARCO EN PERFILERIA TUBULAR ALUMINIO DE 3"X1" CON ALETA, GUARDACAMILLAS, TODO EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MATE **P7. ACCESO URGENCIAS** | UN | 1,00 | $ 867.697,74 | $ 867.698 |
| 5.3 | INSTALACION Y CARGUE EN CONCRETO DE MARCO EN LAMINA C.R. CALIBRE 18 DE 1.40 M DE ANCHO INCLUYE ANTICORROSIVO | UN | 10,00 | $ 154.398,59 | $ 1.543.986 |
| 5.4 | INSTALACION DE BARRA DE DISCAPACITADOS A PISO PARA BAÑO TIPO SOCODA O SIMILAR REF 219059 DE ANCHO 0.70 X ALTO 0.70 EN ACERO MATE | UN | 10,00 | $ 259.455,39 | $ 2.594.554 |
| 5.5 | INSTALACION DE BARRA PASAMANOS RECTA PARA DUCHA TIPO SOCODA O SIMILAR REF 214990 EN 1" X 0.845M EN ACERO | UN | 1,00 | $ 236.455,39 | $ 236.455 |
| | **SUBTOTAL CAPÍTULO** | | | | **$ 6.450.958** |
| **6** | **CARPINTERIA DE MADERA** | | | | |
| 6.1 | PUERTA ESTRUCTURA EN AGLOMERADO RH E INTERIOR RELLENO EN HONEY COMB. DOBLE REFUERZO PARA CERRADURA.MATERIAL EXTERNO: CARAS EN TABLERO MELAMÍNICO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA PARA VANOS ENTRE 0.85 Y 1,0 MT DE ANCHO INCLUYE BISAGRAS (3), TOPE PUERTA RESORTE DE 2" X 3/4" SATINADO Y CERRADURA DE MANIJA (CONSULTORIOS Y OFICINAS) | UN | 21,00 | $ 542.186,67 | $ 11.385.920 |
| 6.2 | INSTALACION DE HOJA DOBLE PARA PUERTA ENTAMBORADA EN TRIPLEX PARA VANOS DE 1.40 MT DE ANCHO INCLUYE BISAGRAS TIPO PIVOTE Y VISOR EN VIDRIO INCOLORO DE 4mm Y LAMINA EN ACERO INOX MATE CAL 24 (protector de camillas ) **P5.** | UN | 2,00 | $ 1.063.688,30 | $ 2.127.377 |

| PROYECTO | ADECUACIONES MENORES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRESTACION DE SERVICIOS DEBIDO A LAS AFECTACIONES PRODUCIDAS POR LA OLA INVERNAL E INCENDIO EN EL HOSPITAL DE LOPEZ DEMICAY |
|---|---|
| UNIDAD DE ATENCION | UNIDAD DE ATENCION LOPEZ DE MICAY - HOSPITAL NIVEL I - ESE OCCIDENTE - CAUCA |

**Abril 28 de 2023**

**PRESUPUESTO**

| ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | PUERTA ESTRUCTURA EN AGLOMERADO RH E INTERIOR RELLENO EN HONEY COMB. DOBLE REFUERZO PARA CERRADURA.MATERIAL EXTERNO: CARAS EN TABLERO MELAMÍNICO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA PARA VANOS ENTRE 0.60 Y 0,70 MT DE ANCHO INCLUYE BISAGRAS (3), TOPE PUERTA RESORTE DE 2" X 3/4" SATINADO Y CERRADURA DE MANIJA (ASEOS Y BAÑOS) | UN | 6,00 | $ 463.568,37 | $ 2.781.410 |
| | **SUBTOTAL CAPÍTULO** | | | | **$ 16.294.707** |
| **7** | **ADECUACIONES HIDRAULICAS - VER PRESUPUESTO** | | | | |
| | **TOTAL ADECUACIONES HIDRAULICAS** | | | | **$ 35.993.209** |
| **8** | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | |
| | **SALIDAS ELECTRICAS** | | | | |
| 8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE LUMINARIA , INCLUYE DUCTERÍA PVC, CONDUCTOR Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 20,00 | $ 75.800 | $ 1.516.000 |
| 8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO , INCLUYE DUCTERÍA PVC, CONDUCTOR, INTERRUPTOR SENCILLO Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 15,00 | $ 39.920 | $ 598.800 |
| 8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE DUCTERÍA PVC, CONDUCTOR, INTERRUPTOR DOBLE Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 10,00 | $ 45.715 | $ 457.150 |
| 8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTABLE, INCLUYE DUCTERÍA PVC, CONDUCTOR, INTERRUPTOR CONMUTABLE Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 10,00 | $ 56.678 | $ 566.780 |
| 8.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA DOBLE REGULADA GRADO HOSPITALARIO, INCLUYE DUCTERÍA PVC, CONDUCTOR, TOMA DOBLE REGULADA GRADO HOSPITALARIO Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 10,00 | $ 106.684 | $ 1.066.840 |
| 8.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA DOBLE REGULADA, INCLUYE DUCTERÍA PVC, CONDUCTOR, TOMA DOBLE REGULADA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 12,00 | $ 96.780 | $ 1.161.360 |
| 8.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA DOBLE GFCI, INCLUYE DUCTERÍA PVC, CONDUCTOR, TOMA DOBLE GFCI Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 15,00 | $ 119.226 | $ 1.788.390 |
| 8.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA DOBLE GRADO HOSPITALARIO CON POLO A TIERRA, INCLUYE DUCTERÍA PVC, CONDUCTOR, TOMA DOBLE GRADO HOSPITALARIO CON POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 10,00 | $ 105.808 | $ 1.058.080 |
| 8.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA DOBLE GRADO HOSPITALARIO CON POLO A TIERRA SALA DE PARTOS, INCLUYE DUCTERÍA PVC, CONDUCTOR, TOMA DOBLE GRADO HOSPITALARIO CON POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 8,00 | $ 160.500 | $ 1.284.000 |
| 8.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA DOBLE CON PROTECCION (ODONTOLOGIA) CON POLO A TIERRA , INCLUYE DUCTERÍA PVC, CONDUCTOR, TOMA DOBLE PARA PISO CON POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 5,00 | $ 101.304 | $ 506.520 |
| 8.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA BIFASICA 20A CON POLO A TIERRA, INCLUYE DUCTERÍA PVC, CONDUCTOR, TOMA BIFASICA CON POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 6,00 | $ 213.315 | $ 1.279.890 |
| | **APLIQUES - LUMINARIAS** | | | | |
| 8.12 | LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO ILTELUX IHP 2X4/4T554HO41/E1 , PANTALLA DE 0.605 X 121.5 METROS, CONSTRUIDA EN LÁMINA DE HIERRO CON ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTÉRICO HORNEABLE Y DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA SER INCRUSTADA EN CIELO FALSO DE PANEL YESO, ACRÍLICO PRISMÁTICO AL UNIDO AL MARCO CON SILICONA PERMICIDA, HERMÉTICA IP-65. SEIS TUBOS LARGOS MARCA GENERAL ELECTRIC Y/O PHILIPS TIPO T5 DE 54W. TRES BALASTO ELECTRÓNICO 254W TIPO ILTEC REFERENCIA IT254PUNVEN, LOW EMI, BAJOS ARMÓNICOS (THD<10%), ALTO FACTOR DE POTENCIA, 1.01 AMPERIOS, 120 A 277 VAC ± 10%, CLASIFICACIÓN SONORA TIPO A+ (<26 DECIBELES), 60HZ. Y BALASTO DE EMERGENCIA TIPO IT240 IEBH. | UND | 4,00 | $ 918.500 | $ 3.674.000 |
| 8.13 | LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO ILTELUX-IR 2X2 / 16SE, SEMIENV / 4T81741 / E1 (60 X 60 CM), DE INCRUSTAR, PROVISTA DE REJILLA SEMIESPECULAR DE 16 CELDAS SEMI ENVOLVENTE. ESTA EQUIPADA CON CUATRO TUBOS TIPO T8 DE 17W MARCA PHILIPS, MÁS UN BALASTO ELECTRÓNICO TIPO ILTEC REFERENCIA IT432I120EN, CON ARMÓNICOS MENORES AL 10% (THD<10%), FACTOR DE POTENCIA MAYOR AL 0.998, 120VAC ± 10%, .065 AMPERIOS, CLASIFICACIÓN SONORA TIPO A, 60HZ, CINCO(5) AÑOS DE GARANTÍA. | UND | 15,00 | $ 199.000 | $ 2.985.000 |
| 8.14 | LUMINARIA FLUORESCENTE REFERENCIA LFS IP 2X2/4T81741/E1, 60 X 60 CENTÍMETROS, DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA SER INCRUSTADA EN CIELO RASO . ,CON ACRILICO. CUATRO TUBOS LARGOS MARCA PHILLIS TIPO T8 DE 17W REFERENCIA F17T8/841 BALASTO ELECTRÓNICO 4X32W MARCA ILTEC REFERENCIA IT432I120EN, LOW EMI, BAJOS ARMÓNICOS (THD<10%), ALTO FACTOR DE POTENCIA, 0.65 AMPERIOS, 120VAC ± 10%, CLASIFICACIÓN SONORA TIPO A+ (<26 DECIBELES), 60HZ. COMPLETA | UND | 3,00 | $ 236.250 | $ 708.750 |

| PROYECTO | ADECUACIONES MENORES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRESTACION DE SERVICIOS DEBIDO A LAS AFECTACIONES PRODUCIDAS POR LA OLA INVERNAL E INCENDIO EN EL HOSPITAL DE LOPEZ DEMICAY |
|---|---|
| UNIDAD DE ATENCION | UNIDAD DE ATENCION LOPEZ DE MICAY - HOSPITAL NIVEL I - ESE OCCIDENTE - CAUCA |

**Abril 28 de 2023**

**PRESUPUESTO**

| ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.15 | LUMINARIA FLUORESCENTE REFERENCIA LFS IP 2X2/4T81741/E1, 60 X 60 CENTÍMETROS, DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA SER INCRUSTADA EN CIELO RASO . ,CON ACRILICO. CUATRO TUBOS LARGOS MARCA PHILLIS TIPO T8 DE 17W REFERENCIA F17T8/841 BALASTO ELECTRÓNICO 4X32W MARCA ILTEC REFERENCIA IT432I120EN, LOW EMI, BAJOS ARMÓNICOS (THD<10%), ALTO FACTOR DE POTENCIA, 0.65 AMPERIOS, 120VAC ± 10%, CLASIFICACIÓN SONORA TIPO A+ (<26 DECIBELES), 60HZ. COMPLETA Y BALASTO DE EMERGENCIA TIPO IT 240 IEBH | UND | 4,00 | $ 561.250 | $ 2.245.000 |
| 8.16 | LUMINARIA FLUORESCENTE REFERENCIA ILTELUX IHP 2X2/4T81741/E1 , PANTALLA DE 0.605 X 0.605 METROS, CONSTRUIDA EN LÁMINA DE HIERRO CON ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTÉRICO HORNEABLE Y DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA SER INCRUTADA EN CIELO FALSO DE PANEL YESO, ACRILICO PRISMÁTICO AL UNIDO AL MARCO CON SILICONA PERMICIDA, HERMETICA IP-65. CUATRO TUBOS LARGOS MARCA GENERAL ELECTRIC Y/O PHILIPS TIPO T8 DE 17W. BALASTO ELECTRÓNICO 432W MARCA ILTEC REFERENCIA IT432I120EN, LOW EMI, BAJOS ARMÓNICOS (THD<10%), ALTO FACTOR DE POTENCIA, 0.65 AMPERIOS, 120VAC ± 10%, CLASIFICACIÓN SONORA TIPO A+ (<26 DECIBELES), 60HZ.. COMPLETA. | UND | 7,00 | $ 253.750 | $ 1.776.250 |
| 8.17 | LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO ILTELUX-IR 2X2 / 16SE, SEMIENV / 4T81741 / E1 (60 X 60 CM), DE INCRUSTAR, PROVISTA DE REJILLA SEMIESPECULAR DE 16 CELDAS SEMI ENVOLVENTE. ESTA EQUIPADA CON CUATRO TUBOS TIPO T8 DE 17W MARCA PHILIPS, MÁS UN BALASTO ELECTRÓNICO TIPO ILTEC REFERENCIA IT432I120EN, CON ARMÓNICOS MENORES AL 10% (THD<10%), FACTOR DE POTENCIA MAYOR AL 0.998, 120VAC ± 10%, .065 AMPERIOS, CLASIFICACIÓN SONORA TIPO A, 60HZ, CINCO(5) AÑOS DE GARANTÍA CON BALASTO DE EMERGENCIA TIPO IT 240 IEBH | UND | 6,00 | $ 523.750 | $ 3.142.500 |
| 8.18 | LUMINARIA FLUORESCENTE REFERENCIA ILTELUX IHP 2X2/4T81741/E1 , PANTALLA DE 0.605 X 0.605 METROS, CONSTRUIDA EN LÁMINA DE HIERRO CON ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTÉRICO HORNEABLE Y DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA SER INCRUTADA EN CIELO FALSO DE PANEL YESO, ACRILICO PRISMÁTICO AL UNIDO AL MARCO CON SILICONA PERMICIDA, HERMETICA IP-65. CUATRO TUBOS LARGOS MARCA GENERAL ELECTRIC Y/O PHILIPS TIPO T8 DE 17W. BALASTO ELECTRÓNICO 432W MARCA ILTEC REFERENCIA IT432I120EN, LOW EMI, BAJOS ARMÓNICOS (THD<10%), ALTO FACTOR DE POTENCIA, 0.65 AMPERIOS, 120VAC ± 10%, CLASIFICACIÓN SONORA TIPO A+ (<26 DECIBELES), 60HZ.. COMPLETA CON BALASTO DE EMERGENCIA TIPO IT 240 IEBH | UND | 2,00 | $ 578.750 | $ 1.157.500 |
| 8.19 | 1: BALA 2X32W DE INCRUSTAR PARA CORREDORES Y BAÑOS : ARO INYECTADO, VIDRIO ESMERILADO Y FONDO EN ALUMINIO BRILLANTE, BALASTO: PHILIPS 2X32/42W 120-277V PROGRAMABLE (5 AÑOS) BOMBILLOS: 2 COMPACTOS PHILIPS DE 32W 841 4 PINES. | UND | 10,00 | $ 161.250 | $ 1.612.500 |
| | **Total INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | **$ 28.585.310** |
| **9** | **ASEO** | | | | |
| 9.1 | ASEO GENERAL | M2 | 300,00 | $ 3.428 | $ 1.028.256 |
| | **SUBTOTAL CAPÍTULO** | | | | **$ 1.028.256** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **COSTO DIRECTO** | | **$ 356.730.355** |
| | **ADMINISTRACIÓN** | 25,00% | **$ 89.182.589,00** |
| | **IMPREVISTOS** | 1% | **$ 3.567.304,00** |
| | **UTILIDAD** | 5% | **$ 17.836.518,00** |
| | | | |
| | **COSTO INDIRECTO** | | **$ 110.586.411,00** |
| | **COSTO OBRA CIVIL** | | **$ 467.316.766,00** |
| | | | |
| | **INTERVENTORIA (7%)** | 7% | **$ 32.683.234,00** |
| | | | |
| | **COSTO TOTAL** | | **$ 500.000.000** |



**FERNEY ARTURO ROJAS MUÑOZ**
C.C. No. 76.310.584 DE POPAYAN
MP No. 1920287686CAU