CUADRO DOTACIÓN HOSPITALARIA

Intentificación del proyecto	
Nombre del proyecto	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DE LA E.S.E. HUSJ DE PEREIRA, RISARALDA
Código habilitación	6600100762
Nombre IPS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
NIT	800.231.235-7
Departamento	RISARALDA
Municipio	PEREIRA
Referencia de la adquisición	Reposición

(1)

Capacidad Instalada (REPS)	
Ambulancia	2
Sillas de Quimioterapia	4
Pediátrica	26
Adultos	216
Obstetricia	32
Cuidado Intermedio Neonatal	5
Cuidado Intensivo Neonatal	13
Cuidado Intermedio Pediátrico	7
Cuidado Intensivo Pediátrico	5
Cuidado Intermedio Adulto	38
Cuidado Intensivo Adulto	35
Cuidado básico neonatal	11
Quirófano	7
Partos	1
Procedimientos	6

TRM	US$
	€

(17)

Resumen	Cantidad		Valor total
Solicitado	48	$	1.398.943.770

(18)

Etapa de presupuestación

(10a) (11) (12b) (10b) (13) (14)

										Cotizaciones			Cotizaciones							
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(12a)	(9)	Cotización 1		Ubicación cotización		Cotización 2		Ubicación cotización		(15)		
Código servicio	Serv de control especial de oferta	Servicio trazador	Servicio	Ambiente y/o área	Nombre de la dotación	Especificaciones mínimas obligatorias (EMO)	FOLIO PROVEEDOR 1	FOLIO PROVEEDOR 2	Cantidad solicitada	P1 unitario ($) [incluye IVA]		# carpeta	# folio	P2 unitario ($) [incluye IVA]		# carpeta	# folio	Valor seleccionado ($) [incluye IVA]	REFERENCIA	Observaciones
NA	NA	NA	ESTERILIZACIÓN	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	TERMODESINFECTADORA	1. Alimentación red eléctrica de 220Vac ±10%.60Hz	7	3	1	$	372.851.990	1	1	$	446.685.540	2	1	372.851.990	Innovación tecnológica	
						2. Capacidad 250L ±10%	7	1												
						3. Pantalla táctil	7	3												
						4. Software en español.	1	4												
						5. Doble puerta.	2	3												
						6. Cámara de lavado en acero inoxidable	3	4												
						7. Sistema de bloqueo	3	5												
						8. Temperatura de hasta 90°C ±10.	3	4												
						9. Programas de lavado.	4	5												
						10. Sistema de dosificación.	3	1												
						11. Filtro de secado HEPA.	4	5												
						12. Sistema de enfriamiento al desagüe.	5	4												
						13. Impresora incorporada	5	3												
						14. Racks y Canastillas.	5	1												
						15. Tratamiento de agua.	1	1												
129	NA	NA	Internación	Hospitalización adultos	CAMA HOSPITALARIA	1. Cama hospitalaria eléctrica de tres funciones: espaldar, piernas y variación de altura	8	8 y 9	47	$	21.831.740	1	1	$	22.029.280	2	2	1.026.091.780	Obsolescencia tecnológica	
						2. Dimensiones: largo 205 cm, ancho 90 cm, altura 53 - 75 cm	8	8												
						3. Capacidad: carga estática mayor o igual a 250 kg, carga dinámica mayor o igual a 180 kg	8	8												
						4. Tableros cabecero y piecero desmontables	10	9												
						5. Posiciones medias básicas: horizontal, sentado y semisentado	8	9												
						6. Movimientos:	8	8												
						Sección de espalda de 0 a 70° +/-10%	8	8												
						Flexión pierna rodilla de 0 a 30° +/-10%	8	8												
						Cambio de altura entre 40 a 70cm +/-10%.	8	8												
						7. CPR automático y manual	10	9 y 11												
						8. Sistema eléctrico modular, con fuente de poder 110/120 VAC a 60 Hz	10	9												
						9. Movimiento de los planos a través de motores eléctricos	10	9												
						10. Con barandas laterales de seguridad	10	7												
						11. Con ruedas de 5", dos de ellas con frenos	10	7												
						12. Incluir atril porta suero de dos servicios, cromado	1	2												
						13. Incluir soportes para bolsas de drenaje	1	2												
						14. Incluir soportes para correas de sujeción	1	2												
						15. Incluir topes para colchón	1	2												
						16. Incluir colchón antiescaras	1	2												
						17. Incluir nochero	1	2												
						18. Incluir mesa para alimentos	1	2												

JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO
Gerente

ALVARO E RUIZ MARTINEZ
Jefe de Planeación y Mercadeo

ANDRÉS FELIPE LONDOÑO DÍAZ
Profesional Apoyo Gestión de Proyectos