PRESUPUESTO PARCHEO

OBJETO: "OBRA CIVIL PARA EL PARCHEO, DE VIAS EN DIFERENTES SITIOS DE LA CIUDAD DE HONDA TOLIMA 2023"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARCHEOS EN PAVIMENTO FLEXIBLE**				**$ 123.484.849,00**
1.01	PRELIMINARES				
1.01.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO VIAS	m2	655,50	$ 2.400,00	$ 1.573.200,00
1.02	DEMOLICIONES				
1.02.01	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON CORTADORA DE PAVIMENTO	ml	462,00	$ 10.200,00	$ 4.712.400,00
1.02.02	ROTURA PAVIMENTO FLEXIBLE PARA BACHEO	m2	655,50	$ 9.500,00	$ 6.227.250,00
1.03	EXCAVACIONES Y RETIROS				
1,03,01	EXCAVACIONES A MAQUINA PARA CAJEO	m3	163,88	$ 18.300,00	$ 2.998.913,00
1,03,02	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, INCLUYE CARGUE Y TRANPORTE, VOLUMEN EN BANCO COMPACTADO.	m3/comp	163,88	$ 73.000,00	$ 11.962.875,00
1.04	PAVIMENTACION				
1.04.01	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO	m3/comp	136,35	$ 320.000,00	$ 43.632.000,00
1.04.02	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL -0	m2	655,50	$ 3.400,00	$ 2.228.700,00
1.04.03	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA CAPA DE RODADURA COMPRADA e=0,05 m (SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACION)	m3/comp	45,89	$ 891.348,00	$ 40.899.511,00
1.04.04	TRANSPORTE DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA PARA EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE	GL	1,00	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00
1,04,05	ACARREO INTERNO DE VOLQUETA PARA EXTENDIDA DE MATERIAL ASFALTICO	DIA	5,00	$ 650.000,00	$ 3.250.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS					**$ 123.484.849,00**
Administración	24,00%				$ 29.636.364,00
Imprevistos	3,00%				$ 3.704.545,00
Utilidad	5,00%				$ 6.174.242,00
TOTAL COSTO INDIRECTO					**$ 39.515.151,00**
TOTAL COSTO CONSTRUCCION OBRA CIVIL					**$ 163.000.000,00**

JHON EDWAR ROMERO HUEJE
C.C.1105785528 MP 70202-356743
Profesional de Apoyo