	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **FICHA TÉCNICA PARA CONTRATO DE OBRA**	Documento de apoyo copia no controlada

Àrea de Formaciòn titulada	Contratar por el sistema de precios unitarios la adecuación y/o construcción de la zona de confort y gimnasio de empleados públicos y la adecuación de las instalaciones del servicio médico asistencial del centro industrial de mantenimiento y manufactura y despacho regional	Fecha de solicitud	29 DE MAYO DE 2023
Responsables	OSCAR ALONSO PEDROZA RODRIGUEZ, HELGUIN ROBINSON ACERO GARCIA	Vigencia programa de formación	2023

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	OBSERVACIONES
1	Desmonte de Carpinteria Metalica en Lamina de VentanAs en Lamina Con Vidrio	M2	60,18	
2	Demolición de Muros en Ladrillo y Retiro de Escombros del Sitio y de la Sede de la Obra	M2	30	
3	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	50	
4	Pintura sobre Pañete Interior Tipo 1 Vinilo Blanca (Incluye filos y dilataciones) Ambiente 01 (2 manos en muro) AMBIENTES	M2	70	
5	Pintura sobre Pañete exterior Tipo 1 Koraza Azul Pacifico (Incluye filos y dilataciones) Ambiente 01 (2 manos en muro) AMBIENTES	M2	80	
6	Suministro e instalación de Ventanas en Vidrio Templado de 10 mm, Incluye Basculantes de 0.50 de Altura, Accesorios en Acero Inoxidable, Instalación y Logotipos en Películas Frosta segin Diseños	M2	60	
7	Suministro e instalación de Puertas en Vidrio Templado de 10 mm, Incluye, Accesorios en Acero Inoxidable, Instalacion y Logotipos en Peliculas Frosta segin Diseños	M2	4	
8	Suministro e instalacion de Divisiones en Vidrio Templado de 10 mm, Incluye, Accesorios en)Acero Inoxidable, Instalacion y Logotipos en Peliculas Frosta segin Diseños	M2	27,45	

Solicitado por:

OSCAR ALONSO PEDROZA RODRIGUEZ - Instructor Area FIC - Comité estructurador Técnico

HELGUIN ROBINSON ACERO GARCIA - Coordinador Académico - Comité estructurador Lider del proceso

Aprobado por:

EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ - Subdirector (e) Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura

Certifica Inexistencia Almacen: N/A

Almacén