MANTENIMIENTO AGUAS LLUVIAS COSTADO CRA 6 HOSPITAN SAN RAFAEL HSRE E.S.E - MUNICIPIO EL ESPINAL TOLIMA

objeto: CONTRATAR A TODO COSTO LA INSTALACIÓN DE UNA ACOMETIDA NUEVA DE ALCANTARILLADO PARA LAS AGUAS LLUVIAS DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL ESPINAL E.S.E.

CLIENTE:	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL ESPINAL TOLIMA HSRE E.S.E	**PLAZO:**	20 DIAS CALENDARIO
VALOR COTIZACION:	$ 5.363.761,00	**FECHA:**	martes, 20 de junio de 2023

item	Descripcion	UN	CANT	Unitario	Subtotal
COSTOS DIRECTOS					
1	**OBRAS VARIAS**				**$ 4.376.080,00**
1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EN PVC PARA AGUAS LLUVIAS SALIDA ALCANTARILLADO TIPO NOVAFORT (VIA PUBLICA)	ML	19,00	$ 95.000,00	$ 1.805.000,00
1,2	CORTE DE PLACA EN CONCRETO CON CORTADORA MECANICA A MOTOR CON DISCO DE CORTE	ML	22,80	$ 15.000,00	$ 342.000,00
1,3	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN H=0-2M.	M3	5,70	$ 40.000,00	$ 228.000,00
1,4	RETIRO DE EXCOMBROS	M3	3,00	$ 85.000,00	$ 255.000,00
1,5	REPOSICION DE CONCRETO DE 3500 PSI PARA PAVIMENTO VIA	M3	0,86	$ 850.000,00	$ 726.750,00
1,6	REPOSICION DE PISO EN GRANITO Y/O ENCHAPE	M	3,00	$ 100.000,00	$ 300.000,00
1,7	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE CON PAÑETE IMPERMEABLE PARA AGUAS LLUVIAS 100X100X100, INCLUYE TAPA EN CONCRETO CON DOS MARCOS PARA CIERRE	und	1,00	$ 719.330,00	$ 719.330,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 4.376.080,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION				18%	$ 787.694,00
IMPREVISTOS				1%	$ 43.761,00
UTILIDAD				3%	$ 131.282,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD				19% DE LA U	$ 24.944,00
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 987.681,00**
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 5.363.761,00**

NOTAS:	
1	EL PRESUPUESTO CONTIENE CANTIDADES ESTIMADAS, LA EJECUCION DEFINITIVA O FINAL PUEDE VARIAS SEGUN LAS MAYORES Y MENORES CANTIDADAS ADELANTADAS, Y SEGÚN LAS ACTIVIDADES NUEVAS O IMPREVISTAS, QUE DEBERAN SER ACORDADAS CON EL CONTRATANTE PARA SU EJECUCION, TENIENDO EN CUENTA QUE PUEDEN REQUERIR UN MAYOR RECURSO ECONOCMICO.
2	CADUCIDAD DE LA OFERTA DIEZ DIAS
3	PLAZO DE EJECUCION CUATRO SEMANAS
4	FORMA DE PAGO: UN PAGO AL RECIBO DE OBRA A CONFORMIDAD POR EL CLIENTE.

NELSON ENRIQUE SANCHEZ CORTES
C.C: 93133.491
Ingeniero Civil - Especialista en Gerencia de Proyectos - Especialista en Interventoría y Supervisión de la Construcción.
VERUH INGENIERIA SAS - 901.396.950-1
Representante Legal
veruhsas@gmail.com
Celular: 3014798256 - Oficina: Carrera 6 #15-64 Barrio Centro. El Espinal Tolima.