Índice:

1 Equipo eléctrico 2

1.1 Indicaciones generales (adicionales al manual de operación por separado) 2

1.2 Aviso de viento 3

1.3 Elementos de transmisión eléctricos entre las estaciones 3

1.4 Equipo eléctrico del vehículo 3

1.5 Dínamo tacométrica 4

1.6 Unión atornillada del cable para interruptor de seguridad para pilona 4



TENER TAMBIÉN EN CUENTA LOS CAPÍTULOS ADICIONALMENTE APLICABLES:

Generalidades: ..... Cap. A 1

1 EQUIPO ELÉCTRICO

1.1 Indicaciones generales (adicionales al manual de operación por separado)

Los trabajos de mantenimiento en los equipos eléctricos deben ser realizados exclusivamente por expertos con la autorización correspondiente.
En caso de tener problemas con el equipo eléctrico, es necesario informar al distribuidor y solicitar la intervención de un electricista.



Se prohíbe realizar un puente en el circuito de seguridad o en dispositivos individuales de seguridad.

Cubrir con una funda protectora (funda de plástico) todos los tableros e interruptores situados al aire libre tras finalizar el servicio. Sobre todo en invierno es especialmente necesaria dicha funda protectora para evitar la formación de hielo en los botones de accionamiento y en los interruptores.

Si se interrumpe el servicio durante un tiempo prolongado, o en caso de tormenta, deben desconectarse todos los cables del recorrido retirando el conector. Los cables tractores deben conectarse a tierra por medio de barras de puesta a tierra.

1.2 Aviso de viento

Ver el manual de operación específico de la empresa Doppelmayr E-Technik.

1.3 Elementos de transmisión eléctricos entre las estaciones

Ver el manual de operación específico de la empresa Doppelmayr E-Technik.

1.4 Equipo eléctrico del vehículo

Ver el manual de operación específico de la empresa Doppelmayr E-Technik y EMOD

1.5 Dínamo tacométrica

Comprobar la longitud de las escobillas de carbón y la limpieza del colector.

1.6 Unión atornillada del cable para interruptor de seguridad para pilona

Unión atornillada del cable para 2 cables de un hilo

