

ANALISIS UNITARIO				
OBRAS COMPLMENTARIAS FUNDAMENTALES I.E LAS MERCEDES - CHISCAS			ITEM 9.06	
A.P.U 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN CONCRETO 2500 PSI PREFABRICADA			UNIDAD	ML
DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Equipos				
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	5,0	\$ 7.419,00	370,95
				370,95
Materiales				
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
REJILLA PREFABRICADA 30X50X05 m	ML	2,00	\$ 27.965,00	\$ 55.930,00
				\$ -
				\$ 55.930,00
Mano de Obra				
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
AUXILIAR DE OBRA B	hh	0,65	\$ 11.414,31	\$ 7.419,00
				\$ 7.419,00
Transporte				
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
VALOR TOTAL			\$	63.720,00

OBSERVACIONES:		
 Ing. HENRY ALEXANDER CASTAÑEDA ROJAS MP. 68202-276115 STD		

COTIZACIONES REJILLA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
PREDUCOL SAS	1	\$ 23.000,00	4370,0	\$ 27.370,00
PREFABRICADOS AMERICA	1	\$ 24.000,00	4560,0	\$ 28.560,00
VALOR PROMEDIO			\$	27.965,00

PREFABRICADOS DEL SOL SAS.				COTIZACION No.	C.L-FO-07- 242- 23	FECHA 24-abr-23	Ver.:4/28-06-14
NIT: 891.855.493-1 Sogamoso, Cra 11 No. 50-55 Tel:7703326 CEL.3138687519 email.: ventas@prefabricadosdelsol.org							
PARA:	ALCALDIA DE CHISCAS			NIT			
ATN.:				EMAIL:			
DIR. Y TEL.	3203540481			FECHA ENTREGA MATERIAL		ENTREGAS A PACTAR	
VALIDA HASTA:	VALIDA POR 2 DIAS						
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO / REJILLA EN CONCRETO PARA SUMIDEROS				valor unitario	VALOR TOTAL	
1	UND. REJILLA EN CONCRETO 33 X 50 ESPESOR 4 CM . PEATONAL				\$ 19.328	\$ 19.328	
FORMA DE PAGO:	100% DE LA COMPRA PARA INICIAR PRODUCCION, (DEBIDO AL AUMENTO CONSTANTE DE LA MATERIA PRIMA Y SU DESABASTESIMIENTO Y DE ESA FORMA SOSTENER PRECIOS DE COTIZACION)			SUBTOTAL		\$ 19.328	
FORMA DE ENTREGA:	FOB: SOBRE EL VEHICULO EN PLANCHON EN FABRICA EN LA CIUDAD DE SOGAMOSO. NO SE CARGAN VOLQUETAS N CARROS ENCARROSADOS. TRAER ELEMENTOS NECESARIOS TALES COMO : MANILAS, POLINES, AMARRES.EL CONDUCTOR DEBE PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL (ARL) AL MOMENTO DE INGRESAR A PLANTA AL CARGUE			IVA 19%		\$ 3.672	
Firma y Sello:	Dpto. Ventas.			TOTAL		\$ 23.000	
NOTA:	Una vez entregados los productos, el cliente asumirá la responsabilidad sobre el manejo de los mismos; liberando a Prefabricados Del Sol sas de toda responsabilidad.						
OBSERVACIONES: favor consignar en BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No.3581760898-2 a nombre de PREFABRICADOS DEL SOL SAS CONSIGNADO BANCO CAJA SOCIAL CTA No. 21003050018 CORRIENTE A NOMBRE DE							

PREFABRICADOS COLCONCRETO SAS
 NIT: 901289568-0
 Cel: 3108592772
 Dir +1Km vereda Bosatama Soacha
 www.prefabricadoscolconcreto.com
 Cotizaciones@prefabricadoscolconcreto.com



COTIZACION	
NUMERO	4269
FECHA	24/04/2023

CLIENTE	
Razon social:	ALCALDIA DE CHISCAS
NIT:	800074859
Contacto:	HENRY CASTANEDA
Correo:	
Telefono:	3118667091
Lugar de entrega:	PLANTA SOACHA - CUNDINAMARCA

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BLOQUE EN CONCRETO REJILLA R30 (30X50X6) 20 KG. CON REFUERZO EN VARILLA.	130	\$ 24.000,00	\$ 3.120.000,00
			\$ -

1. Forma De Pago:	100% ANTICIPO
2. Tiempo de fabricacion y entrega	MATERIAL PARA FABRICAR EN 10 DIAS HABILES, DESPUES DE CONFIRMADO EL PAGO.
3. Validez de Cotizacion:	16 DIAS CALENDARIO
Todos nuestros productos son sometidos a las pruebas de laboratorio, por lo tanto garantizamos que cumplen las normas que aplican a dicha referencia.	

SubTotal	\$ 3.120.000,00
RETEICA 11,04X1000	\$ -
RETEFUENTE 2,5%	\$ -
IVA	\$ -
TOTAL	\$ 3.120.000,00

Condiciones comerciales de la cotización

- El tiempo de entrega del material se estipula en el ítem número 2. de la presente cotización. Una vez se reciba la orden de compra y se confirme el pago se empezaran a contar los dias habiles.
- No acepta devoluciones de material posteriores a esta entrega.
- No se realizan devoluciones de dinero, los saldos a favor seran intercambiados con material.
- Cualquier variación en las cantidades que las disminuya genera una revisión del precio.
- En caso de que el material se entregue, se realizara con descargue manual en obra, a borde de planchón, en sitio accesible en camiones sencillos.
- Cuando el viaje es en tracto mula y en doble troque, el descargue no está incluido.
- El Transporte se calcula con las cantidades dadas. Cualquier modificación de las cantidades de producto deberá someterse a un nuevo cálculo en el transporte.
- Cuando el transporte lo suministre el cliente, el cargue de los materiales en planta es por cuenta del cliente, este se hace responsable del desperdicio que ocasionan estos.
- No se aceptan reclamaciones por desperdicios generados en obra
- Los pedidos adicionales estarán sujetos a ajustes por cambio de precios y a un nuevo plazo en la entrega.
- En caso de que el material entregado al cliente presente alguna novedad quien lo recibe debe anotarlo en la respectiva remisión en el momento de la entrega. Sino se hace la anotación se entenderá que el material fue entregado y recibido a satisfacción por el cliente.
- Los productos de color se fabrican exclusivamente bajo pedido por lo cual no se acepta devoluciones, ni disminución en las cantidades del mismo.
- Los cambios en la consistencia del color de los prefabricados pueden ser causados por variaciones inevitables en la tonalidad y propiedades del cemento, los agregados, y minerales siendo por tanto admisibles.
- No se recibirán devoluciones de material por variación en las cantidades contratadas por el cliente.
- No se aceptarán devoluciones por sobrante de obra.
- Los precios se ajustaran de acuerdo a las variaciones en el valor del cemento, agregados, minerales y el hierro.
- El incumplimiento en los pagos ocasionará el cobro de intereses de mora a la tasa máxima legal permitida.
- La empresa no hace préstamo de estibas, si desean el despacho del material estibado cada una de las estibas tiene un valor comercial de \$30.000.

Elaborada por:

Aceptada Por:

Agradecemos la atencion prestada, recuerde que ante cualquier duda o inquietud nos puede contactar al Cel 3108592772 o el Correo electronico: cotizaciones@prefabricadoscolconcreto.com no olvide seguimos en nuestras redes sociales.