SOLINOFF

COTIZACIÓN COMERCIAL

Cliente: DIMAR

Fecha: 31 MAYO 2023


Empresa : DIMAR

Ref: MOBILIARIO Y SILLAS

De acuerdo con su amable solicitud, SOLINOFF CORP. S.A se permite presentar nuestra propuesta comercial referente a: MOBILIARIO Y SILLAS para su consideración. De igual manera en el anexo adjunto encontrará el detalle las condiciones comerciales a la presente propuesta.

	ITEMS			PISO	UBICACIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD POR ÁREA	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
1	SILLA OPERATIVA CON RODACHINES INREDH Y JEF. HIDROGRAFIA		Suministro e instalación de sillas con rodachines para jefe de Hidrografia y INREDH con mecanismo basculante-giratoria, rodachines en nylon de doble pista para piso duro para puestos de trabajo. Base en polipropileno, mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión por perilla y bloqueo en la posición inicial, asiento tipo ejecutivo Essentia con interno de madera contrachapada de 15mm x 20mm, cubierta inyectada en el PP de 3,5cm a 4,0cm texturizada y tapizado color negro HEX #000000 con espuma inyectada densidad 60, espaldar inyectado en nylon tapizado en malla Nairobi color negro HEX #000000 con soporte lumbar graduable en altura, brazos en 7 regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano. Con cabezero con graduación de altura color negro HEX #000000 en espuma de mínimo 2cm densidad mínima 26 y mecanismo Slider para graduación de profundidad de asiento. Alto: 1150-1250 mm Ancho: 680 mm Fondo: 600 mm	1	Sillas jefes de area	UN	20	25	$ 732.538,05	$ 871.720,28	$ 21.793.006,99
					Bodega	UN	2				
				3	INREDH	UN	1				
				4	Oficina jefe hidrografia	UN	1				
					CPDS	UN	1				
2	SILLA OPERATIVA JEFE CPDS		Suministro e instalación de sillas con rodachinas para CPDS de doble pista para piso duro para puestos de trabajo. Base en polipropileno, mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión por perilla y bloqueo en la posición inicial, asiento tipo ejecutivo Essentia con interno de madera contrachapada de mínimo 15mm cubierta inyectada en PP texturizada y tapizado color negro HEX: #000000 con espuma inyectada densidad mínima 60, espaldar inyectado en nylon tapizado en malla Nairobi color negro HEX: #000000 con soporte lumbar graduable en altura, brazos en 7 regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano. Con cabezero con graduación de altura tapizado color negro HEX: #000000 en espuma de mínimo 2cm densidad mínima 26 y mecanismo Slider para graduación de profundidad de asiento Altura asiento: 475mm mínimo y 605mm máximo Profundidad asiento: 435mm Altura espaldar: 540mm mínimo Altura total: 990 mínimo y 1120mm máximo Ancho total: 640mm	1	Bodega	UN	1	2	$ 1.416.573,00	$ 1.685.721,87	$ 3.371.443,74
				4	Oficina CPDS	UN	1				
3	SILLA EXTERIOR SPIGA PARA CAFETERÍA		Suministro e instalación de silla spiga monobloque apilable, fabricada en polipropileno y fibra de vidrio por proceso de inyección asistida por gas, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos ultravioleta y solidez a la luz. Capacidad de cargo: 150 Kg Altura total de silla: 0,80cm Altura asiento: 0,453cm Ancho total de silla: 0,533cm Ancho espaldar: 0,457 cm Color acabado: arena HEX: #e2dd15	2	Cafeteria	UN	28	76	$ 310.135,22	$ 369.060,91	$ 28.048.629,30
				5	Comedor	UN	48				
4	SILLA INTERLOCUTORA		Suministro e instalación de sillas de 4 patas sin rodachines. En estructura de 4 apoyos en tubería CR elíptica 14x28mm, calibre 16 y redondo diámetro. 5/8" calibre 16. Estructura unión de espaldar a asiento en tubo de diámetro 7/8" calibre 14. Topes fabricados en polímero para proteger el piso. Asiento en polipropileno para fijación con la estructura a través de tornillos. Tapizado en textil de tráfico comercial. Asientos en espuma densidad 42+/-3 Espaldar en espuma densidad 26 +/-2, Carcasas en polipropileno y sin brazos. Acabado en pintura electrostática en polvo. Ancho General: 54 cm (+/- 5cm) Altura General: 82 cm (+/- 5cm) Altura asiento: 46 cm (+/- 5cm) Profundidad asiento: 42 cm (+/- 5cm) Altura espaldar: 34 cm (+/- 5cm) Color estructura y tapizados: negro HEX: #000000 Color tapizado: negro HEX: #000000	1	Biblioteca	UN	12	69	$ 464.215,22	$ 552.416,11	$ 38.116.711,71
					Oficina taller- ABEP	UN	2				
					Enfermeria	UN	1				
					Archivador	UN	2				
				3	Oficina zona costera	UN	2				
					Oficina oceanografia	UN	2				
					Jefe INREDH	UN	2				
				4	INREDH	UN	22				
					CPDS parte 2	UN	12				
					CPDS parte 1	UN	8				
					Nautica y Nortes	UN	2				
					Oficina jefe hidrografico	UN	2				
5	SILLA OPERATIVA CON RODACHINES		Suministro e instalación de Sillas con mecanismo basculante giratoria, rodachines en nylon de doble pista para piso duro. Espaldar alto con soporte lumbar ajustable inyectado en nylon y tapizado con malla Nairobi. Base en polipropileno diámetro 640mm (+/-50mm), asiento tipo ejecutivo Essentia tapizado en malla Nairobi con interno en madera de espesor mínimo de 15mm y espuma inyectada en PP de mínimo 3.5cm densidad mínima 60 con 1 palanca y 1 posición de bloqueo (ajustable de tensión con perilla). Conjunto de brazos en 7 regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano. Altura asiento: 475mm mínimo y 605mm máximo Profundidad asiento: 435mm Altura espaldar: 540mm mínimo Altura total: 990 mínimo y 1120mm máximo Ancho total: 640mm	1	Biblioteca	UN	1	177	$ 732.538,05	$ 871.720,28	$ 154.294.489,47
					Bodega	UN	8				
					Enfermeria	UN	1				
				2	Auditorio	UN	2				
					Biologia	UN	1				
				3	Buques comercializacion y comunicaciones	UN	2				
					Meteorologia	UN	7				
					Jefe INREDH	UN	8				
					INREDH	UN	17				
				4	CPDS parte 2	UN	51				
					CPDS parte 1	UN	36				
					Impresión por demanda	UN	2				
					Levantamiento hidrografico	UN	10				
				6	Estación de control	UN	7				
6	SILLAS CENTRAL PARA AUDITORIO		Suministro e instalación de sillas 4 patas sin rodachines. En estructura de 4 apoyos en tubería CR elíptica 14x28mm, calibre 16 y redondo diámetro. 5/8""-calibre 16. Estructura unión de espaldar a asiento en tubo de diámetro 7/8"" calibre 14. Topes fabricados en polímero para proteger el piso. Asiento en polipropileno para fijación con la estructura a través de tornillos. Tapizado en textil de tráfico comercial color 18-0401. Asientos en espuma densidad 42 +/-3 Espaldar en espuma densidad 26 +/-2, sin brazos. Ancho General: 52.4 cm (+/- 5cm) Altura General: 88.8 cm (+/- 5cm) Altura asiento: 47.0 cm (+/- 5cm) Profundidad asiento: 40.6 cm (+/- 5cm) Altura espaldar: 41.8 cm (+/- 5cm) Color estructura y tapizados: negro HEX #000000 Color tapizado: Tela color 18-0401	2	Auditorio	UN	8	8	$ 1.234.500,00	$ 1.469.055,00	$ 11.752.440,00
7	ARCHIVADOR		Suministro e instalación de archivadores rodantes de desplazamiento manual compuesto de 3 carros dobles, 2 fijos y una puerta, UDC de 6 entrepaños, 5 espacios útiles para cajas x600, acuerdo ley 594 de 2000 del Archivo general de la nación. Techo, entrepaños y piso son elaborados en lámina de cold rolled calibre 20. Paneles de estante elaborados en lámina de cold rolled calibre 16 y troqueladas con uñas para la gradación de altura de los entrepaños de la UDC. Templetes, elaborados en platina de 1/8" x 3/4". Carros fijos y móviles elaborados en ángulo de 1 ½"x 3/16" y platina de 1" x 3/16". Riel piso elaborado en ángulo de 2" x 3/16". Acabado en pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática color HEX #878888, referentes a la imagen de referencia. Entrepaño 80Kg de 0,40x90m Dimensiones 0,90M X 0,30M X 2,10M (ancho x fondo x alto) Dimensión total 4,75M X 0,90M X 2,10M (largo x fondo x alto)	2	Quimica	UN	1	1	$ 13.987.600,00	$ 16.645.244,00	$ 16.645.244,00
8	ARCHIVADOR		Suministro e instalación de archivadores rodantes de desplazamiento manual compuesto de 4 carros dobles, 2 fijos y una puerta, UDC de 6 entrepaños, 5 espacios útiles para cajas x600, acuerdo ley 594 de 2000 del Archivo general de la nación. Techo, entrepaños y piso son elaborados en lámina de cold rolled calibre 20. Paneles de estante elaborados en lámina de cold rolled calibre 16 y troqueladas con uñas para la gradación de altura de los entrepaños de la UDC. Templetes, elaborados en platina de 1/8" x 3/4". Carros fijos y móviles elaborados en ángulo de 1 ½"x 3/16" y platina de 1" x 3/16". Riel piso elaborado en ángulo de 2" x 3/16". Acabado en pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática color HEX #878888, referentes a la imagen de referencia. Entrepaño 80Kg de 0,40x90m Dimensiones 0,90M X 0,30M X 2,10M (ancho x fondo x alto) Dimensión total 5,80M X 0,90M X 2,10M (largo x fondo x alto)	3	INREDH	UN	1	1	$ 15.186.510,00	$ 18.071.946,90	$ 18.071.946,90
9	ARCHIVADOR		Suministro e instalación de archivadores rodantes de desplazamiento manual compuesto de 7 carros dobles, 2 fijos y una puerta, UDC de 6 entrepaños, 5 espacios útiles para cajas x600, acuerdo ley 594 de 2000 del Archivo general de la nación. Techo, entrepaños y piso son elaborados en lámina de cold rolled calibre 20. Paneles de estante elaborados en lámina de cold rolled calibre 16 y troqueladas con uñas para la gradación de altura de los entrepaños de la UDC. Templetes, elaborados en platina de 1/8" x 3/4". Carros fijos y móviles elaborados en ángulo de 1 ½"x 3/16" y platina de 1" x 3/16". Riel piso elaborado en ángulo de 2" x 3/16". Acabado en pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática color HEX #878888, referentes a la imagen de referencia. Entrepaño 80Kg de 0,40x90m Dimensiones 0,90M X 0,30M X 2,10M (ancho x fondo x alto) Dimensión total 8,80M X 0,90M X 2,10M (largo x fondo x alto)	4	CPDS parte 2	UN	1	1	$ 29.876.900,00	$ 35.553.511,00	$ 35.553.511,00
10	ARCHIVADOR		Suministro e instalación de archivadores rodantes de desplazamiento manual compuesto de 2 carros dobles, 2 fijos y una puerta, UDC de 6 entrepaños, 5 espacios útiles para cajas x600, acuerdo ley 594 de 2000 del Archivo general de la nación. Techo, entrepaños y piso son elaborados en lámina de cold rolled calibre 20. Paneles de estante elaborados en lámina de cold rolled calibre 16 y troqueladas con uñas para la gradación de altura de los entrepaños de la UDC. Templetes, elaborados en platina de 1/8" x 3/4". Carros fijos y móviles elaborados en ángulo de 1 ½"x 3/16" y platina de 1" x 3/16". Riel piso elaborado en ángulo de 2" x 3/16". Acabado en pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática color HEX #878888, referentes a la imagen de referencia. Entrepaño 80Kg de 0,40x90m Dimensiones 0,90M X 0,30M X 2,10M (ancho x fondo x alto) Dimensión total 3,75M X 0,90M X 2,10M (largo x fondo x alto)	4	CPDS parte 1	UN	1	1	$ 12.838.040,00	$ 15.277.267,60	$ 15.277.267,60
11	Biblioflijo		Suministro e instalación de Mueble tipo estantería para biblioteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 5 entrepaños cada 32mm CR. Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y expacio en el borde para identificación. Laterales y techo acabado en melamina 18mm y canto rígido 2mm color café #2A0D00. Niveladores con zócalo metálico de 0,10m de altura. Medidas del mueble: 0,90m largo x 2,10m alto x0,30m de fondo.	1	Biblioteca	UN	18	84	$ 2.413.920,00	$ 2.872.564,80	$ 241.295.443,20
					Oficina taller ABAP	UN	1				
				2	Taller ABAP	UN	1				
					Biotaxia	UN	2				
					Administrativo	UN	1				
				3	Oficina OCEDH	UN	1				
					Buques comercializacion y comunicación	UN	1				
					Meteorologia	UN	1				
					INREDH	UN	10				
					CPDS parte 2	UN	14				
				4	Zoocosta Nautica	UN	4				
					Nautica y nortes	UN	4				
					Levantamiento hidrosrefico	UN	3				
					Cartografia Nautica y electronica	UN	12				
				6	Estacion control	UN	1				
12	Biblioflijo con puerta, llave y fondo		Suministro e instalación de Mueble tipo estantería para biblioteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 5 entrepaños cada 32mm CR. Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y expacio en el borde para identificación. Laterales y techo acabado en melamina 18mm y canto rígido 2mm color café #2A0D00. Niveladores con zócalo metálico de 0,10m de altura. Medidas del mueble: 0,90m largo x 2,10m alto x0,30m de fondo. Lamina melamina de fondo de 18mm y canto rígido 2mm color Café #2A0D00 y medidas 0.90m de ancho por 2,10m de alto. Suministro e instalación de 02 puertas de 0.45m de ancho x 2,10m de alto, material lámina melamina 18mm y canto 2mm de color café #2A0D00, con sus respectivos accesorios tales como manijas, pasador, cerradura y bisagra.	1	Biblioteca	UN	3	3	$ 3.908.710,00	$ 4.651.364,90	$ 13.954.094,70
13	BIBLIOTECOS CON FONDOS		Suministro e instalación de Mueble tipo estantería para biblioteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 5 entrepaños cada 32mm CR. Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y expacio en el borde para identificación. Laterales y techo acabado en melamina 18mm y canto rígido 2mm color café #2A0D00. Niveladores con zócalo metálico de 0,10m de altura. Medidas del mueble: 0,90m largo x 2,10m alto x0,30m de fondo. Lamina melamina de fondo de 18mm y canto rígido 2mm color Café #2A0D00 y medidas 0.90m de ancho por 2,10m de alto.	3	Zona costera y oceanografia	UN	4	4	$ 2.883.650,00	$ 3.431.543,50	$ 13.726.174,00
14	FONDO DE BIBLIOTECO CON ARMADO		Suministro e instalación de lámina melamina 18mm y canto rígido 2mm de tapa para fondo de bibliófilos ya suministrados. Se debe efectuar la instalación de estas láminas de tapa en los 07 bibliófilos que se encuentran ya adquiridos y ubicados en el nuevo Edificio CIOH. El color de dicha lámina es café #2A0D00. Dimensiones de la lámina de tapa de fondo: 0,90m largo x 2,10m alto	3	Zona costera	UN	7	7	$ 469.730,00	$ 558.978,70	$ 3.912.850,90

15	BLACK OUT		Suministro e instalación de cortina enrollable vertical microperforada tipo 'Black Out', sistema de instalación techo o pared, se requiere verificación previa a la instalación, con perfil inferior de aluminio, con forma rectangular. Para espacios interiores en los cuales debe procurarse bloquear el paso de la luz solar del exterior. Modulada de acuerdo con características de la ventanería o techo. Mando manual o control por cadena. Incluye instalación. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. segùn especificaciones técnicas Black Out de dimensiones: 1,52m de ancho * 2,67m de largo Color: Blanco.	1 3 4	Biblioteca Oficina DCIOH Sala de juntas Oficina jefe de area Sala de juntas jefes de area Jefe INREDH Nautica y navies Sala de juntas CPDS Levantamiento hidrografico Oficina jefe hidrografia	UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN	4 8 4 12 8 5 13 4 4 9	71	$ 1.129.046,88	$ 1.343.565,79	$ 95.393.170,89
16	BLACK OUT		Suministro e instalación de cortina enrollable vertical microperforada tipo 'Black Out', sistema de instalación techo o pared, se requiere verificación previa a la instalación, con perfil inferior de aluminio, con forma rectangular. Para espacios interiores en los cuales debe procurarse bloquear el paso de la luz solar del exterior. Modulada de acuerdo con características de la ventanería o techo. Mando manual o control por cadena. Incluye instalación. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. segùn especificaciones técnicas Black Out de dimensiones: 1,52m de ancho * 1,48m de largo Color: Blanco.	1	Biblioteca	UN	5	5	$ 625.838,72	$ 744.748,08	$ 3.723.740,38
17	CORTINA TIPO TELA SCREEN		Suministro e instalación de cortina tipo "solar screen" cortina enrollable vertical microperforada tipo 'solar screen', con factor de apertura de 4%, material 25% poliéster - 75% PVC/ Backing Aluminio, con perfil inferior de aluminio, con forma rectangular, con un peso de 413 gr/m, color según especificación, o equivalente. Para espacios interiores en los cuales debe procurarse una relación visual con el exterior controlando la entrada de radiación y luz solar. Modulada de acuerdo con características de la ventanería. Mando manual o control por cadena. Incluye instalación. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. segùn especificaciones técnicas. Cortina tipo Screen de dimensiones: 1,52m de ancho * 2,67m de largo Color: Blanco.	4	Oficina CPDS	UN	4	4	$ 1.129.046,88	$ 1.343.565,79	$ 5.374.263,15
18	CUADRO DE LINEA DE MANDO		Suministro e instalación de cuadro de linea de mando de material de vidrio templado de color transparente (proponer espesor para el uso descrito) de dimensiones de 1,20m x 0,70m (largo x ancho), debe contar con disponibilidad tipo bolsillo para fácil retiro y suministro de 05 fotos de dimensiones de 0,30m x 0,20m (largo x ancho), el vidrio debe contar con el escudo de DIMAR y CIOH como se muestra en la imagen de referencia con sus respectivos accesorios para anclaje a pared (tornillos acuerdo peso del vidrio y concreto como pared), se requiere verificación previa a su instalación. 	1	Recepción	UN	1	1	$ 1.243.560,00	$ 1.479.836,40	$ 1.479.836,40
19	CUADRO DE DIRECTORES		Suministro e instalación de cuadro de galería de directores en madera tipo cedro de dimensiones de 2,20m x 1,80m (alto x ancho), para disponibilidad de 12 fotos de dimensiones de 0,30m x 0,20m (alto x ancho) con fácil retiro y suministro de fotos, en la ubicación de cada foto debe contar con un delineado circular como se observa en la imagen de referencia y un marco en bronce en cada foto para su postura. El cuadro de madera en la parte superior debe llevar el titulo "GALERIA DE DIRECTORES" en material bronce con sus respectivos accesorios para anclaje a pared (tornillos o accesorios acuerdo peso de la madera), se requiere verificación previa a su instalación. 	1	Recepción	UN	1	1	$ 5.243.900,00	$ 6.240.241,00	$ 6.240.241,00
20	CUADRO PARA CARTA NAUTICA		Suministro e instalación de cuadro de carta náutica en acrílico transparente de +/- 3mm perforados para tipo bolsillo para papel con fácil retiro y suministro de tamaño de dimensiones de 2,60m x 1,80m (ancho x alto), con soporte tipo tornillo con chapetón de material en aluminio para su anclaje de 4 apoyos o más, se requiere verificación previa a su instalación.	1	SHN	UN	1	1	$ 2.178.600,00	$ 2.592.534,00	$ 2.592.534,00
21	ESCUDO CIOH Y BUQUES		Suministro e instalación de cuadros para escudos en acrílico así: 01 cuadro en acrílico con estampado/ diseño en el acrílico de escudo del CIOH de dimensiones de 0,79m x 0,72m (ancho x alto) y 07 cuadros en acrílico con estampado/diseño en acrílico de 7 escudos de diferentes imágenes de dimensiones de 0,22m x 0,26m (ancho x alto) cada uno. (ver imagen de referencia). Cada cuadro en acrílico debe contar con sus respectivos accesorios para soporte tipo tornillo con chapetón material aluminio en 4 esquinas.	1	Recepción	UN	1	1	$ 1.276.580,00	$ 1.519.130,20	$ 1.519.130,20
22	SOPORTE ACRILICO TRANSPARANTE		Suministro e instalación de cuadro en acrílico transparente de +/- 2mm perforados para tipo bolsillo para papel con fácil retiro para papel tamaño oficio con soporte tipo tornillo con chapetón de material en aluminio para su anclaje de 4 apoyos ubicados en las esquinas, se requiere verificación previa a su instalación.	3	Oficina DCIOH	UN	3	3	$ 376.590,00	$ 448.142,10	$ 1.344.426,30
23	SOPORTE ACRILICO TRANSPARENTE (RUTA DE EVACUACIÓN Y ORGANIGRAMA)		Suministro e instalación de cuadro en acrílico transparente de +/- 3mm perforados para tipo bolsillo para papel con fácil retiro y suministro de tamaño de dimensiones de 1,10m x 1,10m (ancho x alto), con soporte tipo tornillo con chapetón de material en aluminio para su anclaje de 4 apoyos o más, se requiere verificación previa a su instalación.	1	Recepción	UN	3	3	$ 787.980,00	$ 937.696,20	$ 2.813.088,60
24	CLOSET GUARDIA		Suministro e instalación de 01 closet para el camarote de la guardia, elaborado en madera aglomerado MDP, recubierto con láminas melamínicas de excelente calidad en color Nogal y blanco duquesa. El closet cuenta con los siguientes especificaciones: con 3 cajones organizadores, 2 tubos cromados variedad de entrepaños y con sus respectivas puertas y accesorios como lo muestra la imagen de referencia. Rodachinas para fácil desplazamiento. Dimensiones: 183 cm de alto x 140 cm de ancho x 48 cm de fondo	1	Camarote	UN	1	1	$ 2.065.700,00	$ 2.458.183,00	$ 2.458.183,00
25	PUERTAS CLOSET DCIOH		Suministro e instalación de 02 puertas para closet en madera tipo madecor RH e:15mm laminado con película melamínica tipo formica RH Color Gris Alumina o similar de 1.21m de alto con 0.685m de ancho. La instalación se realizará en muelle sin laterales directamente en muro de ladrillo acuerdo la imagen con bisagras, y manijas.	3	Oficina DCIOH	UN	1	1	$ 1.978.900,00	$ 2.354.891,00	$ 2.354.891,00
27	MUEBLE AUXILIAR PARA PUESTOS EN L		Suministro e instalación de mueble auxiliar independiente para los puestos en L como biblioteca baja con 03 puertas y llaves con sus respectivos accesorios tales como manijas, pasador, cerradura y bisagra. Dimensiones: 0,73m alto x 0,60m ancho x 1,50m de largo. Color del mueble: White Oak 1336 TEXTURA 122K244. Diseño: ver imagen de referencia.	3 4	INREDH CPDS parte 2 Cartografia nautica y electronica	UN UN UN	5 15 6	26	$ 3.323.420,00	$ 3.954.869,80	$ 102.826.614,80
26	MUEBLE AUXILIAR		Suministro e instalación de mueble auxiliar como biblioteca baja con 01 puerta y llave, con sus respectivos accesorios tales como manijas, pasador, cerradura y bisagra. Dimensiones: 0,90m largo x 0,73m alto x 0,45m de fondo. Color del mueble: White Oak 1336 TEXTURA 122K244 o similar.	3 6	INREDH Estacion control	UN UN	4 2	6	$ 1.852.705,00	$ 2.204.718,95	$ 13.228.313,70
28	MUEBLE POSTERIOR ASTE AREA		Suministro e instalación de mueble auxiliar tipo Credenza con archivador 1x1 con frentes en formica algorroba y entrepaño abierto en aglomerado de 15mm en formica algorroba. Cuerpo en aglomerado de 15,0mm enchapado en formica algorroba. Cantos PVC de 2mm. Cuerpos de gaveta formica algorroba. Tirio esquina y bajante en lámina formica algorroba. Riel full extensión capacidad de cargo 75 lb. Cerradura frontal. Niveladores en polipropileno con remate a piso en nylon y acabado con pintura en polvo de aplicación electrostática. Dimensiones: 1,20m x 0,48m x 0,60m (largo x fondo x alto) (2 unidades)para largo total de 2,40 m Color de mueble: White Oak 1336 textura 122x24 o similar Diseño: ver imagen de referencia.	1 2 3	Oficina taller ARAP Oficina Química Oficina jefe de area Oficina zona costera Oficina oceanografia INREDH	UN UN UN UN UN UN	1 1 4 1 1 2	10	$ 4.115.755,00	$ 4.897.748,45	$ 48.977.484,50
29	MUEBLE POSTERIOR JEFATURA SOCIOH		Suministro e instalación de mueble posterior de jefatura de SOCIOH de estructura y entrepaños en material aglomerado de 15 mm enchapado en formica brown oak 1836 canto similar, puertas tipo panche en aglomerado de 15 mm canto similar con manijas metálicas - cerradura con llave, entrepaños ajustables en altura, nivelladores en polipropileno con remate a piso en nylon y acabado con pintura en polvo de aplicación electrostática. Dimensiones: 1,20m x 0,5m x 0,70m (largo x fondo x alto) (2 unidades)para largo total de 2,40m Color de mueble: Color brown oak 1836 textura 122x244 Diseño: ver imagen de referencia.	3	SOCIOH	UN	1	1	$ 2.897.980,00	$ 3.448.596,20	$ 3.448.596,20
30	MUEBLE POSTERIOR CPDS		Suministro e instalación de mueble posterior de Capitán de Puerto, de estructura y entrepaños en material aglomerado de 15 mm enchapado en formica brown oak 1836 canto similar, puertas tipo panche en aglomerado de 15 mm canto similar con manijas metálicas - cerradura con llave, entrepaños ajustables en altura, nivelladores en polipropileno con remate a piso en nylon. Acabado con pintura en polvo de aplicación electrostática. Dimensiones: 1,40m x 0,5m x 0,70m (largo x fondo x alto) (2 unidades)para largo total de 2,80m Color de mueble: Color brown oak 1836 textura 122x244 Diseño: ver imagen de referencia.	4	Oficina CPDS	UN	1	1	$ 3.309.800,00	$ 3.938.662,00	$ 3.938.662,00
31	MUEBLE POSTERIOR ASTE HIDROGRAFIA Y INREDH		Suministro e instalación de mueble posterior de jefatura de Hidrografía e Intendencia, de estructura y entrepaños en material aglomerado de 15 mm enchapado en formica brown oak 1836 canto similar, puertas tipo panche en aglomerado de 15 mm canto similar con manijas metálicas - cerradura con llave, entrepaños ajustables en altura, nivelladores en polipropileno con remate a piso en nylon. Acabado con pintura en polvo de aplicación electrostática. Dimensiones: 1,80m x 0,5m x 0,70m (largo x fondo x alto) (2 unidades)para largo total de 3,60m Color de mueble: Color brown oak 1836 textura 122x244 Diseño: ver imagen de referencia.	3 4	INREDH Oficina jefe hidrografia	UN UN	1 1	2	$ 4.115.755,00	$ 4.897.748,45	$ 9.795.496,90
32	MESA EXTERIOR PARA CAFETERIAS		Suministro e instalación de mesa rectangular con base tubo trapezoidal color negro #000000 en CR calibre 18, tapones y niveladore inyectados en polipropileno. Estructura con soporte superficie lámina de CR calibre 12, columna tubo CR 2 1/2" cal. 16 con troqueles para pata trapezoidal y sistema interno para fijación de base. Superficie en tablex 25mm, cubrecanto en PVC de 2mm laminado de alta presión Alto total: 0,72m Dimensiones: 0,80m de largo x 0,80m de ancho Color laminado superficie: VINTAGE PINE Color base: MOCCA Se requiere visita in situ para verificación.	2 5	Cafeteria Comedor	UN UN	7 12	19	$ 1.376.800,00	$ 1.638.392,00	$ 31.129.448,00
33	MESA CIRCULAR DE REUNIONES O CONSULTA		Suministro e instalación de Mesa circular con soporte superficie lámina CR Calibre12. Columna tubo CR 2 ½" Calibre 14 con troqueles para pata trapezoidal y sistema interno para fijación de base. Base Tubo trapezoidal CR Calibre 18, tapones y niveladores (x4) inyectados en polipropileno/66. Acabado en Tablex 25 mm, cubrecanto en PVC de 2mm, laminado de alta presión. Color estructura: negro #000000 Color superficie: White Oak 1336 Textura 122K244 Dimensiones mesa: 0,90m diámetro x0,73mt alto	1 3 4	Biblioteca INREDH Nautica y navies CPDS parte 2	UN UN UN UN	3 1 1 3	8	$ 956.045,00	$ 1.137.693,55	$ 9.101.548,40
34	MESA CONSULTA ARCHIVADOR SIN CONECTIVIDAD		Suministro e instalación de Mesa rectangular para consulta sin conectividad, capacidad 2 sillas. Estructura en CR con fuste y base de 4 patas de lámina de acero A-B 1/16" con niveladores y pintura electrostática, superficie rectangular en aglomerado MDP 25mm color white oak 1336 Textura 122K244. Color estructura: negro #000000 Dimensiones mesa: 2,00 x 1,20m (largo x ancho) x 0,73m alto	1	Archivo	UN	1	1	$ 2.870.810,00	$ 3.416.263,90	$ 3.416.263,90
35	MESA PARA AUDITORIO INTERNA		Suministro e instalación mesa para puesto de trabajo recto. Superficie principal laminada en 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasacable plástico, módulo de almacenamiento archivador 2x2 pedestal frente metálico, base en Tubo CR cuadrado 2" cal. 16, chamberas bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 2 troqueles y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Medida superficie: 2,00m x ,055m (largo x ancho) x 0,73m de altura. Medida cajonera 2x1 o módulo de servicio: 0,38m x 0,40m (ancho x fondo) Color superficie: White Oak 1336 TEXTURA 122K244 o similar	2	Auditorio	UN	2	2	$ 2.424.800,00	$ 2.885.512,00	$ 5.771.024,00

36	MESA SALA DE JUNTAS		Suministro e instalación de mesa de juntas para capacidad de 08 personas. 2 Grommets de 2 Troquales c/u. superficie en fórmica de 25mm estructura en tubería triangular CR Cal.16 con pintura electrostática color negro HEX #000000. Ducto metálico inspeccionable para conducción de cableado. Bajante metálica para alimentación de cableado desde piso. superficie laminada 18mm color Brown Oak 1836 TEXTURA 1229244. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, meses de juntas y productos especiales. Medidas de mesa: 2.40 x 1,20m (largo x ancho)	3	INRED4	UN	1	1	$ 4.216.335,00	$ 5.017.438,65	$ 5.017.438,65
37	MESA PARA AUDITORIO CENTRAL		Suministro e instalación de mesa de 1.00 metro de largo por 0,60 metros de ancho para el auditorio, removible con faldero, faldero de color de madera pino en listones de 2" con distancia de 4cm sostenidos en mesa, madera pulida y capillada con laca transparente mate.	2	Auditorio	UN	5	5	$ 2.222.456,85	$ 2.644.723,65	$ 13.223.618,26
38	PUESTO EN U ESTACION DE CONTROL		Suministro e instalación de mesón fijo en "U" y 04 unidades de archivador 2x1. Estructura en base cuadrada CR 2"Cal. 18 con perfil horizontal tubo CR 1- 1/2" Cal. 18 con pintura electrostática. Superficie en formica con extensión para monitores y con para cables, alta resistencia a la humedad, cada pinza debe estar termo enchapada y termo sellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido para proteger el tablero de ataques por la humedad. Apoya pies en acero inoxidable Faldero aglomerado 18mm, base en Tubo CR cuadrado 2" Cal. 16, chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 3 troqueles y bajante para cableado a piso, 02 archivador 2x1 pedestal de frente metálico laminado en acero CR Cal.22. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, meses de juntas y productos especiales Color superficie mesa: White Oak 1336 textura 1229244 Dimensiones mesón: 2,55m x 4,97m x 2,55m x 0,90 x 0,75m (largo A x largo B x largo C x Fondo x Alto) Dimensiones gabinete: 0,90m x 0,45m x 0,76m (Ancho x Fondo x Alto) Requerimiento acuerdo el diseño de la imagen de referencia.	6	Estacion control	UN	1	1	$ 12.706.250,00	$ 15.120.437,50	$ 15.120.437,50
39	PUESTO DE TRABAJO JEFE CPOS		Suministro e instalación de mesa de trabajo en L para CPOS, con superficies en aglomerado de 25mm laterales en aglomerado de 25 mm fáldero en aglomerado de 15mm enchapadas en Formica color Brown oak 1836 textura 1229244 en tableo de 15mm, canto perimetral en PU Termo-fundido de 2 mm. Balcona posterior en Formica color blanco. Bases y elementos de soporte en aluminio inyectado. Ducto metálico de conectividad al extremo del retorno, con pasacables sobre superficie. Almacenamientos colgantes sobre marco estructural. Cajón oculto en superficie principal y cajón lapicero. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, meses de juntas y productos especiales. Dimensiones: 2,20 x 1,75m Diseño de requerimiento: Acuerdo imagen de referencia.	4	Oficina CPOS	UN	1	1	$ 3.921.550,00	$ 4.666.644,50	$ 4.666.644,50
40	PUESTO DE TRABAJO JEFE HIDROGRAFIA Y INRED4		Suministro e instalación de mesa de trabajo en L para jefe de Hidrografía y INRED4 en Chapilla Natural color brown oak 1836 Textura 1229244, marco estructural en tubería C.R. Cal. 14, Bases y elementos de soporte en aluminio inyectado sección triangular pintura electrostática. Superficies en aglomerado enchapado en formica. Ducto metálico de conectividad al extremo del retorno, con pasacables sobre superficie. Almacenamientos colgantes sobre marco estructural. Cajón oculto en superficie principal y cajón lapicero. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, meses de juntas y productos especiales. Dimensiones: 2,40 x 1,75 m Color: Brown oak 1836 textura 1229244. Diseño: Ver imagen de referencia. Mueble retorno de 1,80m x 0,48m con para cable atatibley y caja eléctrica con 3 pre troqueles más bajante	3	INRED4	UN	1	2	$ 3.921.550,00	$ 4.666.644,50	$ 9.333.289,00
				4	Oficina jefe hidrografia	UN	1				
41	PUESTO DE TRABAJO EN L CON FALDERO		Suministro e instalación de Mueble en L Sup. Principal laminado en fórmica 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasa cable plástico 0.90 x 0.60, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal frente metálico, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37m, faldero aglomerado 18mm, base en tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, meses de juntas y productos especiales. Medida mueble: 1,50 X 0,60m con retorno de 0,90 X 0,60m Medida gabinetes o módulo de servicio: 0,38m x 0,60m (ancho x fondo) Color superficie: White Oak 1336 Textura 1229244 Color pantalla lateral: institucional azul DIMAR HEX: #1C3078 Color pantalla frontal: blanco hielo HEF #E8E9F2	3	INRED4	UN	15	36	$ 4.301.908,25	$ 5.119.270,82	$ 184.293.749,43
				4	CPOS parte 2	UN	4				
					CPOS parte 1	UN	8				
					Nautica y Nantex	UN	1				
					Levantamiento hidrografico	UN	8				
42	PUESTO DE TRABAJO EN L SIN FALDERO		Suministro e instalación de Mueble en L individual sin faldero. Sup. Principal laminada en 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasa cable de cierre lento en aluminio, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal de frente metálico laminado en acero CR Cal.22, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0.37m, sin faldero, base en tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, meses de juntas y productos especiales. Medidas mueble: 1,50 X 0,60m con retorno de 0,90 X 0,60m Medida gabinetes o módulo de servicio: 0,95m x 0,60m (ancho x fondo) Color superficie: White Oak 1336 Textura 1229244 Color pantalla lateral: institucional azul DIMAR HEX: #1C3078 Color pantalla frontal: blanco hielo HEF #E8E9F2	3	Meteorologia	UN	3	105	$ 3.863.208,25	$ 4.597.217,82	$ 482.707.870,84
					INRED4	UN	22				
				4	CPOS parte 2	UN	50				
					CPOS parte 1	UN	16				
					Impresión por demanda	UN	2				
					Levantamiento hidrografico	UN	12				
43	PUESTOS DE TRABAJO SENCILLOS SIN FALDERO		Suministro e instalación Puesto de trabajo sencillos rectos individuales. Sup. Principal laminada en 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasa cable plástico, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal frente metálico, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37m, sin fórdo, base en Tubo CR cuadrado 2" cal. 16, chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, meses de juntas y productos especiales. Medida mueble: 1,50 m x 0,60m (largo x ancho) Medida gabinetes o módulo de servicio: 0,38m x 0,60m (ancho x fondo) Color superficie: White Oak 1336 Textura 1229244 Color pantalla lateral: institucional azul DIMAR HEX: #1C3078 Color pantalla frontal: blanco hielo HEF #E8E9F2	1	Geologia	UN	5	47	$ 2.509.952,50	$ 2.986.843,48	$ 140.381.643,33
				2	Biologia	UN	6				
					Química	UN	8				
					Microbiologia	UN	8				
				3	Buques comercializacion y comunicación	UN	3				
					Zona cisterna	UN	2				
					INRED4	UN	3				
					Meteorologia	UN	4				
				4	CPOS parte 1	UN	6				
					CPOS parte 2	UN	2				
				6	Estacion control	UN	2				
44	MUEBLE DE RECEPCIÓN		Suministro e instalación de mesa recepción en L con counter instalado a 0,24cm del suelo. Superficie y costados en tablex de 25mm, cubrecanto en PVC de 2mm, laminado de alta presión. Faldón en tablex de 15mm con fórmica SC. Sistema de conducción de cableado. Estructura en base cuadrada CR 2"Cal. 18 con perfil horizontal tubo CR 1- 1/2" Cal. 18. Módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal de frente metálico lámina de acero CR Cal.22. Niveladores en polipropileno. para cable de cierre lento en aluminio. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, meses de juntas y productos especiales. Dimensiones: 1,50 x 1,40m (largo) Fondo de mueble: 0,72m Altura total del mueble con Counter: 1,095m Dimensiones Counter: 0,80cm de alto x 0,30cm de fondo x 1,00cm largo Color superficie: White Oak 1336 Textura 1229244	1	Biblioteca	UN	1	5	$ 4.954.600,00	$ 5.895.974,00	$ 29.479.870,00
				3	INRED4	UN	2				
				4	CPOS parte 1	UN	2				
45	JUEGO DE SALA (01 SOFA, 01 POLTRONA Y 01 MESA)		Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 sofá de 3 puestos tipo lola con brazos, 01 poltrona con brazos. Estructura en asiento y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática, 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en duco negro HEX: #000000. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. Botas y buje en polipropileno inyectado. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en duco negro HEX: #000000. Altura de mesa: 0,38m Ancho de superficie mesa: 1,00 x 1,00 m Ancho base mesa: 0,70S m Color superficie mesa: brown oak 1836 Textura 1229244 Color tapizado sofá: Gris HEX: #676868	3	INRED	UN	1	3	$ 8.071.000,00	$ 9.604.490,00	$ 28.813.470,00
				4	Oficina jefe de hidrografia	UN	1				
					Jefe CPOS	UN	1				
46	JUEGO DE SALA (01 SOFA DE 3 PUESTOS, 01 SOFA DE 2 PUESTOS, 01 POLTRONA Y 01 MESA)		Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 sofá de 3 puestos tipo lola con brazos, 01 sofá de 2 puestos tipo lola con brazos, 01 poltrona con brazos y una mesa. Estructura en asiento y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 14, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en duco negro HEX: #000000. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. Botas y buje en polipropileno inyectado. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en duco negro HEX: #000000. Altura de mesa: 0,38m Ancho de superficie mesa: 1,00 x 1,00 m Ancho base mesa: 0,70S m Color superficie mesa: brown oak 1836 Textura 1229244 Color tapizado sofá: Gris HEX: #676868	1	Recepción	UN	1	1	$ 11.102.450,00	$ 13.211.915,50	$ 13.211.915,50
47	JUEGO DE SALA (01 SOFA DE 3 PUESTOS, 01 SOFA DE 2 PUESTOS Y 01 MESA)		Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 sofá de 3 puestos tipo lola con brazos, 01 sofá de 2 puestos tipo lola con brazos y una mesa. Estructura en asiento y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática, 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en poliuretano inyectado densidad 50. Botas y buje en polipropileno inyectado. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en duco negro HEX: #000000. Altura de mesa: 0,38m Ancho de superficie mesa: 1,00 x 1,00 m Ancho base mesa: 0,70S m Color superficie mesa: brown oak 1836 Textura 1229244 Color tapizado sofá: Gris HEX: #676868	3	INRED	UN	1	2	$ 8.437.050,00	$ 10.040.089,50	$ 20.080.179,00
				3	OFICINA DCIDH	UN	1				
48	POLTRONA		Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 poltrona con brazos y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. Botas y buje en polipropileno inyectado. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en duco negro HEX: #000000. Color tapizado sofá: Gris HEX: #676868	2	Auditorio	UN	3	3	$ 2.665.400,00	$ 3.171.826,00	$ 9.515.478,00
49	JUEGO DE SALA (01 SOFA DE 3 PUESTOS, 02 POLTRONAS Y 01 MESA)		Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 sofá de 3 puestos tipo lola con brazos, 02 poltronas tipo lola con brazos y una mesa. Estructura en asiento y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática, 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en duco negro HEX: #000000. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. Botas y buje en polipropileno inyectado. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en duco negro HEX: #000000. Altura de mesa: 0,38m Ancho de superficie mesa: 1,00 x 1,00 m Ancho base mesa: 0,70S m Color superficie mesa: brown oak 1836 Textura 1229244 Color tapizado sofá: Gris HEX: #676868	4	CPOS parte 1	UN	1	1	$ 10.736.400,00	$ 12.776.316,00	$ 12.776.316,00

S6	SOFA DE 2 PUESTOS		Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 sofá de 2 puestos con brazos y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Vigs: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". Institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática. Espuma equitalar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. Botas y buje en polipropileno inyectado. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con cants a 45° en duco negro HDI: #000000. Color tapizado sofá: Gris HDI: #678888HDI: #678888	4	CPDS parte 2	UN	1	1	$ 3.031.450,00	$ 3.607.425,50	$ 3.607.425,50
S1	MUEBLE DE ARCHIVO PARA CARTAS DE NAVEGACIÓN		Suministro e instalación de Mueble tipo estantería metálicos de archivo para cartas de navegación para almacenamiento horizontal. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 8 entrepaños ajustables en altura (ver imagen de referencia). Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación. Laterales y techo metálicos. Color: gris HDI: #678888. Dimensiones: 1,20m ancho x 1,00m fondo x 2,10m alto. 08 entrepaños ajustables en altura.	1	Deposito ubicado dentro del archivador	UN	4	4	$ 2.776.800,00	$ 3.304.392,00	$ 13.217.568,00
S2	MUEBLE DE ESTANTERIA METÁLICA		Suministro e instalación de estantería metálica para correspondencia y maestría. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 6 entrepaños ajustables en altura (ver imagen de referencia). Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación y techo metálicos. Color: gris HDI: #678888. Dimensiones: 0,80m ancho x 0,60m fondo x 2,00m alto. 06 entrepaños ajustables en altura.	1	Correspondencia	UN	2	4	$ 765.800,00	$ 911.302,00	$ 3.645.208,00
					Maestría	UN	2				
S3	MUEBLE MAPOTECA		Suministro e instalación de estantería metálica para mapoteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 17 entrepaños ajustables en altura (ver imagen de referencia) para archivo de planos en almacenamiento horizontal. Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación, laterales y techo metálicos. Color: gris HDI: #678888. Dimensiones: 1,20m ancho x 1,00m fondo x 2,10m alto. 17 entrepaños ajustables en altura.	1	Biblioteca	UN	8	8	$ 8.355.630,00	$ 9.943.199,70	$ 79.545.597,60
S4	PELÍCULA TRASLÚCIDA		Suministro e instalación de película traslucida de color blanco hielo sobre vidrio de fachada del edificio, se realizará instalación de la película traslucida en dos formas así: 1. 60m2 de película traslucida tendrá las siguientes dimensiones 1,60m de largo x 0,12m de ancho, ubicados en las áreas de SOCIOH, Zona Costera y Oceanografía. 2. 96m2 de película traslucida de piso a techo ubicados en las áreas de Oficina DCOH, Sala de juntas, Jefe INREDH, Jefe CPDS, Sala de juntas CPDS, Náutica y Navtex, Levantamiento Hidrográfico y Oficina Jefe hidrografía.	3	SOCIOH - zona costera - oceanografía	m2	60	156	$ 118.600,00	$ 141.134,00	$ 22.016.904,00
				4	Oficina DCOH	m2	14				
					Sala de juntas	m2	10				
					Jefe INREDH	m2	12				
					Jefe CPDS	m3	5				
					Sala de juntas CPDS	m2	12				
					Náutica y navtex	m2	8				
					Levantamiento hidrográfico	m2	15				
					Oficina jefe hidrografía	m2	20				
S5	SOPORTE TV		Suministro e instalación para soporte de TV para televisores de 32" a 60". Con las siguientes características: Soporta hasta 70 kg. Giro 360°. Inclinación regulable entre -15° y +15°. Elaborado en acero de alto calibre. Color: negro	1	Recepcion	UN	1	13	$ 160.500,00	$ 190.995,00	$ 2.482.935,00
				2	Sala de juntas laboratorio	UN	1				
					Aulas pequeñas	UN	2				
					Aula grande	UN	1				
				3	Oficina DCOH	UN	1				
					SOCIOH	UN	1				
					Sala de juntas jefes de areas	UN	1				
					Oficina oceanografía	UN	1				
				4	Sala de juntas CPDS	UN	1				
					Oficina jefe hidrografía	UN	1				
				5	Cafeteria	UN	2				
S6	TABLERO ACRILICO		Suministro e instalación de tablero acrílico aglomerado de 12 mm con fórmica borrable en seis marco en perfil de aluminio anodizado color natural (en 02 secciones) que incluya parta borrador y marcadores. Dimensiones: 3,00m de largo x 1,20m de alto. Accesorios para su instalación en pared. Color: Blanco	2	Aulas pequeñas	UN	2	3	$ 1.476.900,00	$ 1.757.511,00	$ 5.272.533,00
					Aula grande	UN	1				
S7	TASK BOARD		Suministro e instalación de task board, con diseño tradicional y fondo color azul similar a color institucional DIMAR. Dimensiones: 1,50m de largo x 1,0m de alto. Accesorios para su instalación en pared.	1	Oficina taller - ARAP	UN	1	14	$ 697.600,00	$ 830.144,00	$ 11.622.016,00
				2	Aula grande	UN	1				
					Hall laboratorio	UN	1				
				3	Buques comercializadora y	UN	1				
					Jefes de area	UN	1				
					Zona costera	UN	1				
					Oficina oceanografía	UN	1				
					INREDH	UN	2				
				4	CPDS parte 2	UN	1				
					CPDS parte 1	UN	1				
					Levantamiento hidrográfico	UN	1				
					Cartografía nautica y electronica	UN	1				
				6	Aviación costera	UN	1				
S8	DIVISIÓN		Suministro e instalación de 01 división de 16 metros lineales en sistema de paneles removibles con perfilería en aluminio extruido y pintura electroestática en polvo epoxi/poliéster. Se debe respetar el diseño del edificio y los colores que tiene el mobiliario. White Oak 1336 Textura 122X244. Altura de la división: 1,65m min x 1,80m más.	3	INREDH - CONTROL INTERNO	Metros lineales	16	16	$ 3.068.620,90	$ 3.651.658,87	$ 58.426.541,94
S9	ATRIL		Suministro e instalación de Atril de lámina resistente a la humedad de color madera Sapán (a juego con auditorio del edificio) con escudo del OCH acuerdo a diseño (no estampado), de altura de 1,20metros, con diseño acuerdo a la imagen de referencia con paso de punto de conexión para micrófono alámbrico Altura: 120 cm Material: Estructura en DM Recubrimiento: LAMITECH Base en lámina de RH(Resistente a la humedad) Nivelatores en Acero inoxidable color acuerdo a especificaciones de auditorio edificio Nuevo OOH, madera Sapán Escudo OOH	2	Auditorio	UN	2	2	$ 1.120.000,00	$ 1.332.800,00	$ 2.665.600,00
S10	SOPORTE BASE PARA PABELLONES EN MANERA CON ASTA		Suministro e instalación de base con asta para bandera reglamentaria en material de madera pino con color Sapán (A juego con auditorio), con sistema de agarre del asta y estabilizador incorporado. vela terminal en madera medida 2.60 metros de altura - especiales para auditorios y recintos de gran altura y amplitud. * FABRICADO EN MADERA DE PINO * PARA ASTA BANDERA REGLAMENTARIA * MEDIDAS: 26 CM (SUPERIOR), 49.5 (INFERIOR), 39 CM(ALTO) * COLOR: SAPÁN	2	Auditorio	UN	3	3	$ 876.900,00	$ 1.043.511,00	$ 3.130.533,00
TOTAL												**$ 2.146.994.992,87**

BEATRIZ RICARDO
Consultora de proyectos
Cel. 3015522631
Barranquilla
beatriz.ricardo@solinoff.com
www.solinoff.com