Acacias, 26 de junio del 2023

Doctor:
JUAN NICOLAS GALAVIZ RUBIO
Director
Instituto de Tránsito y Transporte de Acacias.
Ciudad.

Ref. **SOLICITUD DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE UN RECURSO HUMANO CON EXPERIENCIA EN EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS.**

Respetado doctor,

De manera atenta me permito solicitarle ordenar a quien corresponda iniciar proceso para la Contratación de **UN RECURSO HUMANO CON EXPERIENCIA EN AIRES ACONDICIONADOS** con experiencia certificada, que brinde apoyo como recurso humano para el área de trámites del **INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ACACÍAS-ITTA.**

Actividades y productos a realizar:

INTERVENCION Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS SIGUIENTES AIRES ACONDICIONADOS:

ITEM	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO:	TIPO DE INTERVENCIO	UBICACIÓN DEL EQUIPO
1	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit, convencional a 220 v marca Mirage. * Reparación de fuga que consta de : cambio de tuberías de cobre 5/8 y 3/8, aislamiento térmico, cable de comunicación y carga completa de gas refrigerante R410.	Mantenimiento preventivo y reparación.	Archivo
2	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit, convencional a 220 v marca Midea.	Mantenimiento preventivo.	**Archivo:**

3	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo minisplit, convencional a 220 v marca Chigo Reparación de parte eléctrica y kit de arranque en la unidad exterior del equipo, verificación cable de alimentación y cable de comunicación, verificación de compresor y verificación de presiones (voltaje y amperaje)	Mantenimiento preventivo y reparación	Tramites
4	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo minisplit, convencional a 220 v marca Chigo.	Mantenimiento preventivo.	Tramites
5	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit, convencional a 220 v marca Mirage	Mantenimiento preventivo.	Tramites
6	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit, convencional a 220 v marca Mirage. Corrección y traslado de drenaje que consta de instalación de manguera plástica a la vista con cubrimiento en canaleta 2x 1	Mantenimiento preventivo, corrección y traslado.	Tramites

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INSTALACIÒN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ACACIAS.

Relación de bienes y/o servicios a contratar:

ITEM	CODIGO UNSDPSP	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO
1	80111701	(SERVICIOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL)

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Valor a contratar: El valor total del contrato es la suma de **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 5.000.000).**

FORMA DE PAGO: El instituto realizará **UN (1) PAGO** por la suma de **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 5.000.000)**, previo a) Informe del contratista, Informe del supervisor, cuenta de cobro, certificación de cumplimiento del supervisor y acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal. Para el último pago o pago final se realizará adicional a lo anterior suscripción del acta de liquidación. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la cuenta de cobro se entenderá como no presentada. Los errores aritméticos serán susceptibles de corrección en cualquier tiempo hasta la liquidación del contrato.

PARÁGRAFO 1: De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 las cuentas que presente el contratista serán tramitadas en el estricto orden que le corresponda según la fecha de radicación.

OBLIGACIONES:

Del Contratista, El proponente seleccionado se compromete por el contrato a;

INTERVENCION Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS SIGUIENTES AIRES ACONDICIONADOS:

ITEM	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO:	TIPO DE INTERVENCIO	UBICACIÓN DEL EQUIPO
1	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit, convencional a 220 v marca Mirage. * Reparación de fuga que consta de : cambio de tuberías de cobre 5/8 y 3/8, aislamiento térmico, cable de comunicación y carga completa de gas refrigerante R410.	Mantenimiento preventivo y reparación.	Archivo

2	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit, convencional a 220 v marca Midea.	Mantenimiento preventivo.	**Archivo:**
3	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo minisplit, convencional a 220 v marca Chigo Reparación de parte eléctrica y kit de arranque en la unidad exterior del equipo, verificación cable de alimentación y cable de comunicación, verificación de compresor y verificación de presiones (voltaje y amperaje)	Mantenimiento preventivo y reparación	Tramites
4	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo minisplit, convencional a 220 v marca Chigo.	Mantenimiento preventivo.	Tramites
5	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit, convencional a 220 v marca Mirage	Mantenimiento preventivo.	Tramites
6	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit, convencional a 220 v marca Mirage. Corrección y traslado de drenaje que consta de instalación de manguera plástica a la vista con cubrimiento en canaleta 2x 1	Mantenimiento preventivo, corrección y traslado.	Tramites

Del ITTA; Cancelar el 100% del valor del contrato con base en el valor que liquide el contratista y el supervisor en los pagos parciales. Hacer los pagos como se han programado en el presente documento

por mensualidades vencidas. Nombrar el supervisor sin que este procedimiento incida negativamente en la ejecución del contrato a ejecutar.

Supervisión: Estará a cargo de la persona que se delegue previo acto que así lo ordene.

Sin otro particular,

LEIDY JOHANNA PALMA MARÍN
JEFE DE OFICINA ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA