HACEMOS GRANDE AL META / GOBERNACIÓN DEL META	PRESUPUESTO OFICIAL	CÓDIGO:	F-BS-13
		VERSIÓN:	02

CIUDAD	VILLAVICENCIO	FECHA	27 DE JUNIO DE 2023
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SECRETARÍA DE EDUCACION DEL META		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.	**$1.106.719.631,16**
GRAN TOTAL		**$1.106.719.631,16**

Certifico que el presente presupuesto corresponde al valor estimado por esta dependencia.

JHON ALEXIS SANABRIA GARZÓN
Secretario de Educación del Meta
ORDENADOR DEL GASTO

Proyectó: Tatiana Andrea Mahecha Mejia
Profesional de Apoyo

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGOGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.
FECHA DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO	OCTUBRE DE 2022

ITEM	CODIGO ESPECIFICACIONES TECNICAS	CODIGO APU	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	**ESP TEC**	**APU**	**PRELIMINARES**				
1,1	4772	4772	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	469,24	$ 6.223,86	$ 2.920.484,07
1,2	4481	4481	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	469,24	$ 8.734,21	$ 4.098.440,70
1,3	4494	4494	CAMPAMENTO DE 9 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA DE ZINC.	UND	1,00	$ 3.003.437,99	$ 3.003.437,99
						Subtotal	**$ 10.022.362,76**
2,0			**CUBIERTA**				
2,1	1136	1136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	593,33	$ 51.542,56	$ 30.581.747,12
2,2	974	974	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA	M2	445,17	$ 121.326,50	$ 54.010.918,01
						Subtotal	**$ 84.592.665,13**
3,0			**MAMPOSTERÍA Y PAÑETES**				
3,1	693	693	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	295,41	$ 63.303,08	$ 18.700.362,86
3,2	876	876	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	345,04	$ 30.367,83	$ 10.478.116,05
3,3	875	875	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	271,28	$ 41.301,32	$ 11.204.222,09
3,4	955	955	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	345,04	$ 13.880,35	$ 4.789.275,96
3,5	954	954	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	271,28	$ 15.956,73	$ 4.328.741,71
3,6	4855	4855	POYOS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,21	$ 1.092.892,73	$ 229.507,47
3,7	ESP1	ESP1	MURO EN LADRILLO CALADO 20X20 CM	M2	10,16	$ 108.754,14	$ 1.104.942,06
3,8	4853	4853	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,46	$ 2.276.662,20	$ 3.323.926,81
3,9	697	697	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	15,15	$ 61.473,02	$ 931.316,25
						Subtotal	**$ 55.090.411,27**
4,0			**CARPINTERÍA METÁLICA**				
4,1	866	866	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	42,12	$ 256.668,82	$ 10.810.890,70
4,2	ESP2	ESP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2.10 X 1.00 M	UN	3,00	$ 636.047,95	$ 1.908.143,85
4,3	854	854	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	4,00	$ 480.821,71	$ 1.923.286,84
4,4	ESP3	ESP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	M2	42,94	$ 62.902,86	$ 2.701.048,81
4,5	869	869	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA PERSIANA EN ALUMINIO	M2	46,32	$ 368.752,99	$ 17.080.638,50
4,6	ESP4	ESP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGEO EN FIBRA DE VIDRIO	M2	46,32	$ 34.875,61	$ 1.615.438,26
						Subtotal	**$ 36.039.446,96**
5,0			**PISOS Y ENCHAPES**				
5,1	883	883	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	275,34	$ 89.911,50	$ 24.756.232,41
5,2	ESP13	ESP13	CONCRETO PULIDO	M2	16,12	$ 400.000,00	$ 6.448.000,00
5,3	ESP5	ESP5	MESÓN 20,7 MPA (3000 PSI) GRANITO PULIDO E= 0,07M A= 0,65M D=1/2"	ML	1,85	$ 481.301,74	$ 890.408,22
5,4	913	913	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	275,34	$ 40.714,72	$ 11.210.391,00
						Subtotal	**$ 43.305.031,63**
6,0			**APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS**				
6,1	752	752	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	2,00	$ 577.592,31	$ 1.155.184,62
						Subtotal	**$ 1.155.184,62**
7,0			**RED ELÉCTRICA**				
7,1	1003	1003	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	KM	1	$ 448.188,30	$ 448.188,30
7,2	ESP6	ESP6	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CUADRADO 36W	UN	43	$ 95.793,20	$ 4.119.107,60
7,3	5070	5070	PANEL LED 2X18 W IP 65	UN	31	$ 158.431,51	$ 4.911.376,81
7,4	ESP7	ESP7	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED RC 40W	UN	9	$ 205.133,49	$ 1.846.201,41
7,5	ESP8	ESP8	LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	5	$ 118.179,75	$ 590.898,75
7,6	5071	5071	SENSOR DE MOVIMIENTO 360°	UN	8	$ 100.935,61	$ 807.484,88
7,7	180	180	TABLERO ANCHO 10 CIRCUITOS INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1	$ 1.203.682,42	$ 1.203.682,42
7,8	ESP9	ESP9	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO DE ACOMETIDA OCULTO PISO	ML	29,15	$ 9.297,07	$ 271.009,59
7,9	204	204	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	25	$ 133.088,66	$ 3.327.216,50
7,10	ESP10	ESP10	CAJA 2400 CUADRADA 4X4 CON SUPLEMENTO	UN	60	$ 5.499,84	$ 329.990,40
7,11	ESP11	ESP11	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENC ABITARE AVE	UN	12	$ 82.019,18	$ 984.230,16
7,12	ESP12	ESP12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA	ML	102	$ 9.297,07	$ 948.301,14
						Subtotal	**$ 19.787.687,96**
8,0			**RED SANITARIA**				
8,1	4474	4474	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	14,48	$ 6.320,69	$ 91.523,59
8,2	4505	4505	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	4,38	$ 87.342,18	$ 382.558,75
8,3	3866	3866	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	2,37	$ 137.151,63	$ 325.049,36
8,4	4551	4551	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	1,25	$ 36.186,02	$ 45.232,53
8,5	43	43	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNIDAD	2	$ 101.162,28	$ 202.324,56
8,6	ESP14	ESP14	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	11,88	$ 91.052,80	$ 1.081.707,26
8,7	30	30	TUBERÍA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	2,6	$ 29.869,32	$ 77.660,23
8,8	ESP15	ESP15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE 45° PVCS 2 "	UNIDAD	1	$ 11.622,36	$ 11.622,36
8,9	ESP16	ESP16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE 90° PVCS 2 "	UNIDAD	2	$ 22.551,87	$ 45.103,74
8,10	ESP17	ESP17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE PVCS 2 "	UNIDAD	1	$ 16.302,25	$ 16.302,25
8,11	ESP18	ESP18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE REDUCIDA PVCS 4 " X 2 "	UNIDAD	1	$ 51.988,47	$ 51.988,47
8,12	ESP19	ESP19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON PVCS DE 4 "	UNIDAD	1	$ 14.425,99	$ 14.425,99
8,13	4861	4861	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UNIDAD	1	$ 718.709,50	$ 718.709,50
						Subtotal	**$ 3.064.208,59**
9,0			**RED PRESION**				
9,1	4474	4474	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	21,32	$ 6.320,69	$ 134.757,11

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.
OCTUBRE DE 2022

9,2	4505	4505	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	3,6	$	87.342,18	$ 314.431,85
9,3	3866	3866	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	1,88	$	137.151,63	$ 257.845,06
9,4	4551	4551	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	1,71	$	36.186,02	$ 61.878,09
9,5	80	80	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNIDAD	2	$	66.841,53	$ 133.683,06
9,6	4914	4914	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	8,5	$	21.836,34	$ 185.608,89
9,7	4913	4913	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12,82	$	18.509,45	$ 237.291,15
9,8	ESP20	ESP20	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90° PVCP DE 1"	UNIDAD	1	$	6.413,60	$ 6.413,60
9,9	ESP21	ESP21	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90° PVCP DE 3/4"	UNIDAD	3	$	4.023,73	$ 12.071,19
9,10	ESP22	ESP22	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVCP DE 3/4"	UNIDAD	1	$	4.543,02	$ 4.543,02
9,11	ESP23	ESP23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVCP DE 1 " X 3/4"	UNIDAD	1	$	5.631,04	$ 5.631,04
9,12	ESP24	ESP24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVCP DE 3/4 " X 1/2"	UNIDAD	2	$	3.608,58	$ 7.217,16
							Subtotal	**$ 1.361.371,22**
10,0			**RED PLUVIAL**					
10,1	4474	4474	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	12,98	$	6.320,69	$ 82.042,56
10,2	4476	4476	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO ZONA RURAL ÁREA ABIERTA - CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	370	$	4.977,39	$ 1.841.634,30
10,3	4505	4505	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	22,16	$	87.342,18	$ 1.935.502,71
10,4	3866	3866	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	3,02	$	137.151,63	$ 414.197,92
10,5	4551	4551	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	0,39	$	36.186,02	$ 14.112,55
10,6	735	735	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	47,7	$	31.107,11	$ 1.483.809,15
10,7	657	657	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	66,45	$	134.292,14	$ 8.923.712,70
10,8	ESP25	ESP25	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90 ° PVCS DE 4 "	UNIDAD	30	$	35.332,87	$ 1.059.986,10
10,9	ESP26	ESP26	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 45° PVCS 4 "	UNIDAD	8	$	37.462,78	$ 299.702,24
10,10	ESP27	ESP27	SUMINISTRO E INSTALACION TRAGANTE CUPULA EN ALUMINIO DE 6 " X 4 "	UNIDAD	15	$	48.018,66	$ 720.279,90
10,11	4861	4861	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UNIDAD	1	$	718.709,50	$ 718.709,50
10,12	4860	4860	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.5 X 0.5 X 0.5 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UNIDAD	1	$	560.351,23	$ 560.351,23
10,13	4863	4863	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UNIDAD	1	$	1.060.491,90	$ 1.060.491,90
10,14	ESP28	ESP28	CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 x 0.4 mt EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE REJILLA PREFABRICADA	M3	92,5	$	266.263,77	$ 24.629.398,73
10,15	ESP29	ESP29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CADENA GRADO 30 GALVANIZADA 1/2"	ML	9,5	$	76.008,25	$ 722.078,38
							subtotal	**$ 44.466.009,87**
11,0			**EXCAVACIONES MANUALES**					
11,1	4509	4509	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	67,58	$	78.607,96	$ 5.312.325,94
							Subtotal	**$ 5.312.325,94**
12,0			**AFIRMADOS Y RELLENOS**					
12,1	4553	4553	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	206,45	$	72.795,44	$ 15.028.618,59
12,2	4499	4499	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	5574,15	$	2.143,03	$ 11.945.570,67
							Subtotal	**$ 26.974.189,26**
13,0			**ACEROS DE REFUERZO**					
13,1	4680	4680	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	10796,97	$	9.743,56	$ 105.200.894,78
13,2	4681	4681	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	2101,14	$	11.394,12	$ 23.940.641,30
							Subtotal	**$ 129.141.536,08**
14,0			**ACERO ESTRUCTURAL**					
14,1	5073	5073	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	700,66	$	26.914,83	$ 18.858.144,79
14,2	4897	4897	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	KG	11486,98	$	29.536,56	$ 339.285.832,64
14,3	ESP30	ESP30	TORNILLOS CON CABEZA A-449 O A 325	KG	67,96	$	35.609,01	$ 2.419.988,32
							Subtotal	**$ 360.563.965,75**
15,0			**CIMENTACIÓN Y PLACAS DE CONTRAPISO EN CONCRETO**					
15,1	4807	4807	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	17,50	$	1.071.802,92	$ 18.756.551,10
15,2	4810	4810	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20,56	$	1.154.192,93	$ 23.730.206,64
15,3	4815	4815	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	54,30	$	940.462,50	$ 51.067.113,75
15,4	4636	4636	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	6,35	$	733.988,64	$ 4.660.827,86
							Subtotal	**$ 98.214.699,35**
16,0			**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**					
16,1	4825	4825	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	16,27	$	1.576.264,62	$ 25.645.825,37
16,2	4833	4833	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	9,38	$	1.532.124,43	$ 14.371.327,15

HACEMOS GRANDE AL META | GOBERNACIÓN DEL META

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

OBJETO DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGOGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.
FECHA ESTIMADA	OCTUBRE DE 2022

ITEM	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16,3	5048	5048	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	2,13	$ 778.641,52	$ 1.658.506,44
						Subtotal	**$ 41.675.658,96**
			COSTOS OBRAS INCIDENTALES				**$ 30.768.032,93**
17,0			**CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS.**				
17,1			Certificación Retie	UN	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
17,2			Certificación Retilap	UN	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
17,3			Licencia de Construccion	UN	1,00	$ 10.088.050,93	$ 10.088.050,93
17,4			Plan Adaptacion a la Guia Ambiental	UN	1,00	$ 17.179.982,00	$ 17.179.982,00
						Subtotal	**$ 37.268.032,93**
						COSTOS OBRAS COMPLEMENTARIAS	**$**
						INTERVENTORIA	**$ 85.944.843**
						APOYO A LA SUPERVISION	**$ 22.740.000**
						COSTO ASOCIADO	**N/A**
						VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 1.106.719.631,16**

SON:	**MIL CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS MCTE**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Los precios unitarios del presente presupuesto corresponden a la resolución de precios de referencia basados en la Resolucion 247 de 2020 de la Agencia para la Infraestructura del Meta.

NOTA 5: Los precios unitarios para el proyecto localizado en el municipio de PUERTO LOPEZ, tienen incluido el Factor Transporte 1.20 de acuerdo con su localización. Lo anterior teniendo en cuenta la tabla de incrementos sugeridos por transportes, acarreos y condiciones especiales a municipios de la resolución de precios oficiales de referencia 247 de 2021 de la Agencia para la Infraestructura del Meta.

NOTA 6: El presente presupuesto fue elaborado con base en el resutado de los estudios y diseños contratados por la AIM mediante contrato 339/2022, 342/2022, 348/2022, 350/2022, 351/2022, 352/2022, en cumplimiento del objeto contractual de cada uno

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	$	0,26
IMPREVISTO	$	0,01
UTILIDAD	$	0,04
TOTAL A.I.U	$	0,31

Firma
JHON ALEXIS SANABRIA
Secretario de Educacion

CRYSTIAN HURTADO
Asesor de planeacion

TATIANA MEJIA
Profesión: Arquitecta
Cargo: Profesional universitario

HACEMOS GRANDE AL META | GOBERNACIÓN DEL META

PRESUPUESTO RESUMEN

OBJETO DEL PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META.**	**NÚMERO DEL PROYECTO:**	**2022005500275**
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**3 MESES**	**FECHA DE ELABORACION:**	**MAYO de 2023**

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	OBRA	$ 998.034.788
2	INTERVENTORIA	$ 85.944.843
3	APOYO A LA SUPERVISION	$ 22.740.000
	VALOR TOTAL PROYECTO	**$ 1.106.719.631,16**
	VALOR AJUSTADO AL PESO	**$ 1.106.719.631**
SON:	**MIL CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE**	

Firma
JHON ALEXIS SANABRIA
Secretario de Educacion

CRYSTIAN HURTADO
Asesor de planeacion

TATIANA MEJIA
Profesión: Arquitecta
Cargo: Profesional universitario