HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Bucaramanga, 26 de junio de 2023

Señor(es):
VISUAL PUBLICITY S.A.S.
COMERCIAL@VISUAL-PUBLICITY.COM – SERVICIOALCLIENTE@VISUAL-PUBLICITY.COM

ASUNTO: INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA - CONTRATO DE COMPRAVENTA CON SERVICIO DE DISEÑO, PRODUCCION E INSTALACIÓN

La E.S.E Hospital Universitario de Santander, se permite invitarlo a presentar propuesta para ejecutar el siguiente objeto contractual **"COMPRAVENTA E INSTALACIÓN JUNTO CON EL DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LAS PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN HOSPITALARIA INCLUYENTE PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"**, de acuerdo a los parámetros que a continuación se detallan:

1. ALCANCE DEL OBJETO:

Contar con piezas de señalización en las diferentes áreas y servicios de las instalaciones de la ESE HUS que permitan una orientación adecuada de usuarios, familiares, colaboradores y visitantes, una mejor y más rápida accesibilidad a los servicios y una mayor seguridad en los desplazamientos.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

El contratista se compromete con la ESE HUS a Diseñar, Producir, entregar e Instalar las piezas de señalización de acuerdo a las especificaciones técnicas que a continuación se describen y deberá garantizar la calidad y cumplimiento, donde cualquier eventualidad se hará el cambio inmediato y está obligado a cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas generales y específicas de cada uno de los elementos solicitados:

- El contratista deberá cumplir con la normatividad vigente relacionada con la señalización hospitalaria (Resolución 4445 de 1996 y demás normas que aplique), las normas técnicas colombianas (NTC 1931 y NTC 1461 y demás normas reglamentarias) y los lineamientos gubernamentales de inclusión de personas en condiciones de discapacidad relacionados con el uso de lenguaje incluyente en las entidades públicas colombianas. Asimismo, se debe contemplar lo descrito en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Colombia en 2009.
- Las piezas de señalización deberán ajustarse al Manual de Imagen Institucional de la ESE HUS vigente y elaborarse de acuerdo a los colores establecidos por la normatividad vigente.
- El texto que se utilizará en las señales sea texto de apoyo o de información debe ser consistente, breve, positivo, sin ambigüedad, sin abreviaturas, sin puntuación, los alineados deben ir a la izquierda, sin deformar la tipografía, sin la utilización de cursivas. Según indicaciones del especialista en discapacidad y el listado de señales definido por la ESE HUS, en áreas definidas asistenciales y administrativas se debe utilizar el lenguaje de señas y el braille.
- Legibilidad significa que los caracteres (letras) puedan ser vistos y comprendidos; la óptima legibilidad de cualquier tipografía se basa en el diseño y proporción de cada letra como el correcto espaciado entre letras y palabras. El empleo de las altas y bajas es factor importante en la legibilidad, ya que las palabras se leen y se reconocen por su forma general y no por las formas de las letras. La diferencia que existe entre las minúsculas y las mayúsculas es mayor porque sus rasgos ascendentes y descendentes son irregulares y por lo tanto distintos, tienen un contorno diferenciado y son preferibles a las mayúsculas que forman rectángulos regulares con menor legibilidad. La separación es tan importante como la forma, por lo tanto el espaciamiento deberá ser normado para crear un ritmo consiente entre los rasgos de las letras y sus espacios.
- Las señales deben ser parte del entorno en el cual se encuentran sin competir con él, pero al mismo tiempo, deben leerse sin pasar inadvertidas.
- La ubicación de las señales debe ser tal que no existan obstrucciones dentro del campo de visión y la línea natural de la visión humana.
- Debe cuidarse la distancia y el cono de visión normal de 60° ya que de ser mayor se verán con menos detalle.
- No debe existir una sobresaturación de señales.
- Las señales se deben adaptar a personas en condición de discapacidades visuales y/o auditivas y ubicadas a una altura estándar que facilite su lectura a personas de corta estatura o en silla de ruedas.

- Las Señales contarán con un lenguaje incluyente (lenguaje de señas y/o Braille), de acuerdo a las indicaciones del especialista en discapacidad de la ESE HUS.
- El tamaño de la señalización debe ser acorde a la Norma NTC vigente.
- Para su contratación se debe tener en cuenta las normas vigentes NTC 1931 y NTC 1461.
- El material de las señales debe ser acrílico o similar, liviano y de fácil traslado a otro lugar, teniendo en cuenta que pueden estar sujetos a cambio de lugar por las adecuaciones de la central de urgencias.
- El proveedor deberá garantizar la homogeneidad, estética y armonía de los elementos, sostenimiento y ensamblaje de acuerdo a lo indicado en la normatividad vigente y al Manual de imagen de la ESE HUS en cuanto a señalética y en las especificaciones del presente requerimiento.
- Los costos de los anclajes se consideran incluidos dentro del valor de cada uno de los avisos, sin generar sobrecostos las longitudes o formas de anclajes.

A. TIPO DE LETRA

Las fuentes a emplear en los textos de los avisos serán acordes al Manual de Imagen de la ESE HUS. Los tamaños dependen del formato del tablero y de la información, títulos, áreas, etc., de acuerdo con los parámetros estipulados en el presente requerimiento. Siempre se deberán verificar estas dimensiones en sitio, garantizando las mismas alturas, estilo, disposición, forma (mayúscula - minúscula).

Si es del caso la geometría y distancias de flechas, espesores, círculos, circunferencias, botones etc., podrán ajustarse para garantizar proporción, armonía y simetría.

A. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE SEÑALIZACIÓN PARA DISCAPACIDAD VISUAL:

Las personas con discapacidad visual tienen una serie de necesidades que varían en función de la patología y del grado de afectación que tengan. Para que la rotulación sea accesible se debe tener en cuenta las siguientes características básicas:

- Información concisa, básica y sencilla.
- Incluirán, siempre que se pueda el formato visual y el táctil (Braille y macro caracteres en relieve
- Rótulos ubicados en el área de barrido ergonómico llevarán incorporada la señalización táctil en Braille y altorrelieve. También podrán llevar esta información aquellos rótulos que, no estando en dicha zona de barrido, se encuentren situados entre 90 y 125 cm. medidos desde el suelo.
- Respecto a las letras y símbolos en tamaño grande tener en cuenta cuatro aspectos esenciales: la tipografía (fácilmente legible, de reconocimiento rápido), la composición (justificación alineada a la izquierda), el contraste cromático (entre el rótulo y el paramento donde se ubique y a su vez los caracteres y pictogramas con respecto al fondo, todo sobre material mate) y el tamaño en función de la distancia a la que pueden ser leídas. Respecto a las letras y símbolos en altorrelieve, estas tienen que reservarse a indicadores indicativos de habitaciones o espacios y a símbolos específicos.
- Las distancias entre los puntos de las celdas, entre los centros de puntos, posición de las celdas, diámetro de la base del punto, altura del relieve, tamaño del carácter, altura del relieve, espacio entre palabras, distancia entre renglones, entre otros debe cumplir con las características y nomenclaturas del lenguaje Braille, debiendo tener el mismo color que los caracteres visuales o al menos un color distinto y contrastado con el fondo de la señal.
- Los rótulos deben de situarse en lugares bien iluminados, sin sombras ni reflejos, con rotulación uniforme en todo el edificio y situado de forma que no suponga riego. Así mismo deben de cumplir unas condiciones específicas en función de si están situados adosados a un paramento, en banderola, colgantes o en planos horizontales o inclinados.

B. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE SEÑALIZACIÓN PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA:

La lengua de signos se entiende como la lengua o sistema lingüístico de carácter visual, espacial, gestual y manual en cuya conformación intervienen factores históricos, culturales, lingüísticos y sociales, utilizados tradicionalmente como lenguas por las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo ciegas signantes.

- Es necesario fomentar correctamente la comunicación visual, mediante gráficos, iconos y señales fácilmente visibles y localizables, con el adecuado contraste entre figura y fondo; se deberá tener en cuenta que la información que se ofrezca de forma auditiva también debe hacerse de forma visual, de modo que cualquier persona con discapacidad auditiva reciba la información en igualdad de condiciones.

- La información debe ser clara, concisa y directa, en formato de lectura en señas fácil, cuidando el tamaño, colocación, altura, tipo y contraste de la imagen, prestando especial atención a la iluminación y deslumbramientos.

C. **PIEZAS (SEÑALIZACIÓN) DE LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.** El eventual contratista garantizará la producción, diseño e instalación las siguientes piezas de señalización:

D. SEÑALIZACIÓN DE LA TORRE CENTRAL			
PISO	**SEÑAL**	**TAMAÑO EN CM**	**CANT.**
PISO 1	**UCI PRIMER PISO** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	28
PISO 1	**CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	19
PISO 1	**AREA DE ONCOLOGÍA** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	13
PISO 1	**TALLER DE ORTESIS Y PRÓTESIS** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	21
PISO 1	**TALLER DE ORTESIS Y PRÓTESIS** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1

PISO 1	**HEMOCENTRO :**SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	58
PISO 2	**SERVICIO FARMACÉUTICO :**SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	30
CONSULTA EXTERNA	**AREA DE VACUNACIÓN** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	6
CONSULTA EXTERNA	**MADRE CANGURO :**SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	13
PISO 2	**IMAGENOLOGÍA**: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	15
PISO 2	**URGENCIAS ANTIGUAS HOSPITALIZACIÓN** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	39

PISO 2	**HEMATOLOGÍA ESPECIAL Y GENÉTICA PISO 2 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1
PISO 2	**FACTURACIÓN :**SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	3
PISO 2	**FACTURACIÓN PISO 2:** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1
PISO 2	**LABORATORIO CLÍNICO:** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	75
PISO 3	**HOSPITALIZACIÓN URGENCIAS PISO 3** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	32
PISO 3	**UCI PISO 3 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	56

PISO 3	**UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PISO 3** : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1
PISO 3	**UCI PISO 4 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	45
PISO 4	**UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PISO 4 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	2
PISO 4	**PASILLOS PISO 5 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	7
PISO 5	**QUIRÓFANO CIRUGÍA PLÁSTICA PISO 5** : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1
PISO 5	**URGENCIAS GINECOOBSTÉTRICAS PISO 5 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	45

PISO 5	**UNIDAD DE QUEMADOS PISO 5 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	10
PISO 5	**UNIDAD MATERNO FETAL PISO 5 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	10
PISO 5	**UNIDAD MATERNO FETAL PISO 5 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1
PISO 5	**CIRUGÍA PLÁSTICA PISO 5:** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	5
PISO 5	**CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	2
PISO 6	**QUIRÓFANOS PISO 6 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	27

PISO 6	**AREA QUIRÚRGICA PISO 6 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1
PISO 6	**SUBFARMACIA PISO 6 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	10
PISO 6	**MEDICINA INTERNA PISO 6 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	31
PISO 6	**HEMATOLOGÍA PISO 6:** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	14
PISO 6	**OFICINAS DE PASILLO PISO 6 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	4
PISO 6	**MEDICINA INTERNA PISO 7 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	44

PISO 7	**SUBGERENCIA DE SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICINA INTERNA PISO 7 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	2
PISO 7	**SUBGERENCIA DE SERVICIOS QUIRÚRGICOS Y COORDINACIÓN Y AUDITORIA ÁREA QUIRÚRGICA:** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	2
PISO 8	**PASILLOS PISO 8 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	6
PISO 8	**CIRUGÍA GENERAL PISO 8 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	43
PISO 8	**CIRUGÍA GENERAL PISO 8 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	2
PISO 8	**PASILLOS PISO 9** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	11

PISO 9	**UCI NEONATAL PISO 9** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	5
PISO 9	**SUBGERENCIA DE ENFERMERÍA PISO 9** : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1
PISO 9	**HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA PISO 10**: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1
PISO 10	**HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA PISO 10** : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	49
PISO 10	**PASILLOS PISO 10** : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	2
PISO 10	**SUBGERENCIAS DE MUJER E INFANCIA , CIRUGÍA PISO 11, SALA DE PREALTA** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	4

PISO 11	**PASILLOS PISO 11** : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	3
PISO 10	**HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA PISO 11 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	24
PISO 11	**HOSPITALIZACIÓN GINECOBSTETRICIA PISO 11** : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	36
PISO 11	**OFTALMOLOGÍA PISO 12 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1
PISO 12	**ADMINISTRATIVOS PISO 12:** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	23
PISO 12	**NEUMOLOGÍA PISO 12 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	6

PISO 12	**NEUROLOGÍA PISO 12 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	3
PISO 12	**EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES PISO 12** : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	5
PISO 12	**CENTRAL DE URGENCIAS** : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	19
PISO 1	**CASA DE GERENCIA :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	12
PISO 1	**MORGUE :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1
PISO 1	**ESTADÍSTICA :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1

PISO 1	**UFATI :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	2
PISO 1	**ALMACÉN :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1
PISO 1	**ALMACÉN :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	7
PISO 1	**AREA DE LAVANDERIA:** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	5
PISO 1	**PASILLO AREA DE ASCENSORES** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	2
PISO 1	**ÁREAS ADMINISTRATIVAS** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	13

PISO 1	**MORGUE - PATOLOGÍA** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	20

SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		
DESCRIPCIÓN	**MEDIDA**	**CANT.**
SEÑAL EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, ICONOS EN VINILO FOTOLUMINISCENTE (MATERIAL ACRÍLICO, ALUMINIZADO Y SILICATO QUE SE ACTIVA CON LA LUZ, BRINDANDO AL PRODUCTO UNA ALTA LUMINOSIDAD, LARGA DURACIÓN, RESISTENCIA AL AMBIENTE). INSTALADO CON CINTA DOBLE FAZ	20X30 CMS	770
SEÑAL EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, ICONOS EN VINILO FOTOLUMINISCENTE (MATERIAL ACRÍLICO, ALUMINIZADO Y SILICATO QUE SE ACTIVA CON LA LUZ, BRINDANDO AL PRODUCTO UNA ALTA LUMINOSIDAD, LARGA DURACIÓN, RESISTENCIA AL AMBIENTE). INSTALADO CON CINTA DOBLE FAZ	50X35CMS	180

PISO	SEÑAL	TAMAÑO EN CM	CANT
ADMINISTRATIVAS ESTRATÉGICAS	**MISIÓN:** SEÑAL EN POLIESTIRENO **CALIBRE 80 CORTE LASER, IMPRESIÓN TINTAS UV EN ADHESIVO AVERY** FULL COLOR **1440 DPI, LAMINADA EN VINILO ADHESIVO TRANSPARENTE.** INSTALADA CON DISTANCIADORES EN ACERO.	60X40	**30**
	VISIÓN: SEÑAL EN POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, IMPRESIÓN TINTAS UV EN ADHESIVO AVERY FULL COLOR 1440 DPI, LAMINADA EN VINILO ADHESIVO TRANSPARENTE. INSTALADA CON DISTANCIADORES EN ACERO.	60X40	**30**
	VALORES Y PRINCIPIOS: SEÑAL EN POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, IMPRESIÓN TINTAS UV EN ADHESIVO AVERY FULL COLOR 1440 DPI, LAMINADA EN VINILO ADHESIVO TRANSPARENTE. INSTALADA CON DISTANCIADORES EN ACERO.	60X40	**30**
INFORMACIÓN	LETREROS CON LA PALABRA SALIDA DE 40 CMS X 20 CMS EN LUZ LED E INSTALADOS, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	40X20 CMS	35
	BAÑOS: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL	20X30 cms	30

	PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.		
	SEÑALES ADMINISTRATIVAS E INFORMATIVAS: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30 CMS	100
SALUD OCUPACIONAL	SEÑALES DE SALUD OCUPACIONAL SEÑAL EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, ICONOS EN VINILO FOTOLUMINISCENTE (MATERIAL ACRÍLICO, ALUMINIZADO Y SILICATO QUE SE ACTIVA CON LA LUZ, BRINDANDO AL PRODUCTO UNA ALTA LUMINOSIDAD, LARGA DURACIÓN, RESISTENCIA AL AMBIENTE). INSTALADO CON CINTA DOBLE FAZ	20X30 cms	250
	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: SEÑALES EN POLIESTIRENO CAL 80 CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY CON LAMINACIÓN, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) . INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X35 cms	10

SEÑAL	**TAMAÑO EN CM**	**CANT**
CENEFA IMPRESO FULL COLOR 1440 DPI EN VINILO ADHESIVO AVERY CON TINTAS UV LAMINADO PARA MAYOR DURABILIDAD MEDIDA DE 20 CM POR 20 LOGO HUS Y GOBERNACIÓN DE SANTANDER INSTALADO EN SITIO	20 X 20 CMS	2
PORTA INSTINTIVOS DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS, CON BASE EN ACRILICO 2MM AZUL , CON DISTANCIADORES METÁLICOS, DE FRENTE ACRILICO CRISTAL DE 2MM TRANSPARENTE CON 4 PERFORACIONES A LASER, INCLUYE INSTALACIÓN.	35 X 35 CMS	100
TABLILLAS DE IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES, TABLILLA DE 55 x 40 CMS EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 IMPRESIÓN TINTAS UV FULL COLOR 1440 DPI EN VINILO ADHESIVO AVARY LAMINADO, INSTALADO CON CINTA DOBLE FAZ	55 X 40 CMS	460
TABLILLAS PARA COLOCAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS MOMENTOS DE HIGIENE DE MANOS EN TAMAÑO OFICIO DE FORMA VERTICAL EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 IMPRESIÓN TINTAS UV FULL COLOR 1440 DPI EN VINILO ADHESIVO AVARY LAMINADO, INSTALADO CON CINTA DOBLE FAZ LOGO DE LA ESE HUS Y ACREDITACIÓN DE 33CMS X 22 CMS.	33 X 22 CMS	900
AVISO EXTERIOR DE 5,5 METROS DE LARGO X 0.8 METROS DE ALTO CON CAJA LUZ, BASE EN ACRILICO BLANCO DE 2 MM, 12 LETRAS EN RELIEVE EN ACRILICO DE 2 MM CON LA PALABRA MADRE CANGURO, LA BASE CON FOTOCELDAS, Y DEBE IR A LOS COSTADOS LOS ICONOS DE LOGO DE LA ESE HUS Y DE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER EN RELIEVE EN ACRILICO DE 2 MM **(INCLUYE INSTALACIÓN CON SOPORTES RESISTENTES).**	5,5 METROS X 0,80 CMS DE ALTO	1

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

A. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1. El Contratista deberá garantizar que las señales a suministrar den cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 4445 de 1996 Artículo 28 "La señalización será definida según las necesidades y características particulares de cada Institución Prestadora de Servicios de Salud, teniendo en cuenta los siguientes colores indicativos de cada servicio", Resolución 14861 de 1985. "para la protección, salud y bienestar de las personas" Artículo 8.- Símbolo internacional de acceso: "El Símbolo Internacional de Acceso se colocará en toda edificación a cuyas instalaciones puedan entrar y usar sus servicios cualquier persona, sin restricciones de índole alguna. También se colocará el símbolo en ambientes exteriores tales como parqueaderos, áreas de descanso y otros lugares que permitan las facilidades enunciadas", NTC 1931 y NTC 1461.
2. El Contratista debe disponer de los recursos humanos, logísticos, materiales, herramientas, equipos, transporte, etc. necesarios para desarrollar el contrato en el tiempo, costo y calidad exigidos.
3. El Contratista debe realizar el levantamiento de artes, medidas y especificaciones técnicas cuando así lo solicite la ESE HUS.
4. El Contratista realizara los cambios que sean necesarios cuando el producto presente defectos o roturas, el cambio se debe realizar dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de observación del hecho.
5. El Contratista garantizará que el bien a contratar está acorde con las especificaciones técnicas solicitadas por el supervisor del contrato.
6. El Contratista deberá diseñar, producir e instalar, en los sitios indicados y la Información suministrada por el supervisor de la ESE HUS, las señales y aviso requeridos.
7. Al momento de efectuar las labores de instalación el Contratista deberá demarcar adecuadamente la zona intervenida, con el fin de evitar accidentes. Será responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichas señales preventivas durante la ejecución de sus trabajos.
8. Con el fin de garantizar la homogeneidad de la señalización el Contratista debe presentar previamente el diseño al supervisor del contrato, para su aprobación final y validar que se ajusten a las especificaciones técnicas descritas en el requerimiento.
9. El personal que ocupe el contratista en la instalación de los avisos debe contar con entrenamiento para trabajo en alturas al igual que debe disponer de los equipos y herramientas necesarias para esta clase de trabajos, conforme la normatividad que regula la materia.
10. El Contratista deberá tener un contrato de autorización de derechos de autor y permiso para utilización de su imagen de la persona que estará como modelo en la señalización de discapacidad auditiva, sin que esto afecte a la ESE HUS en el marco legal de los mismos, sin que haya lugar a indemnización alguna por parte de la institución

B. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para el efectivo desarrollo del objeto contractual.
2. Prestar la colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del contrato.
3. Acreditar afiliación a salud, pensión y riesgos laborales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002 y 797 del 2003 y decreto 510 del 2003, Ley 1753 de 2015 artículo 135.
4. Dar estricto cumplimiento a las normas de orden laboral y prestacional.
5. Otorgar las pólizas dentro de los términos que solicite la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander.
6. Aceptar la supervisión por parte de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander.
7. No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten este tipo de situaciones.
8. Presentar informes mensuales de su gestión, como requisito de pago, así como un informe de la totalidad de las actividades ejecutadas y de la finalización de la ejecución del contrato y los demás informes que le sean asignados.
9. EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento obligatorio a los procesos y procedimientos establecidos por la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER para la evaluación y control de las políticas establecidas por la entidad,

garantizando de esta manera la calidad de la atención a los usuarios, tendientes a la acreditación de la institución.
10. Apoyar y participar en las diferentes acciones de mejoramiento tendientes a la implementación del Sistema único de Acreditación en la ESE HUS.
11. Cumplir a cabalidad con el Procedimiento de Atención y Solución de Quejas y Reclamos de los Usuarios Gestión del Mejoramiento Continuo si aplica, en especial suministrando la información necesaria para responderlos en los tiempos establecidos.
12. El contratista deberá dar cumplimiento al anexo de confidencialidad para el manejo de la información de la ESE HUS.
13. El contratista deberá garantizar el correcto tráfico de la información, contemplando la entrega y devolución de la misma suministrada al contratista, y la producida por este durante la ejecución del contrato.
14. El contratista se compromete a adherirse de forma total a las guías, estándares y manuales de calidad determinados por la ESE HUS.
15. El contratista deberá cumplir con las normas laborales frente al personal que se encuentre a su cargo y que sea asignado para la ejecución de las actividades en la ESE HUS.
16. El contratista deberá cumplir con las normas nacionales, departamentales y municipales acerca de las medidas de bioseguridad, para el personal que se encuentre a su cargo y que sea asignado para la ejecución de las actividades en el hospital Universitario de Santander.

C. OBLIGACIONES ESE HUS:

1. Ejercer la supervisión integral de la ejecución del contrato a través del funcionario o profesionales que se designen para tal fin, el cual tendrá la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, el desarrollo del contrato, incluyendo las especificaciones técnicas, así como la calidad del servicio e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto y control de las obligaciones adquiridas a través del mismo.
2. Cancelar el valor pactado en el contrato que se suscriba de conformidad a la forma de pago establecida y bajo la presentación y aprobación previa de los informes, actas y demás documentos que soporten el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del mismo por parte del CONTRATISTA.
3. La ESE HUS, a través del supervisor del contrato deberá realizar de manera previa a la suscripción del acta de inicio, la Consulta de Inhabilidades por Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años (Ley 1918 de 2018), reglamentada por el Decreto 753 de 2019 expedido por la Policía Nacional, cada cuatro (4) meses, a partir del acta de inicio del contrato, mientras este se encuentre vigente. Adicionalmente verificará, también como requisito de ejecución, la ausencia de obligaciones alimentarias pendientes, mediante consulta del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), en la plataforma habilitada para tal fin por el Ministerio de las tecnologías y las Comunicaciones (Mintic).

D. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

1) Conoce y acepta los Documentos del Proceso.
2) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.
3) El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.
4) Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.
5) El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.
6) El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
7) El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

4. <u>LUGAR DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL.</u>

La ejecución del contrato se llevará a cabo en la ciudad de Bucaramanga, en las instalaciones de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

5. TIEMPO DE EJECUCIÓN.

El plazo del contrato será **DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023** previo cumplimiento de requisitos de perfección y ejecución del contrato.

6. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial es el valor estimado en la suma de **SEISCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($606.417.400)** discriminados de la siguiente manera:

ÍTEM	PISO	SEÑAL	TAMAÑO EN CM	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	PISO 1	UCI PRIMER PISO: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	28	$ 222.500	$ 6.230.000
2	PISO 1	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	19	$ 222.500	$ 4.227.500
3	PISO 1	AREA DE ONCOLOGÍA :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	13	$ 222.500	$ 2.892.500
4	PISO 1	TALLER DE ORTESIS Y PROTESIS :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	21	$ 222.500	$ 4.672.500

5	PISO 1	TALLER DE ORTESIS Y PROTESIS :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200
6	PISO 1	HEMOCENTRO :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	58	$ 222.500	$12.905.000
7	PISO 2	SERVICIO FARMACEUTICO :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	30	$ 222.500	$ 6.675.000
8	CONSULTA EXTERNA	AREA DE VACUNACION :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	6	$ 222.500	$ 1.335.000
9	CONSULTA EXTERNA	MADRE CANGURO :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	13	$ 222.500	$ 2.892.500

10	PISO 2	IMAGENOLOGIA: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	15	$ 222.500	$ 3.337.500
11	PISO 2	URGENCIAS ANTIGUAS HOSPITALIZACION :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	39	$ 222.500	$ 8.677.500
12	PISO 2	HEMATOLOGIA ESPECIAL Y GENETICA PISO 2 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200
13	PISO 2	FACTURACION :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	3	$ 222.500	$ 667.500
14	PISO 2	FACTURACION PISO 2: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200

15	PISO 2	LABORATORIO CLINICO: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	75	$ 222.500	$ 16.687.500
16	PISO 3	HOSPITALIZACION URGENCIAS PISO 3 :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	32	$ 222.500	$ 7.120.000
17	PISO 3	UCI PISO 3 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	56	$ 222.500	$ 12.460.000
18	PISO 3	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PISO 3 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200
19	PISO 3	UCI PISO 4 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	45	$ 222.500	$ 10.012.500

20	PISO 4	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PISO 4 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	2	$ 340.200	$ 680.400
21	PISO 4	PASILLOS PISO 5 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	7	$ 222.500	$ 1.557.500
22	PISO 5	QUIROFNO CIRUGUIA PLASTICA PISO 5 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200
23	PISO 5	URGENCIAS GINECOBSTETRICAS PISO 5 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	45	$ 222.500	$ 10.012.500
24	PISO 5	UNIDAD DE QUEMADOS PISO 5 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	10	$ 222.500	$ 2.225.000

25	PISO 5	UNIDAD MATERNO FETAL PISO 5 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	10	$ 222.500	$ 2.225.000
26	PISO 5	UNIDAD MATERNO FETAL PISO 5 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200
27	PISO 5	CIRUGUIA PLASTICA PISO 5: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	5	$ 222.500	$ 1.112.500
28	PISO 5	CENTRAL DE ESTERILIZACION : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	2	$ 222.500	$ 445.000
29	PISO 6	QUIROFANOS PISO 6 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	27	$ 222.500	$ 6.007.500

30	PISO 6	AREA QUIRURGICA PISO 6 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200
31	PISO 6	SUBFARMACIA PISO 6 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	10	$ 222.500	$ 2.225.000
32	PISO 6	MEDICINA INTERNA PISO 6 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	31	$ 222.500	$ 6.897.500
33	PISO 6	HEMATOLOGIA PISO 6: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	14	$ 222.500	$ 3.115.000
34	PISO 6	OFICINAS DE PASILLO PISO 6 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	4	$ 222.500	$ 890.000

35	PISO 6	MEDICINA INTERNA PISO 7 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	44	$ 222.500	$ 9.790.000
36	PISO 7	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MEDICOS Y MEDICINA INTERNA PISO 7 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	2	$ 340.200	$ 680.400
37	PISO 7	SUBGERENCIA DE SERVICIOS QUIRURGICOS Y COORDINACION Y AUDITORIA ÁREA QUIRURGICA: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	2	$ 340.200	$ 680.400
38	PISO 8	PASILLOS PISO 8 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	6	$ 222.500	$ 1.335.000
39	PISO 8	CIRUGIA GENERAL PISO 8 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	43	$ 222.500	$ 9.567.500

40	PISO 8	CIRUGIA GENERAL PISO 8 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	2	$ 340.200	$ 680.400
41	PISO 8	PASILLOS PISO 9 :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	11	$ 222.500	$ 2.447.500
42	PISO 9	UCI NEONATAL PISO 9 :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	5	$ 222.500	$ 1.112.500
43	PISO 9	SUBGERENCIA DE ENFERMERIA PISO 9 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200
44	PISO 9	HOSPITALIZACION PEDIATARIA PISO 10: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200

45	PISO 10	HOSPITALIZACION PEDIATRIA PISO 10 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	49	$ 222.500	$ 10.902.500
46	PISO 10	PASILLOS PISO 10 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	2	$ 222.500	$ 445.000
47	PISO 10	SUBGERENCIAS DE MUJER E INFANCIA , CIRUGUIA PISO 11, SALA DE PREALTA :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	4	$ 340.200	$ 1.360.800
48	PISO 11	PASILLOS PISO 11 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	3	$ 222.500	$ 667.500
49	PISO 10	HOSPITALIZACION CIRUGUIA PISO 11 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	24	$ 222.500	$ 5.340.000

50	PISO 11	HOSPITALIZACIÓN GINECOBSTETRICIA PISO 11 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	36	$ 222.500	$ 8.010.000
51	PISO 11	OFTALMOLOGÍA PISO 12 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200
52	PISO 12	ADMINISTRATIVOS PISO 12: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	23	$ 222.500	$ 5.117.500
53	PISO 12	NEUMOLOGÍA PISO 12 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	6	$ 222.500	$ 1.335.000
54	PISO 12	NEUROLOGÍA PISO 12 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	3	$ 222.500	$ 667.500

55	PISO 12	EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES PISO 12 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	5	$ 222.500	$ 1.112.500
56	PISO 12	CENTRAL DE URGENCIAS : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	19	$ 222.500	$ 4.227.500
57	PISO 1	CASA DE GERENCIA: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	12	$ 222.500	$ 2.670.000
58	PISO 1	MORGUE: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200
59	PISO 1	ESTADÍSTICA : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200

60	PISO 1	UFATI : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	2	$ 222.500	$ 445.000
61	PISO 1	ALMACEN : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200
62	PISO 1	ALMACEN : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	7	$ 222.500	$ 1.557.500
63	PISO 1	AREA DE LAVANDERIA: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	5	$ 222.500	$ 1.112.500
64	PISO 1	PASILLO AREA DE ASCENSORES :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	2	$ 222.500	$ 445.000
65	PISO 1	AREAS ADMINISTRATIVAS :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR	20X30	13	$ 222.500	$ 2.892.500

		PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.				
66	PISO 1	MORGUE - PATOLOGIA :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	20	$ 222.500	$ 4.450.000
67	SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEÑAL EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, ICONOS EN VINILO FOTOLUMINISCENTE (material acrílico, aluminatado y silicato que se activa con la luz, brindando al producto una alta luminosidad, larga duración, resistencia al ambiente). INSTALADO CON CINTA DOBLE FAZ	20X30 CMS	770	$ 125.000	$ 96.250.000
68	SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEÑAL EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, ICONOS EN VINILO FOTOLUMINISCENTE (material acrílico, aluminatado y silicato que se activa con la luz, brindando al producto una alta luminosidad, larga duración, resistencia al ambiente). INSTALADO CON CINTA DOBLE FAZ	50X35CMS	180	$ 193.500	$ 34.830.000
69	ADMINISTRATIVAS ESTRATEGICAS	MISION: SEÑAL EN POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, IMPRESIÓN TINTAS UV EN ADHESIVO AVERY FULL COLOR 1440 DPI, LAMINADA EN VINILO ADHESIVO TRANSPARENTE. INSTALADA CON DISTANCIADORES EN ACERO.	60*40	**30**	$ 242.760	$ 7.282.800
70	ADMINISTRATIVAS ESTRATEGICAS	VISION: SEÑAL EN POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, IMPRESIÓN TINTAS UV EN ADHESIVO AVERY FULL COLOR 1440 DPI, LAMINADA EN VINILO ADHESIVO TRANSPARENTE. INSTALADA CON DISTANCIADORES EN ACERO.	60*40	**30**	$ 242.760	$ 7.282.800
71	ADMINISTRATIVAS ESTRATEGICAS	VALORES Y PRINCIPIOS: SEÑAL EN POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, IMPRESIÓN TINTAS UV EN ADHESIVO AVERY FULL COLOR 1440 DPI, LAMINADA EN VINILO ADHESIVO TRANSPARENTE. INSTALADA CON DISTANCIADORES EN ACERO.	60*40	**30**	$ 242.760	$ 7.282.800
72	INFORMACION	LETREROS CON LA PALABRA SALIDA DE 40 CMS X 20 CMS EN LUZ LED E INSTALADOS, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	40 x 20 cms	35	$ 1.075.000	$ 37.625.000

73	INFORMACION	BAÑOS: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30 cms	30	$ 222.500	$ 6.675.000
74	INFORMACION	SEÑALES ADMINISTRATIVAS E INFORMATIVAS: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30 cms	100	$ 222.500	$ 22.250.000
75	INFORMACIÓN	SEÑALES DE SALUD OCUPACIONAL SEÑAL EN POLIESTIRENO CON VINILO FOTOLUMINISCENTES, INSTALADA A AL TURA DE 1.20 MTS CON PLAQUETA INDEPENDIENTE CON CORTE LASER CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30 cms	250	$ 142.932	$ 35.733.000
76	INFORMACION	USO DE ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: SEÑAL EN POLIESTIRENO CON VINILO, DEBE INCLUIR BRAILE INCLUSIVO, INSTALADA A AL TURA DE 1.20 MTS CON PLAQUETA INDEPENDIENTE CON CORTE LASER CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X35 cms	10	$ 201.600	$ 2.016.000
77	ADMINISTRATIVAS ESTRATEGICAS	CENEFA IMPRESO FULL COLOR 1440 DPI EN VINILO ADHESIVO AVERY CON TINTAS UV LAMINADO PARA MAYOR DURABILIDAD MEDIDA DE 20 CM POR 20 LOGO HUS Y GOBERNACION DE SANTANDER INSTALADO EN SITIO	35 X 35 CMS	2	$ 65.000	$ 130.000
78	ADMINISTRATIVAS ESTRATEGICAS	PORTA INSTINTIVOS DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS, CON BASE EN ACRILICO 2MM AZUL , CON DISTANCIADORES METÁLICOS, DE FRENTE ACRILICO CRYSTAL DE 2MM TRANSPARENTE CON 4 PERFORACIONES A LASER, INCLUYE INSTALACIÓN.	55 X 40 CMS	100	$ 271.000	$ 27.100.000
79		TABLILLAS DE IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES, TABLILLA DE 55 x 40 CMS EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 IMPRESIÓN TINTAS UV FULL COLOR 1440 DPI EN VINILO ADHESIVO AVARY LAMINADO, INSTALADO CON CINTA DOBLE FAZ	33 X 22 CMS	460	$ 75.000	$ 34.500.000
80		TABLILLAS PARA COLOCAR LA IDENTIFICACION DE LOS MOMENTOS DE HIGIENE DE MANOS EN TAMAÑO OFICIO DE FORMA VERTICAL EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 IMPRESIÓN TINTAS UV FULL COLOR 1440 DPI EN VINILO ADHESIVO AVARY LAMINADO, INSTALADO CON CINTA DOBLE FAZ LOGO DE LA ESE HUS Y ACREDITACION DE 33CMS X 22 CMS.	33 X 22 CMS	900	$ 52.000	$ 46.800.000

81		AVISO EXTERIOR DE 5,5 METROS DE LARGO X 0.8 METROS DE ALTO CON CAJA LUZ, BASE EN ACRILICO BLANCO DE 2 MM, 12 LETRAS EN RELIEVE EN ACRILICO DE 2 MM CON LA PALABRA MADRE CANGURO, LA BASE CON FOTOCELDAS, Y DEBE IR A LOS COSTADOS LOS ICONOS DE LOGO DE LA ESE HUS Y DE LA GOBERNACION DE SANTANDER EN RELIEVE EN ACRILICO DE 2 MM (INCLUYE INSTALACION CON SOPORTES RESISTENTES).	5,5 METROS X 0,80 CMS DE ALTO	1	$ 19.000.000	$ 19.000.000
TOTAL						**$ 606.417.400**

Sobre este valor se liquidarán todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales que deba pagar la entidad contratante como sujeto pasivo de tales impuestos, tasas y contribuciones.

Para efectos de la retención en la fuente por renta, la ESE HUS procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención.

La ESE HUS no reconocerá suma alguna por impuestos que deba pagar el contratista por la suscripción y ejecución del contrato. En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de naturaleza alguna.

El eventual CONTRATISTA autorizará a la Empresa Social el Estado Hospital Universitario de Santander, para que por conducto de su Tesorería efectúe de los pagos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes legales a que hubiera lugar, teniendo en cuentas para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.

6.1. RUBRO PRESUPUESTAL:

El valor del presente contrato se pagará con cargo al presupuesto de la Entidad para la vigencia fiscal 2023, rubro presupuestal **No. 2.4.5.01.04.02** denominado **MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS** según se acredita con el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 669** expedido el 22 de junio de 2023 por la suma de **$606.417.400**

7. TIPO DE CONTRATO:

El contrato a celebrar como resultado del presente proceso será de **COMPRAVENTA CON SERVICIO DE DISEÑO, PRODUCCION E INSTALACIÓN**

8. FORMA DE PAGO.

La ESE HUS pagará al contratista el valor del contrato una vez se realice la instalación y entrega a satisfacción de todo el sistema de llamado de enfermería, dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la factura y constancia y/o certificación del cumplimiento del objeto contractual a entera satisfacción, suscrita por el supervisor, igualmente deberá anexar certificación de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF, y cajas de compensación familiar cuando corresponda. El término establecido en la presente clausula quedará sujeto a la disponibilidad de recursos en caja. **PARÁGRAFO 1.** El contratista deberá presentar factura o cuenta de cobro una vez se suscriba acta de recibo final de los repuestos a los que se refieren las especificaciones técnicas del presente contrato. **PARÁGRAFO 2.** En el caso de presentarse inconsistencias o requerimientos por parte de la ESE HUS, el término para el pago sólo empezará a contarse a los treinta (30) días siguientes a la presentación de la nueva factura, una vez solucionada la solicitud. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien, por este instrumento, renuncia expresamente al pago de cualquier tipo de intereses y/o indexación o valores de clase o naturaleza alguna. **PARÁGRAFO 3.** El monto a pagar estará sujeto al grado de ejecución del objeto contratado de acuerdo con la certificación del supervisor. **PARÁGRAFO 4.** La factura deberá tener fecha del último día de la vigencia del contrato y ser radicada en un plazo no mayor a 15 días calendario después de la fecha de finalización. La factura deberá referenciar el número del contrato-indicar si es régimen común o simplificado y su razón social. **PARÁGRAFO 5.** Todo el trámite de presentación de las cuentas de cobro con sus soportes deberá ser efectuado por el contratista, de manera virtual, mediante la publicación de tales documentos y anexos en la plataforma SECOP II.

9. OFERTA ECONÓMICA

El oferente deberá presentar oferta económica en idioma castellano según **EL FORMATO DEL ANEXO 02 de la presente invitación.**, firmada en original por el representante legal de la firma. No se aceptarán propuestas presentadas con decímales.

10. SUPERVISIÓN:

La Supervisión deberá desarrollar las funciones y facultades establecidas en el CAPITULO V – ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, específicamente las referidas en los artículos 38 y 39 del Manual de Contratación - Resolución N°319 del 07 de septiembre de 2022, en el cual se contemplan todas y cada una de las facultades y funciones de supervisión de los contratos celebrados por la ESE HUS. Esta actividad será realizada por:

COMPONENTE	RESPONSABLES
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE TÉCNICA	***Profesional Universitario de ALMACÉN GENERAL de la ESE HUS o*** quien haga sus veces o al funcionario que, en uso de su autonomía, designe la ESE HUS

11. REQUISITOS HABILITANTES Y DE PARTICIPACIÓN:

A. REQUISITOS DE ORDEN LEGAL:

Objeto de la empresa o proponente: El objeto social del proponente deberá tener relación directa con el objeto de la presente invitación y cumplir con todos los requisitos legales para el ejercicio de dicha actividad y que no se encuentren dentro del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés de acuerdo a las normas legales vigentes y para las personas jurídicas que su vigencia no sea menor al termino de ejecución del contrato y un año más.

- **CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA**

El Contratista deberá formalizar su propuesta mediante carta de presentación de la oferta debidamente firmada por parte de la persona legalmente facultada. La carta de presentación se deberá diligenciar de conformidad con el formato del **ANEXO 1** adjunto a la presenta invitación. **(EN ORIGINAL)**

- **CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

A la propuesta se deberá anexar certificado de existencia y representación legal con **fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario** anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, registro en el que debe figurar un objeto social que esté relacionado con el objeto a contratar. Deberá tenerse en cuenta que, si el representante legal tiene limitaciones para contratar, deberá anexarse a la propuesta la correspondiente autorización expedida por el órgano societario competente. Además, si se va actuar por medio de un representante legal suplente deberá acreditarse la condición que lo habilita para ser titular, mediante certificado del representante legal titular o del órgano societario competente, a menos que en el certificado de cámara de comercio se indique que, pude haber representación legal simultánea.

- **COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA**

Copia simple de la Cedula de ciudadanía (persona natural-representante legal).

- **COPIA DEL RUT:**

El Contratista deberá anexar una fotocopia del RUT (Registro Único Tributario) actualizado que tramitó ante la DIAN.

- **PAZ Y SALVO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y DE APORTES PARAFISCALES.**

Según lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y la Ley 1150 de 2007, el Contratista deberá presentar una certificación **donde se acredite estar al día en el pago** de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y Sena y demás a que haya lugar.

Si la persona jurídica es una sociedad de las obligadas a tener Revisor Fiscal legal o estatutariamente, la certificación deberá estar suscrita por quien figure nombrado como Revisor Fiscal. Se debe anexar copia de la cédula de ciudadanía, de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la junta central de contadores del Revisor Fiscal que firma. Para el caso de las empresas que no están obligadas a tener revisor fiscal, el certificado deberá ser firmado por el Representante legal, pudiendo la Entidad en caso de considerarlo necesario, solicitar información adicional.

- **AUSENCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES**

El contratista deberá acreditar que no registra antecedentes judiciales que le impidan contratar con el Estado, para lo cual podrá anexar el correspondiente certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional, con una

antelación no superior a los 30 días anteriores a la fecha de presentación de la oferta. De existir tales antecedentes vigentes, la propuesta será rechazada de plano. La ESE HUS verificará la situación en la correspondiente página web donde se publican estos antecedentes. Este certificado también se exige en las mismas condiciones para el representante legal de la persona juridica oferente.

- **AUSENCIA DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**

El contratista deberá acreditar que no registra antecedentes disciplinarios que le impidan contratar con el Estado, para lo cual podrá anexar el correspondiente certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, con una antelación no superior a los 30 días anteriores a la fecha de presentación de la oferta. De existir tales antecedentes vigentes, la propuesta será rechazada de plano. La ESE HUS verificará la situación en la correspondiente página web donde se publican estos antecedentes. Este certificado también se exige en las mismas condiciones para el representante legal de la persona juridica oferente.

- **AUSENCIA DE ANTECEDENTES FISCALES**

El contratista deberá acreditar que no registra antecedentes por responsabilidad fiscal que le impidan contratar con el Estado, para lo cual podrá anexar el correspondiente certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República, con una antelación no superior a los 30 días anteriores a la fecha de presentación de la oferta. De existir tales antecedentes vigentes, la propuesta será rechazada de plano. La ESE HUS verificará la situación en la correspondiente página web donde se publican estos antecedentes. Este requisito también se exige y deberá cumplirse para el representante legal de la persona jurídica oferente.

- **PAZ Y SALVO ANTE EL SISTEMA DE CONTROL DE MEDIDAS CORRECTIVAS**

El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo para con el sistema de registro nacional de medidas correctivas por infracciones al Código nacional de Policía, para lo cual podrá anexar el correspondiente certificado expedido por la PONAL, con una antelación no superior a los 30 días anteriores a la fecha de presentación de la oferta. De no encontrarse a paz y salvo, la propuesta será rechazada de plano. La ESE HUS verificará la situación en la correspondiente página web donde se publican estos antecedentes. Este certificado también se exige en las mismas condiciones para el representante legal de la persona jurídica oferente.

- **CERTIFICADO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES**

El contratista deberá acreditar que no registra inhabilidad por Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años (Ley 1918 de 2018), reglamentada por el Decreto 753 de 2019 expedido por la Policía Nacional.

- **NO FIGURAR EN LISTA DE DEUDORES POR OBLIGACIONES ALIMENTARIAS.**

Las personas naturales proponentes o representantes de personas jurídicas proponentes, deberán acreditar que no encuentran reportados en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), en la plataforma habilitada para tal fin por el Ministerio de las tecnologías y las Comunicaciones (Mintic). A entidad hará la correspondiente verificación

- **CERTIFICACIÓN DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD**

El contratista deberá presentar junto con la propuesta certificación expedida por el representante legal de la empresa, en la cual conste que el oferente no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de las contenidas en el artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. En su defecto se entenderá surtido este requisito con la presentación y firma de la propuesta. **(ANEXO 4)**

- **CERTIFICADO DE DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR**

La ESE HUS verificará que los representantes legales de las personas jurídicas, hombres y menores de cincuenta años nacionales, hayan definido la situación militar por medio de consulta a la web de la oficina de la Jefatura de reclutamiento de las Fuerzas Militares de Colombia a través del siguiente link: https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitarySituation.

- **COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN**

Todo contratista, Persona Jurídica (a través de su Representante Legal), deberán presentar este formato,

debidamente suscrito en original. **(ANEXO 3).**

- **CERTIFICADO QUE ACREDITE NO ESTAR REPORTADO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT.**

El Contratista, su representante legal o su apoderado, bien que se trate de personas naturales, jurídicas incluidas sus representantes legales, no podrán encontrarse reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, para lo cual deberán diligenciar el Anexo GDR-GDR-FO-06, Versión 1, suscrito en original por el proponente o su representante legal, el cual se entenderá rendido bajo la gravedad del juramento. Así mismo, con la presentación de la propuesta se entenderá otorgada la autorización a la ESE HUS para verificar y confirmar su contenido, consultando las fuentes de información a las que haya lugar.

- **REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES O ESTADOS FINANCIEROS**
-

El proponente deberá aportar el registro único de proponentes renovado en 2023, documento que debe estar vigente y en firme y con una fecha de expedición no mayor a 30 días anteriores al cierre del presente proceso, o los Estados Financieros de la empresa debidamente firmados por gerente y contador público anexando Cédula, tarjeta profesional y antecedentes de la Junta Central de Contadores vigentes.

B. <u>REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO:</u>

El oferente deberá adjuntar con su propuesta los siguientes documentos habilitantes de orden técnico:

1. El proveedor deberá presentar la ficha técnica con el tipo de material a utilizar, medidas de las señales y la forma de anclaje, acordes a la información suministrada por la ESE HUS.

C. <u>REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO:</u>

La verificación financiera, se realizará de acuerdo a la información financiera contenida en el Registro Único de Proponentes RUP, documento este que debe estar vigente y en firme y haber sido expedido por la cámara de comercio, con fecha de expedición no superior a 30 días o con la Información contenida en los Estados Financieros debidamente firmados por gerente y contador público anexando Cédula, tarjeta profesional y antecedentes de la Junta Central de Contadores vigentes.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1041 del 21 de junio de 2022, para verificar la capacidad financiera de los proponentes ***"(...) el proponente deberá acreditar el mejor indicador financiero y organizacional de los ultimo tres (3) años, con el fin de contribuir a la reactivación económica. Se tendrá en cuenta la información vigente y en firme en el RUP, por lo que las entidades Estatales evaluarán estos indicadores teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje el registro de cada proponente"*** (negrilla fuera de texto).

Por lo anterior, el proponente deberá indicar cuál de los años (corte a diciembre 31 de 2020, corte 31 de diciembre de 2021 o con corte a 31 de diciembre de 2022) se deberá tomar para realizar la respectiva evaluación sobre la capacidad financiera y organizacional, teniendo en cuenta lo preceptuado por la normativa citada. **(Anexo No.5 de la presente invitación - Formato Mejor año fiscal).**

Se considera hábil la propuesta cuando obtenga la calificación de HABILITADA en los requisitos habilitantes establecidos en esta invitación, así:

- **CAPACIDAD FINANCIERA**

Los indicadores financieros exigidos en este proceso y que debe acreditar el proponente son los siguientes:

- **LIQUIDEZ**

El índice de liquidez es un elemento muy importante en este proceso de selección, por cuanto indica la disponibilidad de recursos que deben tener las empresas que lleguen a postularse. La operatividad depende de la liquidez que tenga la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con sus empleados y la capacidad para renovar su tecnología, para ampliar su capacidad, para adquirir lo necesario para la prestación de su servicio. Por eso la empresa debe tener una verdadera capacidad financiera para respaldar todas sus necesidades y obligaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo al estudio del mercado realizado con empresas del sector (Ver Anexo Tabla 1) nos arroja un promedio **3,13**, donde realizado un análisis estadístico y con el fin de garantizar pluralidad de

oferentes la entidad decide exigir una **Liquidez >= 3,13**, donde la **liquidez es el resultado de dividir el Activo corriente / Pasivo corriente**.

Liquidez: Deberá ser mayor o igual a 3,13

$$\text{Liquidez} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} \geq 3{,}13$$

- **ENDEUDAMIENTO**

Este indicador señala la proporción en la cual participan los acreedores sobre el valor total de la empresa. Así mismo, sirve para identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del ente económico y la conveniencia o inconveniencia del nivel de endeudamiento presentado. Altos índices de endeudamiento sólo pueden ser admitidos cuando la tasa de rendimiento de los activos totales es superior al costo promedio de la financiación.

Teniendo en cuenta lo anterior y el estudio realizado con empresas del sector posibles oferentes en el presente proceso de contratación, nos arroja un promedio de **0,40**, es por ello que la ESE HUS con el fin de garantizar mayor participación de oferentes, sin dejar atrás los estudios realizados decide exigir un **endeudamiento < = al 0,40** en donde **endeudamiento = Pasivo total / Activo Total.**

Nivel de Endeudamiento: Deberá ser menor o igual a 0,40

$$\text{Nivel de Endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} <= 0{,}40$$

- **RAZON COBERTURA DE INTERES**

Con este indicador sabemos cuántas veces puede pagar una empresa los intereses generados por deudas adquiridas en el periodo; por lo tanto, esto respalda la cancelación de los compromisos. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el cliente incumpla sus obligaciones financieras.

Bajo las anteriores consideraciones y según el estudio del sector realizado, nos arroja un promedio de 72,27, por lo tanto, la ESE No exigirá que este índice, con el fin que exista pluralidad de oferentes.

- **CAPITAL DE TRABAJO**

Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente, en donde es indispensable medir la solvencia del proponente, garantizando que el futuro contratista cuente con los recursos necesarios para cumplir con el objeto contractual, teniendo en cuenta que la forma de pago establecida en el contrato resultante del presente proceso de contratación ya que se pagará al contratista en mensualidades dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la respectiva factura y así mismo teniendo en cuenta que este indicador determina la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo, asegurando una ejecución del contrato sin inconvenientes.

Por lo tanto, para este proceso de contratación a desarrollar, teniendo en cuenta el estudio realizado y las condiciones de la forma de pago, la ESE HUS exigirá un **Capital de Trabajo mayor o igual al cincuenta por ciento (50%) del Presupuesto Oficial.**

Capital de Trabajo: Deberá ser igual o superior al 50 % del presupuesto oficial

- **PATRIMONIO**

La ESE HUS requiere que el contrato resultante del presente proceso de contratación sea ejecutado por una empresa sólida que garantice la prestación del servicio con el mínimo de contratiempos posibles y por ello requiere exigir a los proponentes, índices que demuestren estabilidad financiera. Por lo tanto se exige **un Patrimonio mayor o igual al cincuenta por ciento (50%) del Presupuesto Oficial.**

Patrimonio: Deberá ser igual o superior al 50 % al presupuesto oficial.

➢ **CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

- **RENTABILIDAD PATRIMONIO**

Este indicador determina la rentabilidad del Patrimonio del proponente, es decir la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor es la capacidad organizacional del proponente.

Teniendo en cuenta el estudio del sector realizado (Ver Anexo Tabla 1) para este proceso, nos arroja una media aritmética de **0.07;** es por ello que la ESE HUS exigirá una **Rentabilidad de Patrimonio >= 0.07**

Rentabilidad sobre el patrimonio: Deberá ser igual o superior al 0.07

Rentabilidad sobre el patrimonio = Utilidad Operacional >= 0.07
Patrimonio

- **RENTABILIDAD ACTIVO**

Esta determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor es la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de la rentabilidad sobre patrimonio.

Por lo anterior y teniendo en cuenta el estudio del sector (Ver Anexo Tabla 1) de las empresas que prestan este suministro y después de un análisis estadístico nos arroja un promedio **de 0.05**, por lo tanto, el HUS exigirá una **Rentabilidad del Activo mayor o igual a 0.05.**

Rentabilidad sobre el activo: Deberá ser igual o superior al 0.05

Rentabilidad sobre el Activo = Utilidad Operacional >= 0.05
Activo

D. REQUISITO HABILITANTE DE EXPERIENCIA

Se deberá acreditar experiencia en ejecución de hasta dos (02) contratos cuyos objetos sean iguales o similares al de la presente invitación, cuya sumatoria del valor de los dos contratos expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la terminación de cada uno de ellos, sea por monto igual o superior al 50% del presupuesto oficial para este contrato también expresado en SMMLV 2023. Lo cual deberá acreditar con certificación o con copia de los contratos y acta de liquidación que haya celebrado. Cada certificación anexada deberá contener como mínimo la siguiente información:

- Nombre de la entidad o persona contratante, indicando NIT, dirección, teléfonos, fax.
- Nombre y firma de la persona que expide la certificación.
- Nombre del contratista a quien se le expide la certificación.
- Objeto del contrato.
- Fecha de inicio y terminación del contrato
- Valor total del contrato

12. GARANTÍAS

El contratista deberá constituir a favor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-NIT 900.006.037-4, una garantía mediante un contrato de seguros contenido en una póliza, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con los siguientes amparos, cuantías y vigencias:

A). CUMPLIMIENTO: El amparo de cumplimiento cubre a la ESE HUS contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado. Este amparo comprende el pago de las multas o cláusula penal moratoria y el valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva. El pago de la cláusula penal pecuniaria no impedirá que la Entidad use otras vías para reclamar los perjuicios que en exceso de este valor y le causen.

El valor del amparo de cumplimiento no será inferior al monto de la cláusula penal pecuniaria ni al diez por ciento (10%) del valor del contrato. **La vigencia de este amparo será del plazo del contrato y seis (06) meses más.**

B). AMPARO CALIDAD DEL SERVICIO: El amparo de calidad del bien cubre a las entidades estatales contratantes contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al afianzado sobre las especificaciones y requisitos mínimos de los servicios suministrados. El amparo no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. **La Vigencia de este amparo será del plazo del contrato y seis (6) meses más**

C) AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN: El amparo de calidad del bien cubre a las entidades estatales contratantes contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al afianzado sobre las especificaciones y requisitos mínimos de los bienes suministrados. El amparo no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. **La Vigencia de este amparo será del plazo del contrato y seis (6) meses más.**

D). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: El valor del amparo de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales será del treinta por ciento (30%) del valor del contrato y la vigencia de este amparo será del plazo del contrato y tres (3) años más.

Adicionalmente la Empresa contratista beneficiaria del contrato deberá constituir a favor de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, NIT 900.006.037-4 la siguiente garantía mediante un contrato de seguros expedido por una compañía legalmente autorizada en Colombia:

E). Responsabilidad Civil Extracontractual RCE: Este amparo protegerá a la Entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que provenga de actuaciones, hechos u omisiones del contratista o de sus subcontratistas. El contratista deberá constituir una póliza de seguro en la que su vigencia sea por el plazo del contrato, su valor asegurado no sea inferior a 200 SMLMV, se constituya bajo la modalidad de ocurrencia y en la que serán asegurados la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander – ESE HUS, NIT 900.006.037-4 y el contratista, y deberán figurar como beneficiarios los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas. A su vez, la garantía deberá tener mínimamente los siguientes amparos: **a)** Cobertura básica de predios, labores y operaciones; **b)** Daño emergente y el lucro cesante; **c)** Perjuicios extrapatrimoniales; **d)** Responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad civil extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos; **e)** Cobertura expresa de amparo patronal, que cubre los perjuicios causados por accidentes de trabajo que sufran los empleados al servicio del contratista en desarrollo de sus actividades; **f)** Cobertura expresa de vehículos propios y no propios, que cubre daños materiales, las lesiones personales y/o la muerte que se ocasionen a terceros con vehículos propios y no propios que estén al servicio de la entidad asegurada en el giro normal de sus actividades. No se aceptará la garantía con deducibles mayores al 10% del valor de cada pérdida y en ningún caso puede ser superior a 2.000 SMMLV. Tampoco será admitido que en la garantía se pacten franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que implique la asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada. La constitución de seguros obligatorios por parte del contratista como los relacionados con la administración de riesgos laborales, no exime al contratista de constituir la póliza de responsabilidad civil extracontractual.

Nota 1. En estas garantías deben configurar como tomador el Contratista y como asegurado la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander NIT. 900.006.037-4 y para la RCE serán asegurado la ESE HUS y beneficiarios los terceros civilmente afectados.

Nota 2. En el evento que la vigencia del contrato se prorrogue o se aumente su valor, el contratista se obliga a ampliar y prorrogar antes de su vencimiento la vigencia de la garantía única, de acuerdo con lo que se establezca en la modificación respectiva. El valor correspondiente a las modificaciones será por cuenta del contratista. Para la liquidación se requerirá, en su caso, de la actualización de las garantías.

Nota 3. La presentación de las pólizas deberá venir acompañada del clausulado y del recibo de caja expedido directamente por la Compañía de Seguros que la otorgue.

13. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

Atendiendo a los riesgos que implica la suscripción y ejecución del contrato, se debe discriminar y asignar los riesgos previsibles que puedan afectar el principio de equilibrio económico, por lo cual esta procede a tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en el presente proceso contractual.

El concepto de riesgo en desarrollo del presente contrato se puede definir como la probabilidad de ocurrencia de

eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado conforme al objeto de contractual suscrito. Discriminación de los riesgos y control de los mismos:
DEFINICIONES: Para los efectos de los diferentes procesos de selección, se entenderán las siguientes categorías del riesgo:

- **Riesgo Previsible:** Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

- **Riesgo Imprevisible:** Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actas terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público.

- **Tipificación del riesgo:** Es lo enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que, en criterio de la ESE HUS, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato.

- **Asignación del riesgo:** Es el señalamiento que hace ESE HUS, de la parte contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de las circunstancias tipificadas, asumiendo su costo.

14. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

El proponente deberá presentar propuesta en físico a más tardar el día MARTES 27 de junio a las 11:30 AM. a la siguiente dirección: Calle 31 # 31-50 Bucaramanga, o a la cuenta de correo electrónico adscrita a la entidad: gerencia@hus.gov.co

Cordialmente,

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO
GERENTE ESE HUS

MARIA CLARA NIÑO GÓMEZ
V.B Aspectos Jurídicos
Jefe Oficina Asesora Jurídica ESE HUS

FABIO EDUARDO HERRERA DALLOS
V.B Aspectos Técnicos
Profesional Universitario de Almacén General
ESE HUS

Realizó Estudios del Sector: ***Soley Ayala Pardo***
Profesional Estudios del Sector

Revisó aspectos jurídicos: ***Jorge H. Hernández H.***
Abogado de Apoyo a Gerencia ESE HUS – (Contratista)

Elaboró aspectos jurídicos: ***Miguel Palomino***
***Abogado de** Apoyo a la Oficina Asesora Jurídica ESE HUS*

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores
Hospital Universitario de Santander Gerencia
E. S. D.

Asunto: Invitación a presentar propuesta. OBJETO:

Señor Gerente:

El suscrito,_____mayor de edad, domiciliado en_____, con Cédula deCiudadanía N°. expedida en_____, en mi condición de Representante Legal de la firma_____y en atención al proceso de la referencia, presento propuesta para que sea evaluada por la entidad.

Así mismo declaro que:

Conozco las condiciones de la Invitación, todos los requisitos en ellos establecidos y todos los documentos relacionados con el proceso, los cuales acepto en todas y cada una de sus partes.

En caso de resultar favorecido con la adjudicación, me comprometo a suscribir el correspondiente contrato y a otorgar las garantías exigidas dentro de los plazos, por los valores y por las vigencias establecidas en los documentos del proceso de selección.

Manifiesto que no existe respecto del proponente, de sus asociados, o de su Representante Legal, incapacidades o causales de inhabilidad o de incompatibilidad alguna que de acuerdo con las normas vigentes pudiera impedir o viciar la presentación de nuestra oferta, o la firma del contrato que pudiera resultar de la eventual adjudicación. Esta afirmación la hago bajo la gravedad del juramento.

Ninguna persona natural o jurídica diferente del proponente tiene interés en la propuesta que ahora presento, ni en el contrato que como consecuencia de su evaluación y eventual adjudicación pudiera llegar a celebrarse y que en consecuencia sólo compromete y obliga a los firmantes.

A la fecha he recibido las siguientes multas y sanciones mediante acto administrativo expedido y debidamente ejecutoriado durante los últimos 2 años, contados a partir del cierre del presente proceso de contratación (Relacionar las multas y sanciones que le han sido impuestas)

En caso de resultar favorecido con la adjudicación, me obligo a efectuar el contrato dentro del término establecido para el efecto en el pliego de condiciones, una vez perfeccionado, a cumplir el programa de entrega contenido en la propuesta presentada y a dar cumplimiento total de las obligaciones contraídas como consecuencia de la firma del contrato.

En caso de resultar favorecido con la adjudicación, me obligo a prestar el servicio y recurso humano requerido a los precios unitarios incluidos en la propuesta, sin que tales precios sufran modificación alguna por cambios en las cantidades de personal o equipos necesarios y solicitados por la entidad contratante.

En caso de resultar favorecido con la adjudicación me obligo a aceptar la supervisión técnica y administrativa en cabeza del Hospital Universitario de Santander o de quien éste determine.

La propuesta que ahora someto a su consideración tiene una validez de_____(_) meses contados desde la fecha de cierre del presente proceso de contratación directa. No obstante, si la eventual adjudicación se me comunicare con posterioridad a esa fecha y yo aceptare suscribir el contrato, éste hecho será interpretado como prórroga del término de la validez de la propuesta.Conozco todos los gravámenes legales que afectan el eventual contrato que me fuere adjudicado.

AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del CPACA (Ley 1437-2011) se autoriza a la ESE HUS para realizar la notificación de actos administrativos vía electrónica: Para el efecto autorizamos las notificaciones en el siguiente correo electrónico: _____

Para todos los efectos informo a ustedes que la dirección a la cual nos pueden enviar correspondencia relacionada con el presente proceso de contratación, es la siguiente:

NOMBRE DEL PROPONENTE _____

NIT o CC. _____

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL _____

CC. _____

DIRECCION _____

TELEFONO Y FAX _____

CIUDAD _____

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 2
PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO: "COMPRAVENTA E INSTALACIÓN JUNTO CON EL DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LAS PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN HOSPITALARIA INCLUYENTE PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER",

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización de contrato.

La propuesta económica deberá presentarse discriminada en el siguiente cuadro:

ÍTEM	PISO	SEÑAL	TAMAÑO EN CM	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	PISO 1	UCI PRIMER PISO: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	28		
2	PISO 1	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	19		
3	PISO 1	AREA DE ONCOLOGÍA :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	13		
4	PISO 1	TALLER DE ORTESIS Y PROTESIS :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA	20X30	21		

		PARTE POSTERIOR.				
5	PISO 1	TALLER DE ORTESIS Y PROTESIS :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1		
6	PISO 1	HEMOCENTRO :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	58		
7	PISO 2	SERVICIO FARMACEUTICO :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	30		
8	CONSULTA EXTERNA	AREA DE VACUNACION :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	6		
9	CONSULTA EXTERNA	MADRE CANGURO :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO	20X30	13		

		PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.				
10	PISO 2	IMAGENOLOGIA: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	15		
11	PISO 2	URGENCIAS ANTIGUAS HOSPITALIZACION :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	39		
12	PISO 2	HEMATOLOGIA ESPECIAL Y GENETICA PISO 2 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1		
13	PISO 2	FACTURACION :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	3		
14	PISO 2	FACTURACION PISO 2: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO	50X70	1		

		ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.				
15	PISO 2	LABORATORIO CLINICO: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	75		
16	PISO 3	HOSPITALIZACION URGENCIAS PISO 3 :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	32		
17	PISO 3	UCI PISO 3 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	56		
18	PISO 3	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PISO 3 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1		
19	PISO 3	UCI PISO 4 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON	20X30	45		

		CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.				
20	PISO 4	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PISO 4 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	2		
21	PISO 4	PASILLOS PISO 5 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	7		
22	PISO 5	QUIROFNO CIRUGUIA PLASTICA PISO 5 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1		
23	PISO 5	URGENCIAS GINECOBSTETRICAS PISO 5 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	45		
24	PISO 5	UNIDAD DE QUEMADOS PISO 5 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO	20X30	10		

		ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.				
25	PISO 5	UNIDAD MATERNO FETAL PISO 5 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	10		
26	PISO 5	UNIDAD MATERNO FETAL PISO 5 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1		
27	PISO 5	CIRUGUIA PLASTICA PISO 5: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	5		
28	PISO 5	CENTRAL DE ESTERILIZACION : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	2		

29	PISO 6	QUIROFANOS PISO 6 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	27		
30	PISO 6	AREA QUIRURGICA PISO 6 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1		
31	PISO 6	SUBFARMACIA PISO 6 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	10		
32	PISO 6	MEDICINA INTERNA PISO 6 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	31		
33	PISO 6	HEMATOLOGIA PISO 6: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	14		

34	PISO 6	OFICINAS DE PASILLO PISO 6 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	4		
35	PISO 6	MEDICINA INTERNA PISO 7 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	44		
36	PISO 7	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MEDICOS Y MEDICINA INTERNA PISO 7 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	2		
37	PISO 7	SUBGERENCIA DE SERVICIOS QUIRURGICOS Y COORDINACION Y AUDITORIA ÁREA QUIRURGICA: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	2		
38	PISO 8	PASILLOS PISO 8 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	6		

39	PISO 8	CIRUGIA GENERAL PISO 8 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	43		
40	PISO 8	CIRUGIA GENERAL PISO 8 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	2		
41	PISO 8	PASILLOS PISO 9 :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	11		
42	PISO 9	UCI NEONATAL PISO 9 :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	5		
43	PISO 9	SUBGERENCIA DE ENFERMERIA PISO 9 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1		

44	PISO 9	HOSPITALIZACION PEDIATARIA PISO 10: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1		
45	PISO 10	HOSPITALIZACION PEDIATRIA PISO 10 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	49		
46	PISO 10	PASILLOS PISO 10 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	2		
47	PISO 10	SUBGERENCIAS DE MUJER E INFANCIA , CIRUGUIA PISO 11, SALA DE PREALTA :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	4		
48	PISO 11	PASILLOS PISO 11 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	3		

49	PISO 10	HOSPITALIZACION CIRUGUIA PISO 11 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	24		
50	PISO 11	HOSPITALIZACIÓN GINECOBSTETRICIA PISO 11 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	36		
51	PISO 11	OFTALMOLOGÍA PISO 12 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1		
52	PISO 12	ADMINISTRATIVOS PISO 12: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	23		
53	PISO 12	NEUMOLOGÍA PISO 12 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	6		

54	PISO 12	NEUROLOGÍA PISO 12 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	3		
55	PISO 12	EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES PISO 12 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	5		
56	PISO 12	CENTRAL DE URGENCIAS : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	19		
57	PISO 1	CASA DE GERENCIA: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	12		
58	PISO 1	MORGUE: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1		

59	PISO 1	ESTADÍSTICA : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1		
60	PISO 1	UFATI : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	2		
61	PISO 1	ALMACEN : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1		
62	PISO 1	ALMACEN : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	7		
63	PISO 1	AREA DE LAVANDERIA: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	5		
64	PISO 1	PASILLO AREA DE ASCENSORES :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO	20X30	2		

		E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.				
65	PISO 1	AREAS ADMINISTRATIVAS :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	13		
66	PISO 1	MORGUE - PATOLOGIA :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	20		
67	SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEÑAL EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, ICONOS EN VINILO FOTOLUMINISCENTE (material acrílico, aluminatado y silicato que se activa con la luz, brindando al producto una alta luminosidad, larga duración, resistencia al ambiente). INSTALADO CON CINTA DOBLE FAZ	20X30 CMS	770		
68	SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEÑAL EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, ICONOS EN VINILO FOTOLUMINISCENTE (material acrílico, aluminatado y silicato que se activa con la luz, brindando al producto una alta luminosidad, larga duración, resistencia al ambiente). INSTALADO CON CINTA DOBLE FAZ	50X35CMS	180		
69	ADMINISTRATIVAS ESTRATEGICAS	MISION: SEÑAL EN POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, IMPRESIÓN TINTAS UV EN ADHESIVO AVERY FULL COLOR 1440 DPI, LAMINADA EN VINILO ADHESIVO TRANSPARENTE. INSTALADA CON DISTANCIADORES EN ACERO.	60*40	**30**		
70	ADMINISTRATIVAS ESTRATEGICAS	VISION: SEÑAL EN POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, IMPRESIÓN TINTAS UV EN ADHESIVO AVERY FULL COLOR 1440 DPI, LAMINADA EN VINILO ADHESIVO TRANSPARENTE. INSTALADA CON DISTANCIADORES EN ACERO.	60*40	**30**		
71	ADMINISTRATIVAS ESTRATEGICAS	VALORES Y PRINCIPIOS: SEÑAL EN POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, IMPRESIÓN TINTAS UV EN ADHESIVO AVERY FULL COLOR 1440 DPI, LAMINADA EN VINILO ADHESIVO TRANSPARENTE. INSTALADA CON DISTANCIADORES EN ACERO.	60*40	**30**		

72	INFORMACION	LETREROS CON LA PALABRA SALIDA DE 40 CMS X 20 CMS EN LUZ LED E INSTALADOS, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	40 x 20 cms	35		
73	INFORMACION	BAÑOS: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30 cms	30		
74	INFORMACION	SEÑALES ADMINISTRATIVAS E INFORMATIVAS: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30 cms	100		
75	INFORMACIÓN	SEÑALES DE SALUD OCUPACIONAL SEÑAL EN POLIESTIRENO CON VINILO FOTOLUMINISCENTES, INSTALADA A AL TURA DE 1.20 MTS CON PLAQUETA INDEPENDIENTE CON CORTE LASER CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30 cms	250		
76	INFORMACION	USO DE ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: SEÑAL EN POLIESTIRENO CON VINILO, DEBE INCLUIR BRAILE INCLUSIVO, INSTALADA A AL TURA DE 1.20 MTS CON PLAQUETA INDEPENDIENTE CON CORTE LASER CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X35 cms	10		
77	ADMINISTRATIVAS ESTRATEGICAS	CENEFA IMPRESO FULL COLOR 1440 DPI EN VINILO ADHESIVO AVERY CON TINTAS UV LAMINADO PARA MAYOR DURABILIDAD MEDIDA DE 20 CM POR 20 LOGO HUS Y GOBERNACION DE SANTANDER INSTALADO EN SITIO	35 X 35 CMS	2		
78	ADMINISTRATIVAS ESTRATEGICAS	PORTA INSTINTIVOS DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS, CON BASE EN ACRILICO 2MM AZUL , CON DISTANCIADORES METÁLICOS, DE FRENTE ACRILICO CRYSTAL DE 2MM TRANSPARENTE CON 4 PERFORACIONES A LASER, INCLUYE INSTALACIÓN.	55 X 40 CMS	100		
79		TABLILLAS DE IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES, TABLILLA DE 55 x 40 CMS EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 IMPRESIÓN TINTAS UV FULL COLOR 1440 DPI EN VINILO ADHESIVO AVARY LAMINADO, INSTALADO CON CINTA DOBLE FAZ	33 X 22 CMS	460		

80		TABLILLAS PARA COLOCAR LA IDENTIFICACION DE LOS MOMENTOS DE HIGIENE DE MANOS EN TAMAÑO OFICIO DE FORMA VERTICAL EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 IMPRESIÓN TINTAS UV FULL COLOR 1440 DPI EN VINILO ADHESIVO AVARY LAMINADO, INSTALADO CON CINTA DOBLE FAZ LOGO DE LA ESE HUS Y ACREDITACION DE 33CMS X 22 CMS.	33 X 22 CMS	900		
81		AVISO EXTERIOR DE 5,5 METROS DE LARGO X 0.8 METROS DE ALTO CON CAJA LUZ, BASE EN ACRILICO BLANCO DE 2 MM, 12 LETRAS EN RELIEVE EN ACRILICO DE 2 MM CON LA PALABRA MADRE CANGURO, LA BASE CON FOTOCELDAS, Y DEBE IR A LOS COSTADOS LOS ICONOS DE LOGO DE LA ESE HUS Y DE LA GOBERNACION DE SANTANDER EN RELIEVE EN ACRILICO DE 2 MM (INCLUYE INSTALACION CON SOPORTES RESISTENTES).	5,5 METROS X 0,80 CMS DE ALTO	1		
TOTAL						

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: LETRAS Y NÚMEROS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C.

ANEXO 3

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Ciudad y fecha Señores ESE HUS Ciudad

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN NUMERO_____- OBJETO - [_____(INSERTAR INFORMACIÓN]

El (los) suscrito (s) ..... , (miembros, socios de la sociedad /unión temporal / consorcio)_____
representado (s) por_____en calidad de_____domiciliado (s) en....., identificados con_,
quien (es) en adelante se llamará colectivamente el Proponente, manifiesto (manifestamos) la voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCION teniendo en cuenta las siguientes

CONSIDERACIONES:

1.) Que la ESE HUS, convocó el proceso No._____, con el objeto de:
_____

_____.

2.) Que es de interés del PROPONENTE apoyar la acción del Estado Colombiano y de la ESE HUS, en el implemento de mecanismos y normas para el fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales y en la lucha contra la corrupción. 3.) Que el PROPONENTE tiene interés en el presente proceso contractual referido en el primer considerando, y se encuentra dispuesto a suministrar la información necesaria para la transparencia del proceso, y en tal sentido suscribe el presente documento unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA: El proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y de la ESE HUS, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligación de cumplir la Constitución Política y la Ley, así:

1. El proponente se compromete a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistasotercero.
2. El proponente se compromete a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación.
3. El proponente se compromete a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
4. El proponente se compromete a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
5. El proponente se compromete a ceder el contrato si llegare a sobrevenir una inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución o en la Ley, previa autorización escrita de la ESE HUS, y si ello no fuere posible renunciaré a la ejecución del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9º.de la Ley 80 de 1993.
6. El proponente se compromete a desarrollar todas sus actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el presente contrato.
7. El proponente se compromete a suministrar al HUS, cualquier información sobre actos de corrupción, soborno, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare a tenerconocimiento.
8. El proponente se compromete a cumplir todas las obligaciones, cargas y los términos en general, previstos en el Pliego de Condiciones de la referencia y en el contrato.
9. El proponente se compromete a desarrollar todas las actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la invitación, si se comprobare, de la manera prevista en los mismos, el incumplimiento de los compromisos en materia de anticorrupción. En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de los compromisos unilaterales previstos en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de
_____el día_____del mes de_____de 201 .

_____

Firma de (los) representante (s) legal (es) del proponente Nombre C.CNo

ANEXO 4.
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Ei (los) suscrito (s) a saber:, (nombre del representante legal de la entidad proponente) identificado con la cédula de ciudadanía No. , expedida en_____, quien obra en calidad representante legal, quien en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente compromiso dentro del proceso No._teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. *Que es interés y expresa voluntad del proponente apoyar la acción de la ESE HUS para fortalecer la transparencia en las modalidades de selección, mediante el cual se escoge al contratista, y la responsabilidad de rendir cuentas.*

2. *Que es mi interés en calidad de proponente participar en el presente proceso de contratación precitado, así mismo, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro incurso en ninguna inhabilidades e incompatibilidad previstas en los artículos 8°, 9° y 10° de la Ley 80 de 1993, en especial en el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 y en las demás normas que la modifiquen o adicionen, en cuanto sean pertinentes.*

Por lo anterior CERTIFICO no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades con la sola presentación de la propuesta. La presente certificación se expide_a los _____(_____), días del mes de _____, del año 201, para efectos del proceso N°_____, y para los fines de la celebración del contrato si a este hay lugar.. El proponente

FIRMA:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL
NIT OC.C.
CIUDAD:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CELULAR:
TELEFAX:
E-MAIl:

ANEXO 5.
MEJOR AÑO FISCAL

El (los) suscrito (s) a saber:_____, (nombre del representante legal de la entidad proponente) identificado con la cédula de ciudadanía No. , expedida en_, quien obra en calidad representante legal de la empresa_____, quien en adelante se denominará EL PROPONENTE, solicitamos que para efectos de evaluar los requisitos habilitantes de orden financiero, se tenga en cuenta como mejor año fiscal de la empresa la vigencia _____, lo anterior en cumplimiento de los dispuesto en el decreto 1041 de 2022

La anterior, se firma a los _____ días del mes de _____ del año _____

_____
Firma del Representante Legal.

Gmail

Miguel Palomino <miguelhxc00@gmail.com>

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA

1 mensaje

Gerencia E.S.E. Hospital Universitario de Santander <gerencia@hus.gov.co> 26 de junio de 2023, 13:57
Para: "Comercial@visual-publicity.com" <Comercial@visual-publicity.com>, SERVICIOALCLIENTE@visual-publicity.com
Cco: miguelhxc00@gmail.com

Bucaramanga, 26 de junio de 2023.

Señor(es):
VISUAL PUBLICITY S.A.S.
COMERCIAL@VISUAL-PUBLICITY.COM – SERVICIOALCLIENTE@VISUAL-PUBLICITY.COM

Cordial Saludo,

ME PERMITO ENVIAR ADJUNTO INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA QUE TIENE POR OBJETO: **"COMPRAVENTA E INSTALACIÓN JUNTO CON EL DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LAS PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN HOSPITALARIA INCLUYENTE PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"**, LA CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LA INVITACIÓN. EL RECIBO DE LAS OFERTAS SE REALIZARÁ HASTA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2023 A LAS 08:30 AM EN LA OFICINA DE LA GERENCIA DE LA ESE HUS, UBICADA EN LA CALLE 31 No. 31-50 PISO TRES - BUCARAMANGA, O EN LA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO ADSCRITA A LA ENTIDAD gerencia@hus.gov.co.

LA PROPUESTA JUNTO CON TODOS LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LA PRESENTE INVITACIÓN DEBERÁ PRE SENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO.

Atentamente,

LILIANA ANDREA ALFARO VILLAMIZAR
Profesional Universitario
E.S.E Hospital Universitario de Santander
Dirección: Calle 31 No.31-50

"CONFIDENCIAL – HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER (ESEHUS), La información contenida en este mensaje es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona u organización a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibido y será sancionado por la Ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenvíelo de vuelta y borre el mensaje recibido inmediatamente".

9 adjuntos

5. ANEXO MACROPROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN (1) (3) (1) (1) (1).pdf
79K

GDR-GDR-FO-06 FORMATO FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO (2) (1) (3) (1) (1) (1).pdf
162K

3. ANEXO DE CONFIDENCIALIDAD PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION DE LA ESE HUS (1) (3) (1) (1) (1).pdf
63K

4. ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS (1) (3) (1) (1) (1).pdf
73K

ESTUDIO DE SECTOR.pdf
554K

CDP (4).PDF
387K

ESTUDIOS PREVIOS (12).pdf
452K

INVITACIÓN (10).pdf
656K

REQUERIMIENTO (6).pdf
598K