ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
1.	PRELIMINARES			2.
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO(MANUAL) INC PLANOS	ML	110	
1.2	MALLA POLISOMBRA 80% CUBIERTA (INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE)	ML	90	
1.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS (5 KM)	M3	13	
1.4	DEMOLICION MURO 0.25 M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS (5 KM))	M2	10,98	
1.	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y MANPOSTERIA			2.
2.1	CONCRETO 13.8 MPA (2000 PSI) SOLADO, CONCRETO LIMPIEZA	M3	1,26	
2.2	CONCRETO ZAPATAS 20.7 MPA (3000 PSI) NO INC HIERRO	M3	3,31	
2.3	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 Mpa (4200 KG/Cm2, G60	KG	3515	
2.4	CONCRETO VIGA CIMENTACION 20.7 MPA (3000 PSI) NO INC HIERRO	M3	3,6765	
2.5	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) NO INC HIERRO	M3	4,077	
2.6	VIGA AEREA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) NO INC HIERRO	M3	3,95875	
2.7	PLACA DE CONTRAPISO e=0.10 3000 PSI-207 MPA, INCLUYE MAYA	M3	56,18	
2.8	PLACA ENTREPISO CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI)	M3	11,3395	

2.9	ALFAJIA 20.7 MPa (3000 PSI) A=-0.25 M, H=0.10 M, 2D1/2+F3/8	ML	17,33	
2.10	MURO BLOQUE FLEXA N°4	M2	52,96	
2.11	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20*0.10*0.06 MORTERO 1:3 e=0,2(Tizon)	M2	26,4	
2.12	CONCRETO ESCALERA. 3000psi	M3	1,2	
3.	**INSTALACIONES SANITARIAS**			
3.1	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT EXT PVC	ML	0,64	
3.2	TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT EXT PVC	ML	2,9	
3.3	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	10,2	
3.4	TUBERIA SANITARIA D=3" RED EXTERNA PVC	ML	1,27	
3.5	CODO SALIDA EN PVC D=2" DESAGUE	UND	1	
3.6	SIFON PISO, DUCHA 3",Incl. rejilla alum anticucara	UND	1	
3.7	CODO SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE	UND	1	
3.8	CAJA INSPECCION 0.50X0.50X0.50 M 20.7 MPA, E=0.07 ANTIFRAUDE	UND	2	
3.9	TAPA CAJA INSPECCION 0.50X0.50X0.08 M 20.7 MPA	UND	2	
4.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**			
4.1	RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1/2" PVC	ML	19,28	

4.2	PUNTOS HIDRAULICOS 1/2"	PTO	2	
4.3	VALVULA CORTINA 1/2" red-White (250 psi)	UND	1	
4.4	TEE PRESION 1/2" PVC	UND	3	
4.5	CODO PRESION 1/2" PVC	UND	5	
5.	**APARATOS SANITARIOS**			
5.1	SANITARIO ACUACER BLANC.CORONA	UND	1	
5.2	LAVAMANOS DE SOBREPONER CORONA O SIMILAR INC. GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	1	
5.3	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	JGO	1	
6.	**PAÑETE ENCHAPES Y PINTURA**			
6.1	PAÑETE MUROS INTERIORES MORT 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES e=0,025 mt	M2	51,97	
6.2	PAÑETE MUROS EXTERIOR Y CULATAS MORT 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	59,27	
6.3	ESTUCO PLASTICO	M2	51,97	
6.4	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 mm. INC ESTRUCTURA Y PINTURA	M2	25,4	
6.5	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS H<3M	M2	59,27	
6.6	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (3 CAPAS)(ALTA CALIDAD)	M2	51,97	
6.7	SELLADOR HIDROPROTECTOR FACHADA T.SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	13,2	
7.	**PISOS**			
7.1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=50 MM	M2	50,87	

7.2	PISO EN CERAMICA LISO 32*32 LINEA FORTALEZA	M2	50,87	
7.3	ANDEN EN CONCRETO 20.7 MPA (E=0.10MTS).	M2	14,33	
7.4	GUARDAESCOBA CERAMICA TIPO POMPEI H = 10 CM. . COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE PEGA.)	ML	35,95	
8.	**PUERTAS, VENTANAS Y ACCESORIOS**			
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2X0.8 M	UN	3	
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4MM	M2	4	
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO CORREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	27,27	
8.4	DIVISIONES ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM	M2	17,855	
9.	**ELECTRICOS**			
9.1	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6m	UN	8	
9.2	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UN	5	
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO	UN	4	
9.4	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CUADRADA DE 40W"	UN	7	
9.5	LUMINARIA LED BALA 30W NW UNV JUPITER	UN	3	
9.6	LUMINARIA LED APLIQUE SLIM RD 36W DL MV	UN	8	
9.7	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL	UN	8	

9.8	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	PTO	5	
9.9	SALIDA TOMACORRI BIFA 220V H=1.4M INC.TUB1/2 Y AC	UN	1	
9,10	SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIAL UPS (1000 w)	UN	1	
9,11	TABLERO BIFASICO DE 4 CIRCUITOS Inc BREAKER certificado retie	UN	1	
9,12	TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS 125A c/puerta	UN	1	
9,13	INTERRUPTOR AUTOMATICO DE 1X20A	UN	6	
9,14	SUME INST CABLE CU AIS600V#8 CIRC ALIM-LUM3F+1N+1T	ML	42	
9,15	BANCO DE DUCTOS SEGÚN LA NORMA cs207 2 x DIAM 2" PVC TIPO DB (USO PESADO)	ML	160	
9,16	CONSTRUCCIÓN CAMARA DE INSPECCION TIPO CS 274	UN	5	
9,17	Gabinete Rack De Piso Gbp17ru60 Puerta Metalica 90x60x60	UN	1	
9,18	CABLE CAT 6A UTP 500Mhz 10G 4x2x23AWG	ML	80	
9,19	SALIDA DE DATOS DOBLE CATEGORIA 6	UN	5	
9,20	SWITCH 12 PUERTOS 10/100Mbps	UN	1	
9,21	PACH PANEL 12 PUERTOS CAT 6	UN	1	
9,22	"PACH CORD CAT. 6A AZULES PARA EL SISTEMA DE DATOSDE 5 FT	UN	10	
9,23	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL	UN	2	
9,24	INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE RED ELECTRICA QUE CUMPLA CON LA NORMA RETIE	GLB	1	
10.	**AIRE ACONDICIONADO**			

10.1	SUM E INST AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24.000 BTU	UND	1	
11.	**DEMOLICIONES ESTRUCTURA EXISTENTE**			
11.1	DEMOLICION PISO EN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	0,9	
11.2	DEMOLICION MURO 0.15 M (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	25,48	
11.3	DESMONTE RETIRO CUBIERTA TEJA (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	22,5	
11.4	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS METALICAS (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	UN	2	
11.5	DESMONTE VENTANAS METALICAS (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	5,57	
11.6	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	UN	1	
11.7	DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M2	7,68	