ANDRES GRANADOS
INGENIERIA CIVIL

Bogotá, 08 de junio de 2023

AJGA-3052022-OBRA-53

SEÑORES:
GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.
INTERVENTORIA.
uspec382.2022@gmail.com
L.C.

Ref. CONTRATO DE OBRA No. 305**-2022**, "ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL- ERON- A CARGO DEL INPEC, GRUPO 3.

Asunto: Solitud de inclusión de los ítems no previstos NP.

Cordial saludo,

Solicito la modificatoria del contrato de la referencia, debido a que se deben incluir la aprobación de los ítems No previsto NP, presentados hasta la fecha, que han surtido a lo largo de la ejecución del contrato de Obras, para que queden establecidos como parte de la canasta de precios del contrato inicial, estos NP están establecidos en un paquete de ítems no previstos presentados a la interventoría para la posterior aprobación de la entidad contratante USPEC. En total hasta la fecha son 11 NP presentados los cuales se relacionan a continuación:

ANDRES GRANADOS
INGENIERIA CIVIL

ITEMS NO PREVISTOS				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT**	**V.UNITARIO**
	Mantenimiento correctivo de bomba de 25 HP-220V, incluye Desmontaje, desarmada, armada y montaje de motobomba,			
NP 17	Suministro e instalación de rodamientos, Suministro e instalación de sello mecánico, Suministro e instalación de empaquetadura, Suministro e instalación de manómetro, Pintura general del equipo, Reparación de tubería de descarga, Reparación de tubería de motobomba, inspección de contactos y borneras y todos los elementos necesarios para su correcta operación y funcionamiento. ERON BARRANQUILLA.	U	1	$ 4.650.990,70
NP 18	Mantenimiento correctivo de bomba de 30 HP -220V, incluye Desmontaje, desarmada, armada y montaje de motobomba, Suministro e instalación de rodamientos, Suministro e instalación de sello mecánico, Suministro de e instalación empaquetadura, Suministro e instalación de manómetro, Suministro e instalación de cheque, Pintura general del equipo, Reparación de tubería de descarga, Reparación de tubería de motobomba, inspección de contactos y borneras y todos los elementos necesarios para su correcta operación y funcionamiento. ERON BARRANQUILLA.	U	1	$ 4.832.452,17
NP 19	Mantenimiento Correctivo de Caldera de 50 BTH, Incluye Suministro e instalación de lámina de 1,5 X 1,0 mts, en lámina A516 calibre ½, Suministro e instalación de un cuello con tapón completo para Hannhole, con soldadura 7010 y 6010 y Suministro e instalación de una válvula de seguridad, diámetro 2 ½", Seteada a 125 PSI. ERON VALLEDUPAR	U	1	$ 25.099.803,00
NP 20	Suministro e instalación de válvula o grifo Ahorradora de agua para salidas de tubería PVCP de 1/2"; incluye accesorios para su instalación. ERON GIRÓN	U	1	$120.000,00

NP 21	Suministro e instalación de divisiones de baños para duchas en acero inoxidable 304 calibre 20; incluye puertas herrajes, anclajes y pasadores. ERON GIRÓN	M2	1	$1.198.000,00
NP 22	Suministro e instalación de ventana fija con marco en acero en perfil estructural tubular cuadrado. Incluye vidrio laminado de 6+6 mm, lamina cold rolled en la parte superior y polarizado. eron girón	M2	1	$ 2.319.079,00
NP 23	Suministro e instalación de persiana fija de a = 1,2 m y h = 0,45 m; incluye demolición de muro fundido y pintura electroestática. ERON GIRÓN	U	1	$1.359.782,00
NP 24	Concertina doble vuelta / cruzada ø.=18" CON parales de fijación; alambre central en , con grapas de acero inoxidable AISI 304, el rollo deberá ser instalado garantizando un rendimiento MÁXIMO de 6,00 m en planta instalados por rollo; parales de fijación en tubería redonda de acero para cerramiento (agua negra) h.=0.95 cm e.=1.9 mm con platinas , parales distanciados entre sí cada 5,00 m. Incluye suministro e instalación, accesorios de instalación, guía con guaya superior e inferior, tensores y perros, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas sobre parales de fijación, relacionados y complementarios para su correcta puesta en funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO por la longitud del desarrollo de la concertina. ERON SANTA MARTA	ML	1	$ 79.652,00
NP 25	Visita Técnica de Obra a los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, Incluye elaboración de informes de diagnósticos de necesidades y problemas de obras. GENERAL	U	1	$ 502.200,00
NP 26	Suministro e instalación de Puerta estera, cañuelas Coll Roll Calibre 26, de 3,20 x 2,0 mts, Parales en ángulo 11/2 X 1/8. ERON RIOHACHA	M2	1	$ 604.212,00

NP 27	Suministro e instalación de Reja 2,90 x 2,0 mts, marco en ángulo 11/2 X 3/6, tubo de 1 1/2 calibre 20, varilla cuadrada de 1/2", en una hoja, pintada en anticorrosivo y esmalte. ERON RIOHACHA	M3	1	$	505.253,00

Atentamente,



ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS
C.C. 79.783.653
CONTRATISTA