

<div><div>ALCALDÍA DE SAN RAFAEL DE CÚCUTA</div></div> <div><div>GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER TODOS LOS DÍAS</div></div>					SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA																	
					ACTA MODIFICACION N°4																	
			CONTRATO 1993 DEL 22 DE ABRIL DEL 2022																			
ACTA MODIFICACION N°4																						
CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN MODIFICATORIO 3 Y ADICIONAL EN VALOR No. 1						MAYORES Y MENORES				CONDICIONES AUTORIZADAS POR CALLE 7E ENTRE AV. 3N Y AN - BARRIO												
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	(+/-)	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT	VALOR TOTAL												
1.1	Localizacion y replanteo	M2	3.624.830	\$ 3.326,00	\$12.056.185,00	-	-148,7500	-\$ 494.743,00	3476,08	\$ 11.561.442,00												
2.1	Demolicion de pavimento existente	M2	2.908.120	\$ 22.232,00	\$64.653.324,00	+	61,2400	\$ 1.361.488,00	2969,36	\$ 66.014.812,00												
3.1	Excavacion mecanica sin clasificar	M3	1.509,400	\$ 13.441,00	\$20.287.845,00	+	35,7400	\$ 480.381,00	1545,14	\$ 20.768.227,00												
4.1	Suministro e Instalacion de sub base granular e=20 cm	M3	296,204390	\$ 106.869,00	\$31.655.067,00	+	2,005610	\$ 215.149,00	298,21	\$ 31.870.213,00												
4.2	Instalacion de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	801,4900	\$ 122.287,00	\$98.011.808,00	-	-98,5900	-\$ 12.056.275,00	702,90	\$ 85.955.532,00												
4.3	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	14.411,4500	\$ 10.094,00	\$145.469.176,00	+	539,1000	\$ 5.441.675,00	14950,55	\$ 150.910.852,00												
4.4	Corte de Pavimento	ML	1.427,2000	\$ 5.491,00	\$ 7.836.755,00	+	192,3600	\$ 1.056.249,00	1619,56	\$ 8.893.004,00												
4.5	Sellado de Juntas	ML	1.395,1500	\$ 9.938,00	\$13.865.001,00	+	101,5400	\$ 1.009.105,00	1496,69	\$ 14.874.105,00												
5.1	Demarcacion vial Linea continua y discontinu.	ML	766,1200	\$ 2.326,00	\$1.781.995,00	+	574,0100	\$ 1.335.147,00	1340,13	\$ 3.117.142,00												
5.2	Demarcacion vial, cebras, flechas, senderos.	M2	504,0000	\$ 26.104,00	\$13.156.416,00	-	-303,6300	-\$ 7.925.958,00	200,37	\$ 5.230.458,00												
6.1	Retiro de Escombros	M3	2.183,10000	\$ 29.296,00	\$63.956.097,00	+	337,0100	\$ 9.873.045,00	2520,11	\$ 73.829.143,00												
NP ITEMS NO PREVISTOS																						
NP1	Mano de obra para sardinel fundido in sitio, en concreto premezclado incluye formaleta metalica y distanciadores.	ML	734,2200	\$ 23.785,00	\$ 17.463.423,00	+	9,4700	\$ 225.244,00	743,69	\$ 17.688.667,00												
NP2	Nivelacion de camara de inspeccion de alcantarillado (hmax=0,15m)	UND.	7,0000	\$ 170.691,00	\$ 1.194.837,00	+	1,0000	\$ 170.691,00	8,00	\$ 1.365.528,00												
NP3	Suministro e instalacion de tuberia de acometida domiciliaria de 1/2"	ML	200,0000	\$ 16.144,00	\$ 3.228.800,00	-	-98,4000	-\$ 1.588.570,00	101,60	\$ 1.640.230,00												
NP4	Suministro e instalacion de accesorios de 1/2"	UND	211,0000	\$ 14.893,00	\$ 3.142.423,00	-	-103,0000	-\$ 1.533.979,00	108,00	\$ 1.608.444,00												
NP5	Suministro e instalacion de tuberia de alcantarillado 6"	ML	167,0000	\$ 85.561,00	\$ 14.288.687,00	-	-63,5000	-\$ 5.433.124,00	103,50	\$ 8.855.564,00												
NP6	Suministro e instalacion de accesorios de alcantarillado 6"	UND	35,0000	\$ 98.733,00	\$ 3.455.655,00	-	-27,0000	-\$ 2.665.791,00	8,00	\$ 789.864,00												
NP7	Reparación de andenes en tableta de gres	M2	94,2200	\$ 70.053,00	\$ 6.600.394,00	-	-72,0000	-\$ 5.043.816,00	22,22	\$ 1.556.578,00												
NP8	Suministro e Instalacion de recebo arenoso	M3	431,9400	\$ 113.004,00	\$ 48.810.948,00	+	131,0200	\$ 14.805.784,00	562,96	\$ 63.616.732,00												
NP10	Instalacion de concreto de 3000 psi e=10cm (no incluye suministro y transporte de concreto)	M2	52,5000	\$ 39.016,00	\$ 2.048.340,00	+	9,8800	\$ 385.478,00	62,38	\$ 2.433.818,00												
NP11	Demolicion de sardinel	ML	327,2200	\$ 15.759,00	\$ 5.156.660,00	-	-116,8300	-\$ 1.841.124,00	210,39	\$ 3.315.536,00												
NP12	Base estabilizada con cemento al 6%	M3	444,0400	\$ 271.247,00	\$ 120.444.518,00	-	-11,5300	-\$ 3.127.478,00	432,51	\$ 117.317.040,00												
NP13	Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	M2	2.879,6600	\$ 14.088,00	\$ 40.568.650,00	+	46,8700	\$ 660.305,00	2926,53	\$ 41.228.955,00												
NP14	Excavación manual	m3	81,5200	\$ 46.776,00	\$ 3.813.180,00	+	19,1600	\$ 896.228,00	100,68	\$ 4.709.408,00												
NP15	Conformación y compactación de la subrasante	m2	2.879,6600	\$ 5.739,00	\$ 16.526.369,00	+	592,2100	\$ 3.398.693,00	3471,87	\$ 19.925.062,00												
NP16	Suministro e instalacion de Sardinel prefabricado A80	und	58,0000	\$ 89.845,00	\$ 5.211.010,00	-	-7,0000	-\$ 628.915,00	51,00	\$ 4.582.095,00												
NP17	Tubería PVC NOVAFORT D=200MM	ml	140,000	\$ 149.481,00	\$ 20.927.340,00	-	-1,5000	-\$ 224.222,00	138,50	\$ 20.703.119,00												
NP18	Tubería PVC NOVAFORT D=315MM	ml	6,000	\$ 338.650,00	\$ 2.031.900,00	-	-5,0000	-\$ 1.693.250,00	1,00	\$ 338.650,00												
NP19	Tubería PVC UM RDE 21 D=3"	ml	25,000	\$ 81.324,00	\$ 2.033.100,00	-	-24,0000	-\$ 1.951.776,00	1,00	\$ 81.324,00												
NP20	Corallin de derivación D=3" x 1/2"	UND	15,000	\$ 40.318,00	\$ 604.770,00	-	-14,0000	-\$ 564.452,00	1,00	\$ 40.318,00												
NP21	Cama de arena para instalación de tubería de Alcantarillado	M3	20,100	\$ 119.441,00	\$ 2.400.764,00	+	0,0500	\$ 5.972,00	20,15	\$ 2.406.736,00												
NP22	Construcción de Caja de inspección de 0,80x0,80 e= 10 cm, altura de caja menor o igual a 1,5 metros (incluye placa base, tapa, acero de refuerzo y cañuela)	UND		\$ 778.977,00			7,0000	\$ 5.452.839,00	7,00	\$ 5.452.839,00												
COMPONENTE AMBIENTAL																						
		GL	1,00	\$10.075.273,00	\$10.075.273,00				1,00	\$ 10.075.273,00												
COMPONENTE SST																						
		GL	1,00	\$17.812.764,00	\$17.812.764,00				1,00	\$ 17.812.764,00												
COMPONENTE SIG																						
		GL	1,00	\$6.038.550,00	\$6.038.550,00				1,00	\$ 6.038.550,00												
DIAGNOSTICO IVA (19%) INCLUIDO																						
		GL	1,00	\$26.556.939,00	\$26.556.939,00				1,00	\$ 26.556.939,00												
COSTO TOTAL																						
				\$	853.164.963,00		\$ -		\$	853.164.963,00												
<table><tr><td>Valor inicial del contrato</td><td>\$</td><td>568.776.642</td></tr><tr><td>Valor contrato adicional</td><td>\$</td><td>284.388.321,00</td></tr><tr><td>Valor final del contrato a ejecutar</td><td>\$</td><td>853.164.963,00</td></tr><tr><td>Valor adicional</td><td>\$</td><td>284.388.321,00</td></tr></table>											Valor inicial del contrato	\$	568.776.642	Valor contrato adicional	\$	284.388.321,00	Valor final del contrato a ejecutar	\$	853.164.963,00	Valor adicional	\$	284.388.321,00
Valor inicial del contrato	\$	568.776.642																				
Valor contrato adicional	\$	284.388.321,00																				
Valor final del contrato a ejecutar	\$	853.164.963,00																				
Valor adicional	\$	284.388.321,00																				
PARA CONSTANCIA DE LA PRESENTE ACTA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:																						
 UT. MALLA VIAL CUCUTA 2022 R/ HECTOR DAVID VILLABONA CONTRATISTA DE OBRA			 NIDIA ESPERANZA ROJAS OBABDO R/L CONSTRUCCIONES AXIONA LTDA INTERVENTOR			 GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ SUPERVISOR SECRETARIA INFRAESTRUCTURA CÚCUTA																