FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN

Fecha: 22 de JULIO de 2019

Señores:
VICTOR MERCADO SAMPAYO, ROCIO NAVARRO HERNANDEZ y CARLOS MAURICIO RIOS GOMEZ

ADVERTENCIA	**LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.**	
OBJETO	Servicio de mano de obra con cuadrillas para el CACOM3 y CIUDADELA 20 DEJULIO	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	30 DIAS	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SEGÚN ANEXO TECNICO ADJUNTO	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**PLAZO**	29 DE OCTUBRE DE 2019 A 30 DE JUNIO DE 2020
	FORMA DE PAGO	De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas en el proceso Formal, aclarando que en todo caso éste se efectuara 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes de Pago.
	REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio. 2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato. 3. Fotocopia cedula de ciudadanía. 4. Situación militar. 5. Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales para personas jurídicas y naturales nacionales. 6. RUP 7. Constitución de la garantía de seriedad. (SI APLICA).
	REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	El Cotizante deberá diligenciar el anexo 1 del presente formato, referente a los indicadores Financieros y de capacidad organizacional de acuerdo con la información consignada en su Registro Único de Proponentes.
VALOR OFRECIDO	(Indicación específica de que quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc.)	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	05 DIAS CALENDARIO. JORGE.SANCHEZ@FAC.MIL.CO	

Firma Gerente Proyecto

100 AÑOS
PROTEGIENDO LA NACIÓN

Multifuncional de Colombia S.A.S.

ANNUIT COEPTIS

Barranquilla, 31 de Julio de 2.019

Señores

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Malambo

REFERENCIA : Cotizacion Mano de Obra Por unidad

PRESUPUESTO MANO DE OBRA CUADRILLAS X 1 OFICIAL 2 AYUDANTES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**UND**	**VALOR CUADRILLA (01 OFICIAL y 02 AYUDANTES)**	
1	Resane y aplicación de pintura exterior	1	M2	$	5,836
2	Resane y aplicación de pintura interior	1	M2	$	5,919
3	Construcción de andenes en concreto, consistente en demolición del anden existente en mal estado, replanteo del terreno, nivelación con recebo compacatado y fundida de concreto.	1	M2	$	52,541
4	Mantenimiento estructura metálica, consistente en limpieza de corrosión de la estructura existente, mediante lijado de la misma, aplicación manual de inhibidor de corrosión y aplicación de acabado final en pintura esmalte.	1	M2	$	13,500
5	Enchape de piso, consistente en demolición de piso existente, alistado en mortero impermeabilizado e instalación de enchape ceramico, aplicación de boquilla.	1	M2	$	29,850
6	Instalación cielo raso, incluye estructura, consistente en desmonte cielo raso existente en lamina de fibrocemento, desmonte de estructura existente, instlación de estructura nueva e instalacion de laminas de cielo raso en drywall, debidamente lijado y pintado.	1	M2	$	29,874
		COSTO DIRECTO		**$**	**137,519**
		IVA 19%		**$**	**26,129**
		COSTO TOTAL		**$**	**163,648**

CARLOS MAURICIO RIOS GOMEZ
CC 14.249.984 de Melgar
Representante Legal

Inversiones RyN

Barranquilla, 30 de Julio de 2.019

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Malambo

REFERENCIA : Cotizacion Mano de Obra Por unidad

PRESUPUESTO MANO DE OBRA CUADRILLAS X 1 OFICIAL 2 AYUDANTES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**UND**	**VALOR CUADRILLA (01 OFICIAL y 02 AYUDANTES)**	
1	Resane y aplicación de pintura exterior	1	M2	$	7,264
2	Resane y aplicación de pintura interior	1	M2	$	7,347
3	Construcción de andenes en concreto, consistente en demolición del anden existente en mal estado, replanteo del terreno, nivelación con recebo compacatado y fundida de concreto.	1	M2	$	63,024
4	Mantenimiento estructura metálica, consistente en limpieza de corrosión de la estructura existente, mediante lijado de la misma, aplicación manual de inhibidor de corrosión y aplicación de acabado final en pintura esmalte.	1	M2	$	14,310
5	Enchape de piso, consistente en demolición de piso existente, alistado en mortero impermeabilizado e instalación de enchape ceramico, aplicación de boquilla.	1	M2	$	35,800
6	Instalación cielo raso, incluye estructura, consistente en desmonte cielo raso existente en lamina de fibrocemento, desmonte de estructura existente, instlación de estructura nueva e instalacion de laminas de cielo raso en drywall, debidamente lijado y pintado.	1	M2	$	35,824
		COSTO DIRECTO		**$**	**163,568**
		IVA 19%		**$**	**31,078**
		COSTO TOTAL		**$**	**194,646**

ROCIO NAVARRO HERNANDEZ
CC 32.666.017 de B/quilla

PRESUPUESTO MANO DE OBRA CUADRILLAS X 1 OFICIAL 2 AYUDANTES

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	VALOR CUADRILLA (01 OFICIAL y 02 AYUDANTES)
1	Resane y aplicación de pintura exterior	1	M2	$ 4,285
2	Resane y aplicación de pintura interior	1	M2	$ 4,285
3	Construcción de andenes en concreto, consistente en demolición del anden existente en mal estado, replanteo del terreno, nivelación con recebo compacatado y fundida de concreto.	1	M2	$ 35,183
4	Mantenimiento estructura metálica, consistente en limpieza de corrosión de la estructura existente, mediante lijado de la misma, aplicación manual de inhibidor de corrosión y aplicación de acabado final en pintura esmalte.	1	M2	$ 7,058
5	Enchape de piso, consistente en demolición de piso existente, alistado en mortero impermeabilizado e instalación de enchape ceramico, aplicación de boquilla.	1	M2	$ 27,017
6	Instalación cielo raso, incluye estructura, consistente en desmonte cielo raso existente en lamina de fibrocemento, desmonte de estructura existente, instlación de estructura nueva e instalacion de laminas de cielo raso en drywall, debidamente lijado y pintado.	1	M2	$ 27,037
		VALOR COSTO DIRECTO		**$ 104,864**
		VLR IVA 19%		**$ 19,924**
		VALOR TOTAL		$ 124,788

Elaboro: Victor mercado Sampayo
Ing. Civil
MP: 54202-271756 NTS
Victor Mercado S