ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"LIMPIEZA, DE PUNTOS CRITICOS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO ANTE LA OLA INVERNAL EN DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.".

1.1 EXTRACCION Y CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo comprende la extracción por medio mecánico, equipo y materiales necesarios para ejecutar las operaciones de limpiar las obstrucciones de al lado y lado en diferentes sectores de puntos criticos.

EJECUCIÓN:

- El personal debe tener todos los implementos de seguridad para la realización de la actividad.

- El Contratista debe llevar a cabo la limpieza de las áreas que las memorias de cantidades lo indiquen, retirando y disponiendo los residuos vegetales en los sitios en que éste autorice, dejando la superficie del terreno limpia. El material producto de la limpieza debe ser apilado en un lugar autorizado por la entidad.
- Remoción de lodos basuras y escombros, lo cual consiste en el retiro del sedimento depositado en el caño o canal y retirarlo del sector.
- Se deberá limpiar y retirar el área trasversal de vias, el desmonte consistirá en el corte, remoción y/o desalojo de toda la vegetación.
- Se retirarán todos los materiales de las áreas a intervenir.

EQUIPO:

- Cargador 930
- Bulldozer D6
- Volqueta 6 m3
- Herramienta menor (5%).

MATERIALES:

- No aplica

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida de pago será por (M3), que se tomará como la medida general largo por acho por altura del volumen limpiado, el recibido final debe ser aprobado por el ingeniero supervisor del contrato. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.