SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAP:				FECHA:	**2023**
ITEM:	**EXTRACCION Y CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS**			UNIDAD:	**M3**
MATERIALES					
	DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANT.**	**V/R UNIT.**	**V/R PARCIAL**
			VALOR TOTAL MATERIALES		$ 0,00
TRANSPORTE					
	DESCRIPCION	**UNIDAD**	**REND.**	**V/R UNIT.**	**V/R PARCIAL**
				VALOR TOTAL TRANSPORTE	$ 0,00
MANO DE OBRA					
	DESCRIPCION	**UNIDAD**	**REND.**	**V/R UNIT.**	**V/R PARCIAL**
	Ayudante de Construcción	dH	0,03	$ 93.423,00	$ 2.802,69
				VALOR TOTAL MANO OBRA	$ 2.803,00
HERRAMIENTA Y EQUIPO					
	DESCRIPCION	**UNIDAD**	**REND.**	**V/R UNIT.**	**V/R PARCIAL**
	CARGADOR 930	HM	0,03	$ 160.000,00	$ 4.800,00
	BULLDOZER D6	HM	0,04	$ 160.000,00	$ 6.400,00
	RETROEXCAVADORA	HM	0,03	$ 160.000,00	$ 4.800,00
	VOLQUETA 6 m3	HM	0,03	$ 100.000,00	$ 3.000,00
	HERRAM. MENOR 10% M.O				$ 280,00
				VALOR TOTAL EQUIPO	$ 19.280,00
				COSTO DIRECTO	**$ 22.083,00**

LUIS EDUARDO GUTIERREZ MEDINA
Subsecretaria de Vías e Infraestructura