ANEXO TÉCNICO No 02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXCLUYENTES MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL I PUERTO LEGUIZAMO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	PRELIMINARES		
1.1.	DESMONTE DE VIDRIO PLOMADO EXISTENTE 30 X 30 CMS INCRUSTADO PARED INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL DE ESCOMBRO EN SITIO AUTORIZADO	UND	1
1.2	DESMONTE AIRE ACONDICONADO EXISTENTE DE 24000 BTU INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO	UND	1
	MURO		
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVOQUE IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 INCLUYE FILO Y DILATACIONES	M2	10
1.4	SUM,INISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO ACRILICO INCLUYE FILOS Y DILATACONES		10
	CONCRETO		
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS 0,10 X 0,25 INCLUYE ENCOFRADO	M3	0,3
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 6000 PSI LONGUITUDINAL EN 1/2" Y ESTRIBOS 3/8" INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE Y FIGURADO	KG	10
	PINTURA		
1.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO I PARA INTERIORES DE CORONA ANTIHONGOS O SIMILAR SOBRE MUROS Y COLUMNAS INCLUYE LIMPIEZA Y RESANE DE PARED.	M2	45
	APARATOS Y ACCESORIOS		
1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO PLOMADO PARA RAYOS X DE 30 X 30 CMS, PARA PROTECCION RADILOGICA, CON EQUIVALENCIA EN PLOMO 2MM, PASO LUZ 90%, 9MM DE ESPESOR INCLUYE MARCO EN ACERO REFORZADO Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	1
1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTU - HP SISTEMA DE FILTRO BIO Y SILVER ION, TUBERIA TOTALMENTE EN COBRE, VOLTAJE 220, CON CONTROL REMOTO, INCLUYE PROTECTOR DE VOLTAJE TIPO BREQUEMATIK 220 V	UND	1
	CARPINTERIA MADERA		
1.10	REPARACION DE PINTURA Y FIJACION PUERTAS PLOMADAS EXISTENTES MEDIAS 2 METROS DE ALTO X 1 METRO ANCHO , INCLUYE AJUSTE DE ANCLAJE MARCO EXISTENTE SOBRE MURO, CAMBIO DE BISAGRA Y CERRADURA (PUERTA PRINCIPAL).	UND	2
2	**ALMACEN GENERAL**		
	PISOS Y ENCHAPES		
2.1	SUMINISTRO E I9NSTALACION DE MORTERO DE NIVELACIÓN 1:3 PARA PISO. ESPESOR DE 0.05 METROS	M3	3,3
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA DE PISO FORMATO A 0.50X050 COLOR A ESCOGER TIPO TRAFICO PESADO DE CORONA O SIMILAR INCLUYE BOQUILLA	M2	65
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN RETAL DE CERAMICA E= 0.07 MTS INCLUYE BOQUILLLA Y WIN PLASTICO EN ACABADO	ML	36
	PINTURA		
2.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO I PARA INTERIORES DE CORONA ANTIHONGOS - CORAZA O SIMILAR SOBRE MUROS Y COLUMNAS INCLUYE LIMPIEZA.Y RESANE	M2	80
2.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO I PARA IEXTERIORES DE CORONA ANTIHONGOS - CORAZA O SIMILAR SOBRE MUROS Y COLUMNAS INCLUYE LIMPIEZA.Y RESANE	M2	100
	MAMPOSTERIA		
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVOQUE IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 DE 2500 SOBRE MUROS. ESPESOR DE 1.5 CMS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	70

3	**AREA ADMINISTRATIVA**		
	PRELIMINARES		
3.1	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOCISIÓN FINAL DE ESCOMBRO EN SITIO AUTORIZADO	UND	6
	CARPINTERIA METALICA		
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO COLOR ANOLOC DE 0.85 X 2.3 INCLUYE MARCO, CERRAJERIA, BISAGRAS DOBLE CERROJO Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (SECCIÓN BAÑO)	UND	1
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO COLOR ANOLOC DE 0.95 X 2.3 INCLUYE MARCO, CERRAJERIA, BISAGRAS DOBLE CERROJO Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (SECCIÓN OFICINAS)	UND	2
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO COLOR ANOLOC DE 0.98 X 2.3 INCLUYE MARCO, CERRAJERIA, BISAGRAS DOBLE CERROJO Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (SECCIÓN OFICINAS)	UND	2
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN ALUMINIO COLOR ANOLOC DE 1.10 X 2.3 INCLUYE MARCO, CERRAJERIA, BISAGRAS DOBLE CERROJO Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (SECCIÓN OFICINAS)	UND	1