S&GB GROUP S.A.S.
CONSULTORIA, OBRAS E INTERVENTORIAS

**FORMULARIO No.3**
**FORMULARIO "VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA"**

Señores
DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
Ciudad
ASUNTO: PROCESO SOLICITUD DE COTIZACIONES No. SIP-003-ARC-DISAN-DMBOG-2023

Yo **GERMAN DAVID BANQUETH VERBEL**, identificado con cédula 1.064.982.718 y como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal de la sociedad S&GB GROUP S.A.S. con NIT 901.360.023-1, declaro que conozco y cumpliré todas las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS cuyo objeto es " LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LOS CUARTOS CENTRALES DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y ORDINARIOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A TODO COSTO DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

| **REGIONAL SUR** |
|---|
| **ITEM 1 - COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS** |
| **ESM** Comando Guardacostas del Amazonas |
| **Ciudad** Leticia |
| **Departamento** Amazonas |
| **Dirección** Carrera 11 No. 10-15 Barrio Victoria Regia |

| SUB ITEM | DETALLE | MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Preliminar** | | | | |
| 1,1 | Demolición De Muros E =0.15 metros (incluye retiro y disposición final certificado) | MT2 | 1,38 | $ 32.727 | $ 45.163,26 |
| 1,2 | Demolición placas macizas concreto E <=0.20 m (incluye retiro y disposición final certificado) | MT2 | 4,2 | $ 47.273 | $ 198.546,60 |
| 1,3 | Desmonte puertas y marco existente medidas según descripción (incluye retiro y disposición final certificado) | Und | 1 | $ 43.636 | $ 43.636,00 |
| 1,4 | Localización y replanteo del terreno | MT2 | 5 | $ 6.182 | $ 30.910,00 |
| **2** | **Excavaciones** | | | | |
| 2,1 | Excavación manual en material común | MT3 | 1,5 | $ 42.036 | $ 63.054,00 |
| 2,2 | Relleno base granular compactado con plancha vibradora | MT3 | 1,5 | $ 496.015 | $ 744.022,50 |
| 2,3 | Relleno material seleccionado compactado correspondiente al 95% del ensayo proctor estándar, incluye acarreo, ensayos y lo necesario para la buena ejecución | MT3 | 1,5 | $ 369.818 | $ 554.727,00 |
| **3** | **Cimentación** | | | | |
| 3,1 | Viga de cimentación en concreto FC= 3500 psi incluye formaleta, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución | MT3 | 0,5 | $ 1.850.375 | $ 925.187,50 |
| 3,2 | Placa de contra piso de fc=3500 piso E= 0,15 m incluye malla electrosoldada, traslapos, alambre de amarre, formaleta, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución | MT2 | 4,6 | $ 604.828 | $ 2.782.208,80 |
| 3,3 | Suministro e instalación de acero de refuerzo F'y = 60.000 psi incluye corte, figurado y alambre de amarre | KG | 78,2 | $ 13.144 | $ 1.027.860,80 |
| 3,4 | Concreto pobre e=5 cm 14 Mpa – fc= 1500 PSI | MT2 | 0,07 | $ 177.513 | $ 12.425,91 |
| 3,5 | Concreto para zapatas de fc= 3500 psi incluye formaleta, curado, y todo lo necesario para su correcta ejecución | MT3 | 0,4 | $ 1.850.375 | $ 740.150,00 |
| **4** | **Mampostería** | | | | |
| 4,1 | Viga de Confinamiento en concreto FC=3000 PSI Incluye Formaleta, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución | MT3 | 0,52 | $ 1.692.969 | $ 880.343,88 |
| 4,2 | Cinta de amarre en concreto FC=3000 PSI Incluye Formaleta, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución | MT3 | 0,52 | $ 1.692.969 | $ 880.343,88 |
| 4,3 | Columnas de confinamiento en concreto FC= 3000 PSI Incluye Formaleta, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución | MT3 | 0,72 | $ 1.692.969 | $ 1.218.937,68 |
| 4,4 | Suministro e instalación de acero de refuerzo Incluye corte, figurado y alambre de amarre (Barras #3, Flejes y ganchos #2) | KG | 178,36 | $ 13.145 | $ 2.344.542,20 |
| 4,5 | Muro en bloque No 4 Mortero de pega 1:4 | MT2 | 17 | $ 233.804 | $ 3.974.668,00 |
| 4,6 | Regatas sobre muros en concreto, ladrillo y bloque | ML | 6 | $ 59.956 | $ 359.736,00 |
| 4,7 | Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado 1:3 incluye filos | MT2 | 34 | $ 239.249 | $ 8.134.466,00 |
| **5** | **Instalaciones eléctricas** | | | | |
| 5,1 | Salida toma eléctrica, incluye tomacorriente doble 125 V, caja 5800, tubería, cable de cobre # 12 THHN / THWN- 2 90 C° cobre. adaptadores. I hasta 20 ml | Und | 1 | $ 517.808 | $ 517.808,00 |

S&GB GROUP S.A.S.
CONSULTORIA, OBRAS E INTERVENTORIAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,2 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de breaker de 1x15A, incluye caja sobre muros | Und | 1 | $ 233.804 | $ 233.804,00 |
| 5,3 | Salida lámpara toma tubo conduit PVC ½" completa | Und | 2 | $ 514.536 | $ 1.029.072,00 |
| 5,4 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor sencillo, 250V, 60Hz, igual o mejor a la línea Decora Levinton, incluye interruptor, cableado, cajas de paso, tubería, elementos de fijación, regata, reposición de áreas afectadas y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | Und | 1 | $ 443.415 | $ 443.415,00 |
| 5,5 | Suministro e instalación de panel LED Integrado para Sobreponer Cuadrado 18w Luz Fría 60x60 cm | Und | 2 | $ 481.484 | $ 962.968,00 |
| **6** | **Instalaciones hidrosanitarias** | | | | |
| 6,1 | Instalación y suministro de Punto de desagües PVC 4" | Und | 3 | $ 367.200 | $ 1.101.600,00 |
| 6,2 | Punto agua fría PVC-P ½" Paral de techo | Und | 1 | $ 239.825 | $ 239.825,00 |
| 6,3 | Suministro e instalación de red suministro tubería PVC-P ½" RDE9 | MTL | 3 | $ 59.564 | $ 178.692,00 |
| 6,4 | Suministro e instalación de Llave de corte ½" | Und | 1 | $ 128.422 | $ 128.422,00 |
| 6,5 | Suministro e instalación de Juego de Grifería para lavamanos de 4" cromada | Und | 1 | $ 447.709 | $ 447.709,00 |
| 6,6 | Suministro e Instalación de poceta lava trapero en granito pulido de | Und | 1 | $ 543.273 | $ 543.273,00 |
| **7** | **Pisos** | | | | |
| 7,1 | Alistado. afinado y suministro de piso impermeabilizado con SIKA 1 en Mortero 1:4 impermeabilizado | Mt2 | 4,3 | $ 427.156 | $ 1.836.770,80 |
| 7,2 | Suministro e instalación de mediacaña en granito Pulido 2" 0.10 m altura | MTL | 7,35 | $ 228.960 | $ 1.682.856,00 |
| **8** | **Carpintería Metálica** | | | | |
| 8,1 | Instalación de puerta metálica entamborada de 0.80 cm x 2.10 m con rejilla de ventilación de 30 cm x 30 cm (Incluye marco con todos sus elementos de fijación) | Und | 2 | $ 962.182 | $ 1.924.364,00 |
| 8,2 | Suministro e instalación de Rejillas de ventilación en aluminio para instalación en pared, antepecho de ventana y conducto rectangular Serie AWT 32.5 cm x 12.5 cm | Und | 2 | $ 190.342 | $ 380.684,00 |
| 8,3 | Suministro e instalación de Cerradura entrada doble cilindro | Und | 2 | $ 370.080 | $ 740.160,00 |
| **9** | **Pintura de paredes y fachadas** | | | | |
| 9,1 | Suministro e instalación de pintura esmalte sintético mate a base de aceite, de excelente recubrimiento para carpintería metálica. Dos manos. Incluye los materiales necesarios para la preparación de superficie y su correcta aplicación | MT2 | 4 | $ 189.164 | $ 756.656,00 |
| 9,2 | Suministro e instalación de Estuco plástico para muros, incluye filos y dilataciones | MT2 | 34 | $ 56.553 | $ 1.922.802,00 |
| 9,3 | Suministro e instalación de Pintura blanca epoxica tipo 1 Poliamida dos manos | MT2 | 15,5 | $ 97.629 | $ 1.513.249,50 |
| 9,4 | Suministro e instalación de pintura exteriores de alta resistencia dos manos | MT2 | 16 | $ 126.720 | $ 2.027.520,00 |
| **10** | **Cubierta** | | | | |
| 10,1 | Teja en UPVC termo acústica ondulada de 0.20 mm 0,80 x 3,48 m (incluye estructura para la colocación) | MT2 | 5,66 | $ 884.422 | $ 5.005.828,52 |
| 10,2 | Suministro e instalación de cielo raso en superboard de 10 mm de espesor, tipo de diseño según lo solicitado por el supervisor | MT2 | 2,8 | $ 487.113 | $ 1.363.916,40 |
| 10,3 | Suministro e Instalación Bajante A.LI, Tubería PVC 4" (Incluye Accesorios) | MTL | 5 | $ 304.233 | $ 1.521.165,00 |
| **11** | **Dotación** | | | | |
| 11,1 | Señalización elaborada en poliestireno Tamaño 30 x 30 cm - con cinta adhesiva listo para instalar con la señalización de residuo peligroso, ordinario, aprovechables y solo personal autorizado | Und | 4 | $ 120.436 | $ 481.744,00 |
| 11,2 | Gancho en suspensión M8 Capacidad de carga 50 kg en acero inoxidable 304 | Und | 1 | $ 187.855 | $ 187.855,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | | **$ 52.133.089,23** |
| **ADMINISTRACIÓN 18%** | | | | **18%** | **$ 9.383.956,06** |
| **IMPREVISTOS 2%** | | | | **2%** | **$ 1.042.661,78** |
| **UTILIDAD 5%** | | | | **5%** | **$ 2.606.654,46** |
| **IVA 19%** | | | | **19%** | **$ 495.264,35** |
| **TOTAL Comando Guardacostas del Amazonas** | | | | | **$ 65.661.625,89** |

| **ITEM 2 - HOSPITAL NAVAL DE LEGUIZAMO** |
|---|
| **ESM** Hospital Naval de Leguizamo |
| **Ciudad** Puerto Leguizamo |
| **Departamento** Putumayo |
| **Dirección** Carrera 3 Calle 6 |
| |

S&GB GROUP S.A.S.
CONSULTORIA, OBRAS E INTERVENTORIAS

| SUB ITEM | DETALLE | MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Mampostería** | | | | |
| 1,1 | Muro en bloque No 4 Mortero de pega 1:4 | MT2 | 6,72 | $ 233.804 | $ 1.571.162,88 |
| 1,2 | Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado 1:3 incluye filos y dilataciones | MT2 | 6,72 | $ 239.249 | $ 1.607.753,28 |
| **2** | **Instalaciones hidrosanitarias** | | | | |
| 2,1 | Instalación y suministro de Punto de desagües PVC 4" | Und | 2 | $ 367.200 | $ 734.400,00 |
| 2,2 | Suministro e instalación de Punto agua fría PVC-P ½" Paral de techo | Und | 1 | $ 239.825 | $ 239.825,00 |
| 2.3 | Suministro e instalación de red suministro tubería PVC-P ½" RDE9 | MTL | 3 | $ 59.564 | $ 178.692,00 |
| 2,4 | Suministro e instalación de Llave de corte ½" | Und | 1 | $ 128.422 | $ 128.422,00 |
| 2,5 | Suministro e instalación de Juego de Grifería para lavamanos de 4" cromada | Und | 1 | $ 447.709 | $ 447.709,00 |
| 2,6 | Suministro e Instalación de poceta lava trapero en granito pulido de 60 X 60 cm | Und | 1 | $ 543.273 | $ 543.273,00 |
| **3** | **Pintura** | | | | |
| 3,1 | Suministro e instalación de pintura esmalte sintético mate a base de aceite, de excelente recubrimiento para carpintería metálica. Dos manos. Incluye los materiales necesarios para la preparación de superficie y su correcta aplicación | MT2 | 3,36 | $ 189.164 | $ 635.591,04 |
| 3,2 | Suministro e instalación de Estuco plástico para muros, incluye filos y dilataciones | MT2 | 31,3 | $ 56.553 | $ 1.770.108,90 |
| 3,3 | Suministro e instalación de Pintura blanca epoxica tipo 1 Poliamida | MT2 | 31,3 | $ 97.629 | $ 3.055.787,70 |
| **4** | **Pisos** | | | | |
| 4,1 | Alistado. afinado y suministro de piso impermeabilizado con SIKA 1 en mortero E=0,03 | Mt2 | 21,09 | $ 427.156 | $ 9.008.720,04 |
| 4,2 | Suministro e instalación de mediacaña en granito Pulido 2" | MTL | 26,5 | $ 228.960 | $ 6.067.440,00 |
| **5** | **Dotación** | | | | |
| 5,1 | Suministro e instalación de la señalización elaborada en poliestireno Tamaño 30 x 30 cm - con cinta adhesiva listo para instalar con la señalización de "Residuo peligroso" "Solo personal autorizado" | Und | 2 | $ 120.436 | $ 240.872,00 |
| 5,2 | Suministro e instalación de Gancho en suspensión M8 Capacidad de carga 50 kg en acero inoxidable 304 | Und | 1 | $ 187.855 | $ 187.855,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | | **$ 26.417.611,84** |
| **ADMINISTRACIÓN 18%** | | | | **18%** | **$ 4.755.170,13** |
| **IMPREVISTOS 2%** | | | | **2%** | **$ 528.352,24** |
| **UTILIDAD 5%** | | | | **5%** | **$ 1.320.880,59** |
| **IVA 19%** | | | | **19%** | **$ 250.967,31** |
| **TOTAL Hospital Naval de Leguizamo** | | | | | **$ 33.272.982,11** |

**REGIONAL ORIENTE**

**ITEM 1 - BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA NO 51**

**ESM** Batallón Fluvial de Infantería de Marina No 51

**Ciudad** Puerto Carreño

**Departamento** Vichada

**Dirección** CALLE 20 No. 9 - 11 BARRIO CENTRO

| SUB ITEM | DETALLE | MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Instalaciones Hidrosanitarias** | | | | |
| 1,1 | Instalación y suministro de Punto de desagües PVC 4" | Und | 4 | $ 367.200 | $ 1.468.800,00 |
| 1,2 | Punto agua fría PVC-P ½" Paral de techo | Und | 1 | $ 239.825 | $ 239.825,00 |
| 1,3 | Suministro e instalación de red suministro tubería PVC-P ½" RDE9 | MTL | 10 | $ 59.564 | $ 595.640,00 |
| 1,4 | Suministro e instalación de Llave de corte ½" | Und | 1 | $ 128.422 | $ 128.422,00 |
| 1,5 | Suministro e instalación de juego de Grifería para lavamanos de 4" cromada | Und | 1 | $ 447.709 | $ 447.709,00 |
| 1.6 | Suministro e Instalación de poceta lava trapero en granito pulido de 60 X 60 cm | Und | 1 | $ 543.273 | $ 543.273,00 |
| **2** | **Pisos** | | | | |
| 2,1 | Suministro e instalación de mediacaña en granito Pulido 2" | MTL | 9 | $ 228.960 | $ 2.060.640,00 |
| **3** | **Pintura** | | | | |

S&GB GROUP S.A.S.
CONSULTORIA, OBRAS E INTERVENTORIAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,1 | Suministro e instalación de pintura esmalte sintético mate a base de aceite, de excelente recubrimiento para carpintería metálica. Dos manos. Incluye los materiales necesarios para la preparación de superficie y su correcta aplicación | MT2 | 6 | $ 189.164 | $ 1.134.984,00 |
| 3,2 | Suministro e instalación de estuco plástico para muros, incluye filos y dilataciones | MT2 | 21 | $ 56.553 | $ 1.187.613,00 |
| 3,3 | Suministro e instalación de Pintura blanca epoxica tipo 1 Poliamida | MT2 | 21 | $ 97.629 | $ 2.050.209,00 |
| **4** | **Carpintería Metálica** | | | | |
| 4,1 | Suministro e instalación de Rejillas de ventilación para instalación en pared, antepecho de ventana y conducto rectangular Serie AWT 32.5 cm x 12.5 cm | Und | 3 | $ 190.342 | $ 571.026,00 |
| **5** | **Cubierta** | | | | |
| 5,1 | Suministro e instalación bajante A.ll, tubería PVC 4" (incluye accesorios) | MTL | 7 | $ 304.233 | $ 2.129.631,00 |
| **6** | **Dotación** | | | | |
| 6,1 | Señalización elaborada en poliestireno Tamaño 30 x 30 cm - con cinta adhesiva "Residuos Peligrosos" "Solo Residuos Reciclables" "Solo personal autorizado" | Und | 3 | $ 120.436 | $ 361.308,00 |
| 6,2 | Suministro e instalación Gancho en suspensión M8 Capacidad de carga 50 kg en acero inoxidable 304 | Und | 1 | $ 187.855 | $ 187.855,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | | **$ 13.106.935,00** |
| **ADMINISTRACIÓN 18%** | | | | **18%** | **$ 2.359.248,30** |
| **IMPREVISTOS 2%** | | | | **2%** | **$ 262.138,70** |
| **UTILIDAD 5%** | | | | **5%** | **$ 655.346,75** |
| **IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%** | | | | **19%** | **$ 124.515,88** |
| **TOTAL Batallón Fluvial de Infanteria de Marina No 51** | | | | | **$ 16.508.184,63** |

**ITEM 2 - BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA NO 50**

**ESM** Batallón Fluvial de Infantería de Marina No 50

**Ciudad** Inírida

**Departamento** Guainía

**Dirección** Kilómetro 2 Vía Al Coco

| SUB ITEM | DETALLE | MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Preliminar** | | | | |
| 1,1 | Demolición de enchape en baldosa de las paredes y pisos | MT2 | 46,53 | $ 49.964 | $ 2.324.824,92 |
| 1,2 | Desmonte de puertas y marco existente | Und | 3 | $ 43.636 | $ 130.908,00 |
| **2** | **Instalaciones Hidrosanitarias** | | | | |
| 2,1 | Suministro e Instalación Punto agua fría PVC-P ½" Paral de techo | Und | 1 | $ 367.200 | $ 367.200,00 |
| 2,2 | Suministro e instalación de red suministro tubería PVC-P ½" RDE9 | MTL | 2 | $ 239.825 | $ 479.650,00 |
| 2,3 | Suministro e instalación de Llave de corte ½" | Und | 1 | $ 59.564 | $ 59.564,00 |
| 2,4 | Suministro e instalación de juego de Grifería para lavamanos de 4" cromada | Und | 1 | $ 128.422 | $ 128.422,00 |
| 2.5 | Suministro e Instalación de poceta lava trapero en granito pulido de 60 X 60 cm | Und | 1 | $ 447.709 | $ 447.709,00 |
| **3** | **Pisos** | | | | |
| 3,1 | Terminación media caña Granito Pulido 2" | MTL | 13,53 | $ 228.960 | $ 3.097.828,80 |
| 3,2 | Alistado. afinado y suministro de piso impermeabilizado con SIKA 1 en mortero E=0,03 | Mt2 | 6 | $ 427.156 | $ 2.562.936,00 |
| **4** | **Carpintería Metálica** | | | | |
| 4,1 | Suministro e Instalación de puerta metálica entamborada con rejilla de ventilación de 30 cm x 30 cm | Und | 3 | $ 962.182 | $ 2.886.546,00 |
| 4,2 | Suministro e instalación de Rejillas de ventilación para instalación en pared, antepecho de ventana y conducto rectangular Serie AWT 32.5 cm x 12.5 cm | Und | 2 | $ 190.342 | $ 380.684,00 |
| 4,3 | Suministro e instalación de Cerradura entrada doble cilindro | Und | 3 | $ 370.080 | $ 1.110.240,00 |
| **5** | **Pintura** | | | | |
| 5,1 | Suministro e instalación de pintura esmalte sintético mate a base de aceite, de excelente recubrimiento para carpintería metálica. Dos manos. Incluye los materiales necesarios para la preparación de superficie y su correcta aplicación | MT2 | 7,2 | $ 189.164 | $ 1.361.980,80 |
| 5,2 | Suministro e instalación de estuco plástico para muros, incluye filos y dilataciones | MT2 | 33 | $ 56.553 | $ 1.866.249,00 |
| 5,3 | Suministro e instalación de Pintura blanca epoxica tipo 1 Poliamida | MT2 | 33 | $ 97.629 | $ 3.221.757,00 |
| **6** | **Cubierta** | | | | |

S&GB GROUP S.A.S.
CONSULTORIA, OBRAS E INTERVENTORIAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,1 | Suministro e instalación de cielo raso en superboard de 10 mm de espesor, tipo de diseño según lo solicitado por el supervisor | MT2 | 6 | $ 487.113 | $ 2.922.678,00 |
| **7** | **Dotación** | | | | |
| 7,1 | Señalización elaborada en poliestireno Tamaño 30 x 30 cm - con cinta adhesiva "Residuos Peligrosos" "Solo Residuos Reciclables" "Solo personal autorizado" | Und | 3 | $ 120.436 | $ 361.308,00 |
| 7,2 | Gancho en suspensión M8 Capacidad de carga 50 kg | Und | 1 | $ 187.855 | $ 187.855,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | | **$ 23.898.340,52** |
| **ADMINISTRACIÓN 18%** | | | | **18%** | **$ 4.301.701,29** |
| **IMPREVISTOS 2%** | | | | **2%** | **$ 477.966,81** |
| **UTILIDAD 5%** | | | | **5%** | **$ 1.194.917,03** |
| **IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%** | | | | **19%** | **$ 227.034,23** |
| **TOTAL Batallón Fluvial de Infanteria de Marina No 50** | | | | | **$ 30.099.959,88** |

EL VALOR TOTAL DE MI OFERTA ES DE **$ 223.452.076,91** DOSCIENTOS VEINTI TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS INCLUIDAS EROGACIONES

**NOTA 1:** Diligenciar este formato en hojas con membrete de la empresa oferente, colocar sello de la empresa y firma del representante legal. No debe modificarse el formulario es causal de rechazo **DEBERÁ SER DILIGENCIADO EN EXCEL CON LETRA ARIAL TAMAÑO 11, ENTREGARSE ESTA MISMA**

**NOTA 2**: Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.
En el sobre que contiene la propuesta el proponente deberá incluir los siguientes documentos:

Formulario No 04 - Valoración de la propuesta economica
Anexo No.6 - Análisis de precios unitarios (APU) que incluya los materiales, equipos, mano de obra, etc., necesarios para la ejecución de cada ítem.

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN DAVID BANQUETH VERBEL
C.C. 1.064.982.718
S&GB GROUP S.A.S.
NIT 901.360.023-1