Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3

Código: CCE-EICP-FM-14

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ANDENES, PEATONALES, RAMPAS, ESCALERAS Y SARDINELES EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE MANIZALES

	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		PRELIMINARES				
1	029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	1,00	$ 123.858	$ 123.858
2	002.032	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO	M3	1,00	$ 40.632	$ 40.632
Subtotal						**$ 164.490**
		EXCAVACIONES				
3	002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 39.921	$ 39.921
4	002.017	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 58.104	$ 58.104
5	032.083	EXCAVACION PARA PILOTES D=< a 35 cm (0-6)m	ML	1,00	$ 148.268	$ 148.268
Subtotal						**$ 246.293**
		MATERIAL GRANULAR				
6	023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1,00	$ 173.339	$ 173.339
Subtotal						**$ 173.339**
		ANDENES, PEATONALES Y RAMPAS				
.	021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1,00	$ 115.216	$ 115.216
8	033.110	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 F 6 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	M2	1,00	$ 24.605	$ 24.605
9	021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1,00	$ 75.913	$ 75.913
10	021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1,00	$ 192.720	$ 192.720
11	33.140	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA PARA VIA PEATONAL CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.069.146	$ 1.069.146
Subtotal						**$ 1.477.600**
		CORTES Y SELLOS				
12	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	1,00	$ 9.757	$ 9.757
Subtotal						**$ 9.757**
		ACEROS				
13	023.045.1	ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	1,00	$ 10.408	$ 10.408
Subtotal						**$ 10.408**
		VARIOS				
14	017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	1,00	$ 219.578,00	$ 219.578
15	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	1,00	$ 91.723,00	$ 91.723
16	001.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR	DIA	1,00	$ 266.777,00	$ 266.777
17	ADI-33.169	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1,00	$ 124.507,00	$ 124.507
18	7,1	PINTURA DE BARANDAS 2 HILOS.	ML	1,00	$ 31.341,00	$ 31.341
19	7,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO	M2	1,00	$ 9.493,00	$ 9.493
20	7,3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE PROTECCION PARA PUENTES	M2	1,00	$ 604.225,00	$ 604.225
21	002A.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 m	M3	1,00	$ 742.033,00	$ 742.033
Subtotal						**$ 2.089.677**
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 4.171.564**

SUBTOTAL PRECIOS UNITARIOS (INCLUYE AIU)	**$ 4.171.564**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 450.000.000**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**	**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION** A=	33,72%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO** I=	0,00%
NOTA 4: Revisar el Formulario 1 de Presupuesto con sus decimales y tenerlos en cuenta para la presentación de la propuesta económica.	**UTILIDAD** U=	6,00%
NOTA 5: Siguiendo las recomendaciones de la Guía de Colombia Compra Eficiente, presentar la oferta economica en archivo editable (Excel) y en PDF.	**TOTAL A.I.U** A.I.U.=	39,72%

ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

