ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
CERRAMIENTO PREVENTIVO	**Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h=2 m**	ML

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	1.885,71	5,00	1,00	94,29
					SUB-TOTAL	94,29

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
POLISOMBRA	Polisombra para cerramiento H=2.00m	ML	2.700,00	1,00	1,00	2.700,00
VARE42	Varenga 4x2 L=2.4m	UN	3.100,00	0,35	1,00	1.085,00
CLAVOS	Clavos	LB	3.900,00	0,05	1,00	195,00
GUADUA	Guadua	UN	10.000,00	0,20	1,00	2.000,00
					SUB-TOTAL	5.980,00

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	26.400,00	1,00	14,00	1.885,71
					SUB-TOTAL	1.885,71

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	7.960,00
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	7.960,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
CAMPAMENTO	**Campamento para el alamacenamiento de materiales**	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	20.500,00	5,00	1,00	1.025,00
					SUB-TOTAL	1.025,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
	Listón de madera 2"x2"x3 mts	UN	11.000,00	1,00	1,00	11.000,00
CLAVOS	Clavos	LB	3.900,00	0,05	1,00	195,00
	Teja de zinc ondulada No:6	M2	17.000,00	1,00	1,00	17.000,00
	Tabla común	UN	15.000,00	3,00	1,00	45.000,00
	Bisagra común	UN	19.000,00	0,07	1,00	1.330,00
	Amarres para teja	UN	300,00	1,50	1,00	450,00
	Ganchos para teja	UN	200,00	1,50	1,00	300,00
	Portacandado	UN	4.200,00	0,01	1,00	42,00
	Candado mediano	UN	19.000,00	0,01	1,00	190,00
					SUB-TOTAL	75.507,00

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-4	Cuadrilla 0-1-4	HORA	61.500,00	1,00	3,00	20.500,00
					SUB-TOTAL	20.500,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**97.032,00**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**97.032,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
REPLANTEO GENERAL	**Replanteo general (área menor 1000m2).**	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
EQUTOP	Equipo de topografía	HORA	10.800,00	1,00	100,00	108,00
HERRAM	Herramienta menor	%MO	557,00	5,00	1,00	27,85
					SUB-TOTAL	135,85

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CLAVOS	Clavos	LB	3.900,00	0,02	1,00	78,00
ESTACA	Estacas 40cm	UN	1.000,00	0,50	1,00	500,00
					SUB-TOTAL	578,00

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-1-1-2	Cuadrilla 1-1-2	HORA	55.700,00	1,00	100,00	557,00
					SUB-TOTAL	557,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	1.270,85
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	1.271,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA	**Demolición de mampostería**	M3

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
TABLON	Tablón de madera	DIA	1.300,00	1,00	0,75	1.733,33
ANDTUB	Cuerpo de andamio tubular 1.5x1.5	DIA	5.000,00	1,00	0,75	6.666,67
HERRAM	Herramienta menor	%MO	82.000,00	5,00	1,00	4.100,00
					SUB-TOTAL	**12.500,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
					SUB-TOTAL	**-**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-4	Cuadrilla 0-1-4	HORA	61.500,00	1,00	0,75	82.000,00
					SUB-TOTAL	**82.000,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**94.500,00**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**94.500,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA
	15-Mar-18	01	IN-F-007	

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
DEMRIG	**Demolición de concreto hidraúlico**	M3

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
COMPRE	Compresor neumático	HORA	83.300,00	1,00	0,80	104.125,00
HERRAM	Herramienta menor	%MO	47.625,00	5,00	1,00	2.381,25
					SUB-TOTAL	**106.506,25**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
					SUB-TOTAL	**-**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2	Cuadrilla 0-1-2	HORA	38.100,00	1,00	0,80	47.625,00
					SUB-TOTAL	**47.625,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**154.131,25**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**154.132,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA 15-Mar-18	**VERSIÓN** 01	**CÓDIGO** IN-F-007	**PÁGINA**

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
DEMOLICIÓN PISO-ANDEN	**Demolición pisos y andenes.**	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
COMPRE	Compresor neumático	HORA	83.300,00	1,00	11,00	7.572,73
HERRAM	Herramienta menor	%MO	2.400,00	5,00	1,00	120,00
					SUB-TOTAL	**7.692,73**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
					SUB-TOTAL	**-**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	26.400,00	1,00	11,00	2.400,00
					SUB-TOTAL	**2.400,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**10.092,73**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**10.093,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA 15-Mar-18	**VERSIÓN** 01	**CÓDIGO** IN-F-007	**PÁGINA**

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
DEMOLICIÓN BORDILLO	**Demolición de bordillos o sardineles h<41 cm**	ML

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
COMPRE	Compresor neumático	HORA	83300,00	1,00	20,00	4.165,00
HERRAM	Herramienta menor	%MO	1905,00	5,00	1,00	95,25
					SUB-TOTAL	**4.260,25**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
					SUB-TOTAL	**-**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2	Cuadrilla 0-1-2	HORA	38.100,00	1,00	20,00	1.905,00
					SUB-TOTAL	**1.905,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**6.165,25**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**6.166,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
RETIROCUB	**Retiro cubierta verde**	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	4.980,00	5,00	1,00	249,00
					SUB-TOTAL	**249,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
					SUB-TOTAL	**-**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-3	Cuadrilla 0-1-3	HORA	49.800,00	1,00	10,00	4.980,00
					SUB-TOTAL	**4.980,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**5.229,00**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**5.229,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
DESMONDIVBA	**Desmonte divisón de baño**	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	7.620,00	5,00	1,00	381,00
					SUB-TOTAL	**381,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
					SUB-TOTAL	**-**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2	Cuadrilla 0-1-2	HORA	38.100,00	1,00	5,00	7.620,00
					SUB-TOTAL	**7.620,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**8.001,00**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**8.001,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
DESMONTE CIELO FALSO	**Desmonte y disposición de cielo falso en panel yeso incluye estructructura metálica**	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
ANDTUB	Cuerpo de andamio tubular 1.5x1.5	DIA	5.000,00	1,00	16,00	312,50
TABLON	Tablón de madera	DIA	1.300,00	1,00	16,00	81,25
HERRAM	Herramienta menor	%MO	20.500,00	5,00	1,00	1.025,00
					SUB-TOTAL	1.418,75

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
					SUB-TOTAL	-

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-4	Cuadrilla 0-1-4	HORA	61.500,00	1,00	3,00	20.500,00
					SUB-TOTAL	20.500,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
					-
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	21.918,75
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	21.919,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA 15-Mar-18	**VERSIÓN** 01	**CÓDIGO** IN-F-007	**PÁGINA**

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
EXCAVACIÓN A MANO <2M	**Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco**	M3

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	17.571,43	5,00	1,00	878,57
					SUB-TOTAL	**878,57**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
					SUB-TOTAL	**-**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-4	Cuadrilla 0-1-4	HORA	61.500,00	1,00	3,50	17.571,43
					SUB-TOTAL	**17.571,43**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**18.450,00**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**18.450,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
RELLENO MAT AMARILLO	**Relleno con material prestamo, compactación mecánica**	M3

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	8.800,00	5,00	1,00	440,00
COMMAN	Compactador manual saltarín	HORA	8.800,00	1,00	4,00	2.200,00
					SUB-TOTAL	2.640,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
RECEBO	Recebo material seleccionado	M3	36.000,00	1,20	1,00	43.200,00
					SUB-TOTAL	43.200,00

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	26.400,00	1,00	3,00	8.800,00
					SUB-TOTAL	8.800,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
Volqueta	1,20	5,00	1,00	1.900,00	11.400,00
				SUB-TOTAL	11.400,00

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	66.040,00
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	66.040,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
RETIRO - DISPOSICIÓN MATERIAL	**Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano**	M3

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	10.250,00	5,00	1,00	512,50
VOLQUE	Volqueta	HORA	56.000,00	1,00	6,00	9.333,33
					SUB-TOTAL	**9.845,83**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
					SUB-TOTAL	**-**

III. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-4	Cuadrilla 0-1-4	HORA	61.500,00	1,00	6,00	10.250,00
ESCMUN	Pago impuestos escombrera	M3	5.100,00	1,30	1,00	6.630,00
					SUB-TOTAL	**16.880,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**26.725,83**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**26.726,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
VIGA CIMENTACION	**Cimentación tipo viga de amarre en concreto de resistencia 28 Mpa (4000 PSI), sección 35X35 cm**	M3

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
MEZCLA	Mezcladora trompo 1 bulto	HORA	7.400,00	1,00	1,00	7.400,00
VIBCON	Vibrador de concreto 1000 RPM	HORA	6.900,00	1,00	1,00	6.900,00
HERRAM	Herramienta menor	%MO	111.200,00	5,00	1,00	5.560,00
					SUB-TOTAL	**19.860,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CONCRE-D	Material concreto D 1:2:3 + 5% desperdicio f'c=21 Mpa	M3	449.230,00	1,00	1,00	449.230,00
FORMVAM	Formaleta viga de amarre, sección 30X30 cm	M2	46.750,00	6,60	1,00	308.550,00
					SUB-TOTAL	**757.780,00**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-1-0-8	Cuadrilla 1-0-8	HORA	111.200,00	1,00	1,00	111.200,00
					SUB-TOTAL	**111.200,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**888.840,00**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**888.840,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
PLACA10 3000PSI	Placa de piso en concreto rigido 21 Mpa (3000PSI), espesor 10cm, malla electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
MEZCLA	Mezcladora trompo 1 bulto	HORA	7.400,00	1,00	6,00	1.233,33
VIBCON	Vibrador de concreto 1000 RPM	HORA	6.900,00	1,00	6,00	1.150,00
HERRAM	Herramienta menor	%MO	18.533,33	5,00	1,00	926,67
					SUB-TOTAL	3.310,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CONCRE-D	Material concreto D 1:2:3 + 5% desperdicio f'c=21 Mpa	M3	449.230,00	0,10	1,00	44.923,00
FORMPP10	Formaleta placa de piso, espesor 10 cm	M2	46.825,00	0,070	1,00	3.277,75
MALLA4	Malla electrosoldada 4 mm de 15x15 cm	M2	8.600,00	1,05	1,00	9.030,00
					SUB-TOTAL	57.230,75

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-1-0-8	Cuadrilla 1-0-8	HORA	111.200,00	1,00	6,00	18.533,33
					SUB-TOTAL	18.533,33

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
					-
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	79.074,08
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	79.075,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA		
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	VIGENCIA 15-Mar-18	**VERSIÓN** 01	**CÓDIGO** IN-F-007

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
COLUMNA 30X30	**Columna en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 PSI), sección 30X30 cm**

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO
VIBCON	Vibrador de concreto 1000 RPM	HORA	6.900,00	1,00	0,50
MEZCLA	Mezcladora trompo 1 bulto	HORA	7.400,00	1,00	0,50
HERRAM	Herramienta menor	%MO	222400,00	5,00	1,00
					SUB-TOTAL

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO
CONCRE-D	Material concreto D 1:2:3 + 5% desperdicio f'c=21 Mpa	M3	449.230,00	1,00	1,00
FORMCOL	Formaleta columna, sección 30X30 cm	M2	45.280,00	13,20	2,00
					SUB-TOTAL

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO
CUA-1-0-8	Cuadrilla 1-0-8	HORA	111.200,00	1,00	0,50
					SUB-TOTAL

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA
				SUB-TOTAL

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO

PÁGINA

UNIDAD ÍTEM
M3

VALOR PARCIAL
13.800,00
14.800,00
11.120,00
39.720,00

VALOR PARCIAL
449230,00
298848,00
748.078,00

VALOR PARCIAL
222400,00
222.400,00

VALOR PARCIAL
-
0

1010198,00	
$	**1.010.198,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
VIGA AÉREA 30X40 3000 PSI	**Viga aérea, en concreto de resistencia 21 Mpa (3000 PSI), sección 30X40 cm**	M3

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
MEZCLA	Mezcladora trompo 1 bulto	HORA	7.400,00	1,00	0,80	9.250,00
ANDACO	Andamio colgante o malacate	HORA	400,00	4,00	1,00	1.600,00
VIBCON	Vibrador de concreto 1000 RPM	HORA	6.900,00	1,00	0,80	8.625,00
HERRAM	Herramienta menor	%MO	234.250,00	5,00	1,00	11.712,50
					SUB-TOTAL	31.187,50

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
FORMVA	Formaleta viga aérea, sección 30X40 cm	M2	69.145,00	9,17	1,30	487.738,19
CONCRE-D	Material concreto D 1:2:3 + 5% desperdicio f'c=21 Mpa	M3	449.230,00	1,00	1,00	449.230,00
					SUB-TOTAL	936.968,19

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-1-2-12	Cuadrilla 1-2-12	HORA	187.400,00	1,00	0,80	234.250,00
					SUB-TOTAL	234.250,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
					-
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**1.202.405,69**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**1.202.406,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
METALDECK	**Losa metaldeck; Concreto 21 Mpa e=12 cm, calibre 22 (0.75 mm)**	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
MEZCLA	Mezcladora trompo 1 bulto	HORA	7.400,00	1,00	3,00	2.466,67
VIBCON	Vibrador de concreto 1000 RPM	HORA	6.900,00	1,00	3,00	2.300,00
HERRAM	Herramienta menor	%MO	37.066,67	5,00	1,00	1.853,33
					SUB-TOTAL	**6.620,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
TABLA	Tabla común 25cm x 260cm	UN	12.500,00	0,30	1,00	3.750,00
MALLA4	Malla electrosoldada 4 mm de 15x15 cm	M2	8.600,00	1,05	1,00	9.030,00
METALDECK	Metaldeck 2" calibre 22	M2	65.700,00	1,10	1,00	72.270,00
CONECL	Conector en L de acero galvanizado 3/4 de 50 ksi de 5 cm de altura cada 30 cm para fijar a la estructura de acero	UN	2.100,00	2,00	1,00	4.200,00
CLAVOS	Clavos	LB	3.900,00	0,50	1,00	1.950,00
CONCRE-D	Material concreto D 1:2:3 + 5% desperdicio f'c=21 Mpa	M3	449.230,00	0,090	1,00	40.430,70
ALAMAM	Alambre de amarre	KG	8.100,00	0,20	1,00	1.620,00
					SUB-TOTAL	**133.250,70**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-1-0-8	Cuadrilla 1-0-8	HORA	111.200,00	1,00	3,00	37.066,67
					SUB-TOTAL	**37.066,67**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**176.937,37**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**176.938,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
AND10C	**Andén 10 cm en concreto 3000 psi con malla electrosoldada 4mm de 15x15 cms**	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
MEZCLA	Mezcladora trompo 1 bulto	HORA	7.400,00	1,00	6,00	1.233,33
VIBCON	Vibrador de concreto 1000 RPM	HORA	6.900,00	1,00	6,00	1.150,00
HERRAM	Herramienta menor	%MO	11.120,00	5,00	1,00	556,00
					SUB-TOTAL	2.939,33

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CONCRE-D	Material concreto D 1:2:3 + 5% desperdicio f'c=21 Mpa	M3	449.230,00	0,10	1,00	44.923,00
TABLA	Tabla común 25cm x 260cm	UN	12.500,00	1,000	4,00	3.125,00
MALLA4	Malla electrosoldada 4 mm de 15x15 cm	M2	8.600,00	1,05	1,00	9.030,00
CLAVOS	Clavos	LB	3.900,00	0,1	1	390,00
ESTACA	Estacas 40cm	UN	1.000,00	2	1	2.000,00
					SUB-TOTAL	59.468,00

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-1-0-8	Cuadrilla 1-0-8	HORA	111.200,00	1,00	10,00	11.120,00
					SUB-TOTAL	11.120,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	73.527,33
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	73.528,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
RAMPA	Rampa de acceso en concreto rígido 21 Mpa (3000PSI), espesor 10cm, malla electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
MEZCLA	Mezcladora trompo 1 bulto	HORA	7.400,00	1,00	6,00	1.233,33
VIBCON	Vibrador de concreto 1000 RPM	HORA	6.900,00	1,00	6,00	1.150,00
COMMAN	Compactador manual saltarín	HORA	8.800,00	1,00	4,00	2.200,00
HERRAM	Herramienta menor	%MO	37.066,67	5,00	1,00	1.853,33
					SUB-TOTAL	6.436,67

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CONCRE-D	Material concreto D 1:2:3 + 5% desperdicio f'c=21 Mpa	M3	449.230,00	0,10	1,00	44.923,00
FORMPP10	Formaleta placa de piso, espesor 10 cm	M2	46.825,00	0,074	1,00	3.465,05
MALLA4	Malla electrosoldada 4 mm de 15x15 cm	M2	8.600,00	1,05	1,00	9.030,00
					SUB-TOTAL	57.418,05

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-1-0-8	Cuadrilla 1-0-8	HORA	111.200,00	1,00	3,00	37.066,67
					SUB-TOTAL	37.066,67

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
Volqueta 7m3	0,10	8,00	1,00	1.600,00	1.280,00
				SUB-TOTAL	1.280,00

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	102.201,38
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	102.202,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
COLUMNETA EN CCTO	**Columneta en concreto 15x15 cms**	ML

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	30.480,00	5,00	1,00	1.524,00
					SUB-TOTAL	**1.524,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
ACER60	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	6.900,00	3,00	1,00	20.700,00
TABLA	Tabla común 25cm x 260cm	UN	12.500,00	0,40	2,00	2.500,00
CLAVOS	Clavos	LB	3.900,00	0,01	1,00	19,50
ALAMAM	Alambre de amarre	KG	8.100,00	0,10	1,00	810,00
CONCRE-D	Material concreto D 1:2:3 + 5% desperdicio f'c=21 Mpa	M3	449.230,00	0,02	1,00	10.107,68
					SUB-TOTAL	**34.137,18**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2	Cuadrilla 0-1-2	HORA	38.100,00	0,8	1,00	30.480,00
					SUB-TOTAL	**30.480,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
Volqueta 7m3	0,02	8,00	1,00	1.600,00	**288,00**
				SUB-TOTAL	**288,00**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**66.429,18**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**66.430,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
VIGA CINTA	**Viga cinta, concreto 21 Mpa (3000 PSI), sección 15X15 cm**	ML

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
MEZCLA	Mezcladora trompo 1 bulto	HORA	7.400,00	0,10	1,00	740,00
HERRAM	Herramienta menor	%MO	31.771,43	5,00	1,00	1.588,57
ANDACO	Andamio colgante o malacate	HORA	400,00	4,00	1,00	1.600,00
					SUB-TOTAL	**3.928,57**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
FORMVCON	Formaleta viga confinamiento transversal de adoquín	ML	8.580,00	1,00	1,00	8.580,00
CONCRE-D	Material concreto D 1:2:3 + 5% desperdicio f'c=21 Mpa	M3	449.230,00	0,02	1,00	10.107,68
ACER60	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	6.900,00	1,00	1,00	6.900,00
					SUB-TOTAL	**25.587,68**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-1-0-8	Cuadrilla 1-0-8	HORA	111.200,00	1,00	3,50	31.771,43
					SUB-TOTAL	**31.771,43**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
Volqueta 7m3	0,02	8,00	1,00	1.600,00	288,00
				SUB-TOTAL	**288,00**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**61.575,68**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**61.576,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
DINTEN EN CCTO	**Dintel en concreto**	ML

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	30.480,00	5,00	1,00	1.524,00
					SUB-TOTAL	**1.524,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
ACER60	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	6.900,00	2,65	1,00	18.285,00
TABLA	Tabla común 25cm x 260cm	UN	12.500,00	0,30	2,00	1.875,00
CLAVOS	Clavos	LB	3.900,00	0,01	1,00	19,50
ALAMAM	Alambre de amarre	KG	8.100,00	0,10	1,00	810,00
GUADUA	Guadua	UN	10.000,00	0,36	2,00	1.800,00
CONCRE-D	Material concreto D 1:2:3 + 5% desperdicio f'c=21 Mpa	M3	449.230,00	0,02	1,00	6.738,45
					SUB-TOTAL	**29.527,95**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2	Cuadrilla 0-1-2	HORA	38.100,00	0,8	1,00	30.480,00
					SUB-TOTAL	**30.480,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
Volqueta 7m3	0,02	8,00	1,00	1.600,00	**192,00**
				SUB-TOTAL	**192,00**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**61.723,95**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**61.724,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
ALFCTO	**Alfajía en concreto resistencia 21 Mpa (3000 PSI) de 0.25 m refuerzo 2 de 1/4" y estribos de 1/4" cada 20 cm e=6 cm**	ML

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	19.050,00	5,00	1,00	952,50
					SUB-TOTAL	**952,50**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
ACER14	Acero 1/4"	KG	6.000,00	1,00	1,00	6.000,00
CONCRE-D	Material concreto D 1:2:3 + 5% desperdicio f'c=21 Mpa	M3	449.230,00	0,03	1,00	11.230,75
ALAMAM	Alambre de amarre	KG	8.100,00	0,05	1,00	405,00
FORMALF	Formaleta alfajía	ML	20.330,00	0,25	1,00	5.082,50
					SUB-TOTAL	**22.718,25**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2	Cuadrilla 0-1-2	HORA	38.100,00	1,00	2,00	19.050,00
					SUB-TOTAL	**19.050,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
Volqueta 7m3					
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**42.720,75**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**42.721,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
ACERO 60000	**Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa**	KG

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	1.320,00	5,00	1,00	66,00
					SUB-TOTAL	**66,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
ACER60	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	6.900,00	1,05	1,00	7.245,00
ALAMAM	Alambre de amarre	KG	8.100,00	0,03	1,00	202,50
					SUB-TOTAL	**7.447,50**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	26.400,00	1,00	20,00	1.320,00
					SUB-TOTAL	**1.320,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
Camión NPR	0,001	8,00	0,01	1.600,00	12,80
				SUB-TOTAL	**12,80**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**8.846,30**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**8.847,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
VIGAIPE200	**Viga IPE 200 mm x 6 mts**	UN

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	139.250,00	5,00	1,00	6.962,50
					SUB-TOTAL	6.962,50

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
ACER60	Viga IPE	KG	1.193.500,00	1,05	1,00	1.253.175,00
					SUB-TOTAL	1.253.175,00

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-1-1-2	Cuadrilla 1-1-2	HORA	55.700,00	1,00	0,40	139.250,00
					SUB-TOTAL	139.250,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
Camión NPR	0,001	8,00	0,01	1.600,00	12,80
				SUB-TOTAL	12,80

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	1.399.400,30
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	1.399.401,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
IMPERCUB	**Impermeabilización de cubierta con manto asfáltico 3.5mm**	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	16.600,00	5,00	1,00	830,00
					SUB-TOTAL	**830,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
MANTASF	Manto asfáltico 3.5mm	M2	60.000,00	1,00	0,90	66.666,67
EMASFAL	Emulsión asfáltica impermeabilizante	GAL	25.000,00	0,05	1,00	1.250,00
PINTBIT	Pintura bituminosa	KG	75.000,00	1,00	10,00	7.500,00
					SUB-TOTAL	**75.416,67**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-3	Cuadrilla 0-1-3	HORA	49.800,00	1,00	3,00	16.600,00
					SUB-TOTAL	**16.600,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**92.846,67**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**92.847,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA
	15-Mar-18	01	IN-F-007	

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
BAJANTE AGUA LLUVIA 3"	**Suministro e instalción bajante aguas lluvias en tubería PVC 3"**	ML

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	15.240,00	5,00	1,00	762,00
					SUB-TOTAL	**762,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
SOLDQ	Soldadura química pvc 1/128	UN	5.900,00	1,00	3,00	1.966,67
LIMPIA	Limpiador tubería pvc 1/128	UN	5.900,00	1,00	3,00	1.966,67
ACC3P	Accesorios pvc 3"	UN	4.620,00	1,00	6,00	770,00
TUBALL3	Tuberia aguas lluvias 3"	ML	10.230,00	1,00	1,00	10.230,00
					SUB-TOTAL	**14.933,33**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2	Cuadrilla 0-1-2	HORA	38.100,00	1,00	2,50	15.240,00
					SUB-TOTAL	**15.240,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**30.935,33**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**30.936,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	**VERSIÓN** 01	**CÓDIGO** IN-F-007	**PÁGINA**

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
CIELO RASO	**Suministro e instalación de cielo falso en panel yeso, lámina 12,7 mm incluye perfileria en lámina galvanizada calibre 26@60 cms, terminado de juntas, estucado y pintado con vinilo tipo 1.**	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
AND	Cuerpo de andamio	DIA	5.000,00	1,00	1,00	5.000,00
HERRAM	Herramienta menor	%MO	22.280,00	5,00	1,00	1.114,00
					SUB-TOTAL	**6.114,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
PEROMEGA	Perfil omega 0,4mm galv cal.26 de 2,44m	UN	5.900,00	0,68	1,00	4.012,00
ANG25X25	Angulo 25*25*0,4 mm cal 26 de 6.00m	UN	2.900,00	0,42	1,00	1.218,00
CLAVOFI	Clavo fijador de 1"	UN	150,00	2,00	1,00	300,00
TOREST	Tornillo estandar panel 6*1 punta aguda	UN	50,00	25,00	1,00	1.250,00
TORES7 7/16	Tornillo estructura 7*7/16 Punta aguda	UN	50,00	15,00	1,00	750,00
CLAVOACER	Clavo de acero estriado 1"	LB	4.800,00	0,02	1,00	96,00
PERVIGUE	cal.26 de 2,44m	UN	5.900,00	0,68	1,00	4.012,00
LAMPVC	5.96 m x .25m	UN	34.000,00	0,67	1,00	22.780,00
					SUB-TOTAL	**34.418,00**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-1-1-2	Cuadrilla 1-1-2	HORA	55.700,00	1,00	2,50	22.280,00
					SUB-TOTAL	**22.280,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**62.812,00**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**62.812,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
MURO SENCILLO	**Muro en ladrillo común sencillo.**	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	17600,00	5,00	1,00	880,00
					SUB-TOTAL	880,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
LADCOM	Ladrillo común 6 x 12 x 25	UN	1.000,00	55,00	1,00	55000,00
MOR-14	Material mortero 1-4 + 5% desperdicio	M3	441.886,00	0,03	1,00	13256,58
					SUB-TOTAL	68.256,58

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	26.400,00	1,00	1,50	17600,00
					SUB-TOTAL	17.600,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	86.736,58
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	86.737,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA 15-Mar-18	**VERSIÓN** 01	**CÓDIGO** IN-F-007	**PÁGINA**

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
PAÑETE INTERIOR	**Pañete interior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm**	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	12.700,00	5,00	1,00	635,00
					SUB-TOTAL	**635,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
MOR-14	Material mortero 1-4 + 5% desperdicio	M3	441.886,00	0,015	1,00	6.628,29
					SUB-TOTAL	**6.628,29**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2	Cuadrilla 0-1-2	HORA	38.100,00	1,00	3,00	12.700,00
					SUB-TOTAL	**12.700,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**19.963,29**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**19.964,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
REPIMP	**Repello impermeabilizado exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm**	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	12.700,00	5,00	1,00	635,00
					SUB-TOTAL	635,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
MOR-14	Material mortero 1-4 + 5% desperdicio	M3	441.886,00	0,015	1,00	6.628,29
IMPCTO	Impermeabilizante integral para morteros y concretos	KG	19.100,00	0,08	1,00	1.528,00
					SUB-TOTAL	8.156,29

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2	Cuadrilla 0-1-2	HORA	38.100,00	1,00	3,00	12.700,00
					SUB-TOTAL	12.700,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	21.491,29
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	21.492,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
ESTUCO INTERIOR	**Estuco sobre muro interior incluye filos y dilataciones**	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
ANDTUB	Cuerpo de andamio tubular 1.5x1.5	DIA	5.000,00	1,00	24,00	208,33
TABLON	Tablón de madera	DIA	1.300,00	1,00	24,00	54,17
HERRAM	Herramienta menor	%MO	8.800,00	5,00	1,00	440,00
					SUB-TOTAL	702,50

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
ESTINT	Estuco interior	GAL	25.000,00	0,20	1,00	5.000,00
LIJA400	Lija 400 agua	PLI	1.300,00	1,00	40,00	32,50
					SUB-TOTAL	5.032,50

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	26.400,00	1,00	3,00	8.800,00
					SUB-TOTAL	8.800,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	14.535,00
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	14.535,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
ESTUCO EXTERIOR	**Estuco sobre muro exterior incluye filos y dilataciones**	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
ANDTUB	Cuerpo de andamio tubular 1.5x1.5	DIA	5.000,00	1,00	24,00	208,33
TABLON	Tablón de madera	DIA	1.300,00	1,00	24,00	54,17
HERRAM	Herramienta menor	%MO	8.800,00	5,00	1,00	440,00
					SUB-TOTAL	702,50

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
ESTEX	Estuco exterior	GAL	31.000,00	0,20	1,00	6.200,00
LIJA400	Lija 400 agua	PLI	1.300,00	1,00	40,00	32,50
					SUB-TOTAL	6.232,50

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	26.400,00	1,00	3,00	8.800,00
					SUB-TOTAL	8.800,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	15.735,00
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	15.735,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
VINILO T1	**Pintura vinilo tipo 1 interiores y exteriores 3 manos**	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	8.800,00	5,00	1,00	440,00
					SUB-TOTAL	440,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
AGUA	Agua	LT	200,00	0,02	1,00	4,00
PINTVIN1	Pintura vinilo tipo 1	GAL	65.200,00	1,00	20,00	3.260,00
RODILLOFELPA	Rodillo felpa	UN	9.000,00	1,00	50,00	180,00
ENMASC	Cinta de enmascarar L=25m	UN	3.700,00	1,00	200,00	18,50
BROCHAMONA4"	Brocha mona 4"	UN	7.100,00	1,00	100,00	71,00
					SUB-TOTAL	3.533,50

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	26.400,00	1,00	3,00	8.800,00
					SUB-TOTAL	8.800,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	12.773,50
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	12.774,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
LAVADERO	**Lavadero en granito pulido. Dimensiones 70x55x22**	UN

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	26400,00	5,00	1,00	1.320,00
					SUB-TOTAL	1320,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
LAVADERO	Lavadero granito pulido 70x55x22	UN	230.000,00	1,00	1,00	230.000,00
MOR-13	Material mortero 1-3 + 5% desperdicio	M3	542.726,00	0,08	1,00	41.789,90
LADCOM	Ladrillo común 6 x 12 x 25	UN	1.000,00	30,00	1,00	30.000,00
PINTUESM	Pintura esmalte	GAL	61.300,00	0,03	1,00	1.839,00
					SUB-TOTAL	303.628,90

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	26.400,00	1,00	1,00	26.400,00
					SUB-TOTAL	26.400,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	331.348,90
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	331.349,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
ACOMETIDA ELÉCTRICA	**Acometida general eléctrica alambre de aluminio No. 8**	ML

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	2.640,00	5,00	1,00	132,00
					SUB-TOTAL	**132,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
ALAMB8COB	Alambre de cobre THHN No 8	ML	5.500,00	2,00	1,00	11.000,00
TUB1/2EMT	Tubería EMT 1/2"	ML	4.000,00	1,00	1,00	4.000,00
					SUB-TOTAL	**15.000,00**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	26.400,00	1,00	10,00	2.640,00
					SUB-TOTAL	**2.640,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**17.772,00**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**17.772,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
TABLERO 4 BREAKERS	**Tablero 4 breakers 20 amperios**	UN

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	41.000,00	5,00	1,00	2.050,00
					SUB-TOTAL	2.050,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
BREAKER30	Brake eléctrico 30 amperios	UN	13.400,00	8,00	1,00	107.200,00
TABLERO	Tablero bifásico 8 ciruitos	UN	88.000,00	1,00	1,00	88.000,00
					SUB-TOTAL	195.200,00

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-1-0-2	Cuadrilla 1-0-2	HORA	41.000,00	1,00	1,00	41.000,00
					SUB-TOTAL	41.000,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	238.250,00
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	238.250,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
INTERRUPTOR DOBLE L=4.5m	**Salida interruptor doble, longitud promedio 4.5m incluye regata**	UN

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	26.400,00	5,00	1,00	1.320,00
					SUB-TOTAL	1.320,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
TUB1/2CONDU	Tubería PVC conduit 1/2"	ML	1.300,00	4,50	1,00	5.850,00
CAJARECTA	Caja 2x4 plástica	UN	900,00	1,00	1,00	900,00
ALAM12COBL	Alambre de cobre LSHF No. 12	ML	3.200,00	13,50	1,00	43.200,00
INTERDOBLE	Interruptor doble	UN	8.500,00	1,00	1,00	8.500,00
ACCE1/2C	Accesorio coduit de 1/2"	UN	1.200,00	1,00	1,00	1.200,00
LIMPIA	Limpiador tubería pvc 1/128	UN	3.900,00	1,00	7,00	557,14
SOLDQ	Soldadura química pvc 1/128	UN	4.300,00	1,00	7,00	614,29
MOR-13	Material mortero 1-3 + 5% desperdicio	M3	542.726,00	0,004	1,00	2.170,90
					SUB-TOTAL	62.992,33

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	26.400,00	1,00	1,00	26.400,00
					SUB-TOTAL	26.400,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	90.712,33
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	90.713,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
TOMA DOBLE	**Toma doble, alambre de cobre No. 10, longitud promedio 4m**	UN

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	26.400,00	5,00	1,00	1.320,00
					SUB-TOTAL	1.320,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CAJARECTA	Caja 2x4 plástica	UN	900,00	1,00	1,00	900,00
TOMADOBTIER	Toma doble con polo a tierra	UN	17.800,00	1,00	1,00	17.800,00
ALAM10COBL	Almabre de cobre LSHF No. 10	ML	3.800,00	12,00	1,00	45.600,00
TUB1/2CONDU	Tubería PVC conduit 1/2"	ML	1.300,00	4,00	1,00	5.200,00
ADAPTADOR	Adaptador terminal PVC 1/2	UN	500,00	1	1	500,00
					SUB-TOTAL	70.000,00

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	26.400,00	1,00	1,00	26.400,00
					SUB-TOTAL	26.400,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	97.720,00
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	97.720,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
BALA LED	**Suministro e instalación de Bala Led 18w**	UN

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	26.400,00	5,00	1,00	**1.320,00**
					SUB-TOTAL	**1.320,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
BALALED	Bala LED 18 wats	UN	25.000,00	**1,00**	**1,00**	25.000,00
ALAM10COBL	Almabre de cobre LSHF No. 10	ML	3.800,00	9,00	1,00	34.200,00
CAJA4X4	Caja 4x4 galvanizada con suplemento y tornillo	UN	2.200,00	**1,00**	**1,00**	2.200,00
TUB1/2CONDU	Tubería PVC conduit 1/2"	ML	1.300,00	**4,50**	**1,00**	5.850,00
					SUB-TOTAL	**67.250,00**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	26.400,00	**1,00**	**1,00**	26.400,00
					SUB-TOTAL	**26.400,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**94.970,00**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**94.970,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
SALIDAVD	**Salida para voz y datos longitud 5 mts**	UN

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	29.300,00	5,00	1,00	1.465,00
					SUB-TOTAL	**1.465,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
TOMADV	Tomada para voz y datos	UN	49.000,00	1	1	49.000,00
CABLEUTP	Cable UTP categoria 6A	ML	6.500,00	10	1	65.000,00
CANALETA	Canaleta para datos 100x45mm	ML	23.950,00	5	1	119.750,00
					SUB-TOTAL	**233.750,00**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-1-0-1	Cuadrilla 1-0-1	HORA	29.300,00	1,00	1,00	29.300,00
					SUB-TOTAL	**29.300,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**264.515,00**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**264.515,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
SALIDAD	**Salida para datos longitud 5 mts**	UN

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	29.300,00	5,00	1,00	1.465,00
					SUB-TOTAL	**1.465,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
TOMAD	Toma para datos	UN	45.000,00	1	1	45.000,00
CABLEUTP	Cable UTP categoria 6A	ML	6.500,00	5	1	32.500,00
CANALETA	Canaleta para datos 100x45mm	ML	23.950,00	5	1	119.750,00
					SUB-TOTAL	**197.250,00**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-1-0-1	Cuadrilla 1-0-1	HORA	29.300,00	1,00	1,00	29.300,00
					SUB-TOTAL	**29.300,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**228.015,00**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**228.015,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
REPELLO PISO	**Repello de piso mortero 1:4**	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	13.666,67	5,00	1,00	683,33
					SUB-TOTAL	**683,33**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
MOR-14	Material mortero 1-4 + 5% desperdicio	M3	441.886,00	0,02	1,00	8.837,72
					SUB-TOTAL	**8.837,72**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-1-0-2	Cuadrilla 1-0-2	HORA	41.000,00	1,00	3,00	13.666,67
					SUB-TOTAL	**13.666,67**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
Volqueta 7m3	0,02	8,00	1,00	1.600,00	256,00
				SUB-TOTAL	**256,00**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**23.443,72**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**23.444,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
CERAMICA 30X30	**Suministro e instalación de piso en cerámica nacional, con dimensiones de 30x30 cm**	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	13.200,00	5,00	1,00	660,00
					SUB-TOTAL	660,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CERAMICAT	Cerámica de 30x30 trafico 4 antideslizante	M2	42.000,00	1,00	1,00	42.000,00
PEGACOR	Pegante para cerámica	KG	1.500,00	4,00	1,00	6.000,00
					SUB-TOTAL	48.000,00

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	26.400,00	1,00	2,00	13.200,00
					SUB-TOTAL	13.200,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	61.860,00
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	61.860,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
GUARDA ESCOBA	**Suministro e instalación de guaradaescoba en cerámica de 7,5 cm**	ML

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	7.542,86	5,00	1,00	377,14
					SUB-TOTAL	**377,14**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
PEGACOR	Pegante para cerámica	KG	1.500,00	0,40	1,00	600,00
GUARDAE	Guardaescoba de 7,5 cm	ML	15.400,00	1,00	1,00	15.400,00
					SUB-TOTAL	**16.000,00**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	26.400,00	1,00	3,50	7.542,86
					SUB-TOTAL	**7.542,86**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**23.920,00**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**23.920,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA
	15-Mar-18	01	IN-F-007	

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
PUERTA 1X2,3	**Puerta en lamina, 1 X 2,3 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura esmalte, incluye cerradura**	UN

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	26.400,00	5,00	1,00	1.320,00
					SUB-TOTAL	1.320,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
PINTUESM	Pintura esmalte	GAL	61.300,00	1,00	6,00	10.216,67
PINTANT	Pintura anticorrosiva	GAL	69.900,00	1,00	6,00	11.650,00
CERRASHLA	Cerradura shlage a 87 p	UN	62.900,00	1,00	1,00	62.900,00
PUERTALAM0	Puerta en lámina 2,30*0.8 m cal 18	UN	642.500,00	1,00	1,00	642.500,00
					SUB-TOTAL	727.266,67

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	26.400,00	1,00	1,00	26.400,00
					SUB-TOTAL	26.400,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	754.986,67
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	754.987,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
PUERTA 2,30X2,0	**Puerta en lamina, 2,30 X 2,0 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura esmalte, incluye cerradura**	UN

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	26.400,00	5,00	1,00	1.320,00
					SUB-TOTAL	1.320,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
PINTUESM	Pintura esmalte	GAL	61.300,00	1,00	6,00	10.216,67
PINTANT	Pintura anticorrosiva	GAL	69.900,00	1,00	6,00	11.650,00
CERRAANTIP	Cerradura antipánico	UN	400.000,00	1,00	1,00	400.000,00
PUERTALAM1	Puerta en lámina 2.30*1.6 m cal 18	UN	762.100,00	1,00	1,00	762.100,00
					SUB-TOTAL	1.183.966,67

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	26.400,00	1,00	1,00	26.400,00
					SUB-TOTAL	26.400,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	1.211.686,67
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	1.211.687,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA 15-Mar-18	**VERSIÓN** 01	**CÓDIGO** IN-F-007	**PÁGINA**

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
VENTANA	**Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte , vidrio claro 4mm**	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	9.525,00	5,00	1,00	476,25
					SUB-TOTAL	**476,25**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
VENTANA	Ventana metálica cal 20	M2	78.600,00	1,00	1,00	78.600,00
PINTANT	Pintura anticorrosiva	GAL	69.900,00	1,00	25,00	2.796,00
PINTUESM	Pintura esmalte	GAL	61.300,00	1,00	25,00	2.452,00
VIDRIO4MM	Vidrio 4 mm	M2	30.800,00	1,00	1,00	30.800,00
SILICONAVI	Silicona para vidrio	UN	15.800,00	1,00	5,00	3.160,00
					SUB-TOTAL	**117.808,00**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2	Cuadrilla 0-1-2	HORA	38.100,00	1,00	4,00	9.525,00
					SUB-TOTAL	**9.525,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**127.809,25**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**127.810,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA 15-Mar-18	**VERSIÓN** 01	**CÓDIGO** IN-F-007	**PÁGINA**

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
DISPSERVILLETAS	**Dispensador Toalla Papel En Z Acero Inoxidable**	UN

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	26.400,00	5,00	1,00	1.320,00
					SUB-TOTAL	**1.320,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
DISPSERV	Dispensador toalla papel en acero	UN	150.000,00	1	1	150000,00
					SUB-TOTAL	**150.000,00**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	26.400,00	1,00	1,00	26.400,00
					SUB-TOTAL	**26.400,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**177.720,00**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**177.720,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
DISPJABÓN	**Dispensador jabón en Acero Inoxidable 1000 ml**	UN

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	26.400,00	5,00	1,00	1.320,00
					SUB-TOTAL	**1.320,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
DISPJAB	Dispensador de jabón en acero inoxidable	UN	160.000,00	1	1	160000,00
					SUB-TOTAL	**160.000,00**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	26.400,00	1,00	1,00	26.400,00
					SUB-TOTAL	**26.400,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**187.720,00**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**187.720,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
DISPPAPEL	**Dispensador de papel higiénico en Acero Inoxidable**	UN

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	26.400,00	5,00	1,00	1.320,00
					SUB-TOTAL	1.320,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
DISPPAP	Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable	UN	165.000,00	1	1	165000,00
					SUB-TOTAL	165.000,00

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	26.400,00	1,00	1,00	26.400,00
					SUB-TOTAL	26.400,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	192.720,00
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	192.720,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
DIVISIONB	**División metálico para baño acero inoxidable c.18**	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	41000	5,00	1,00	**2.050,00**
					SUB-TOTAL	**2.050,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
DIVISION	División en lámina galvanizada para baños incluye puertas y cerraduras	M2	209.300	1	1	209.300,00
PINTANT	Pintura anticorrosiva	GAL	69.900	1	20	3.495,00
PINTUESM	Pintura esmalte	GAL	61.300	1	20	3.065,00
					SUB-TOTAL	**215.860,00**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-1-0-2	Cuadrilla 1-0-2	HORA	41.000,00	1,00	1,00	41000,00
					SUB-TOTAL	**41.000,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**258.910,00**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**258.910,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
GABPA	**Kitx16 señalización fotoluminiscente para ofcinas**	UN

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	76.200,00	5,00	1,00	3.810,00
					SUB-TOTAL	3.810,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
KITSEÑ	Kit señalización	UN	180000,00	1	1	180000,00
					SUB-TOTAL	180.000,00

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2	Cuadrilla 0-1-2	HORA	38.100,00	1,00	0,50	76.200,00
					SUB-TOTAL	76.200,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	260.010,00
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	260.010,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
GABPA	**Gabinete empotrable primeros auxilios**	UN

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	38.100,00	5,00	1,00	1.905,00
					SUB-TOTAL	1.905,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
GABINETE	Gabinete primeros auxilios	UN	130000,00	1	1	130000,00
					SUB-TOTAL	130.000,00

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2	Cuadrilla 0-1-2	HORA	38.100,00	1,00	1,00	38.100,00
					SUB-TOTAL	38.100,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	170.005,00
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	170.005,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
GAVCOI	**Gabinete red contra incendios, incluye accesorios, suministro e instalación**	UN

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	41.000,00	5,00	1,00	2.050,00
					SUB-TOTAL	**2.050,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
EXTINTORAB	Extintor ABC multipropósito 10 lb	UN	75.900,00	1	1	75900,00
GABINETE	Gabinete metálico en pintura roja electrostática con chapa de seguridad y vidrio	UN	265.000,00	1	1	265000,00
HACHA	Hacha pico en acero con cabo de madera lacado para gabinetes contra incencio	UN	61.500,00	1	1	61500,00
					SUB-TOTAL	**402.400,00**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-1-0-2	Cuadrilla 1-0-2	HORA	41.000,00	1,00	1,00	41.000,00
					SUB-TOTAL	**41.000,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**445.450,00**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**445.450,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
BARANDA ESCALERA	**Baranda escalera incluye pasamanos en tuberia estructural de 2", 3 varillas lisas - redondas de 5/8 y platina 2"x 1/4", anticorrosivo y pintura esmalte**	ML

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
EQUSO	Equipo de soldadura	HORA	7.400,00	2,00	1,00	14.800,00
COMPREPINT	Compresor de aire para pintura	HORA	7.400,00	2,00	1,00	14.800,00
HERRAM	Herramienta menor	%MO	88000,00	5,00	1,00	4.400,00
					SUB-TOTAL	**34000,00**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
SOLD70	Soldadura 70-XX	KG	8.600,00	2,50	1,00	21.500,00
TUBON2"	Tubo estructural semipesado 2" Cal 14	ML	31.700,00	2,80	1,00	88.760,00
LAM10MM	Lámina calibre 10 mm	M2	112.100,00	0,30	2,00	16.815,00
PERNO4	Pernos l=4" D=1/2"	UN	1.700,00	4,00	1,00	6.800,00
PINTUESM	Pintura esmalte	GAL	61.300,00	0,22	1,00	13.486,00
PINTANT	Pintura anticorrosiva	GAL	69.900,00	0,22	1,00	15.378,00
THINER	Thiner	GAL	25.500,00	0,15	1,00	3.825,00
TUBES3"	Tubo estructural pesado 3" cal 2,5mm	ML	38.700,00	1,00	1,00	38.700,00
					SUB-TOTAL	**205.264,00**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-1-1-1	Cuadrilla 1-1-1	HORA	44.000,00	1,00	0,50	88.000,00
					SUB-TOTAL	**88000,00**

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	**327.264,00**
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	**327.264,00**

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
ADOQUÍN PEATONAL	**Suministro e instalación adoquín en cemento, de uso peatonal de forma loseta lisa, dimensiones 40 X 40 X 6cm sobre base de arena de 5 cm**	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	22240,00	5,00	1,00	1.112,00
COMRAN	Compactador manual rana	HORA	7.500,00	1,00	5,00	1.500,00
					SUB-TOTAL	2612,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
ADOQ-10	Adoquín cruz color=gris h=10 cm Certificado	M2	56.800,00	1,03	1,00	58.504,00
AREBLA	Arena blanca	M3	83.000,00	0,05	1,00	4.150,00
					SUB-TOTAL	62.654,00

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-1-0-8	Cuadrilla 1-0-8	HORA	111.200,00	1,00	5,00	22.240,00
					SUB-TOTAL	22240,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	87.506,00
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	87.506,00

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
ASEO	**Aseo y limpieza general**	UN

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	2246400,00	5,00	1,00	112.320,00
					SUB-TOTAL	112.320,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
					SUB-TOTAL	0,00

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-0-8	Cuadrilla 0-0-8	HORA	93.600,00	24,00	1,00	2.246.400,00
					SUB-TOTAL	2.246.400,00

IV. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR PARCIAL
				SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO	2.358.720,00
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTE AL PESO	2.358.720,00