Anexo No. 3
OFRECIMIENTO ECONÓMICO

El proponente INGEVEC S.A.S presenta el siguiente ofrecimiento económico, el cual hace parte de la propuesta:

DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
ESCARIFICACION DE ESTUCO Y PINTURA	M2	120,00	5.540	664.800
ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	M2	120,00	10.512	1.261.440
PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	150,00	20.000	3.000.000
PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	M2	120,00	13.000	1.560.000
PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, SOBRE MURO, A DOS MANOS	M2	23,94	10.365	248.160
ESCARIFICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y RETIRO DE MATERIAL	M2	12,00	4.880	58.560
DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL	M2	12,00	26.161	313.932
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO INCLUYE ACCESORIOS	M2	12,00	98.527	1.182.324
DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL	M2	68,00	24.637	1.675.316
DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL.	M3	3,20	194.911	623.715,2
SUMINISTRO E INSTALACION E CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS	ML	18,49	89.785	1.660.065,94
CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	120,00	8.941	1.072.920
VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML	20,00	99.203	1.984.060
EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	24,20	72.000	1.742.400
SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS	M2	8,00	41.649	333.192
ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	3,00	600.000	1.800.000
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	M3	18,00	26.270	472.860
COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1,53	1.200.000	1.836.000
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,	M2	68,00	55.000	3.740.000
DOVELAS PARA MUROS	ML	100,00	20.000	2.000.000
ANCLAJE EPOXICO	UN	30,00	31.149	934.470
ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	400,00	6.000	2.400.000
DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m	M2	40,00	12.723	508.920
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS	M2	20,00	76.279	1.525.580
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL H<3m	M2	40,00	18.855	754.200
ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA ANTIDESLIZANTE 0,315X0,315. INCLUYE SUMINISTRO	M2	20,00	80.000	1.600.000
ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MURO DE 0.25 X 0.25 METROS	M2	40,00	50.000	2.000.000

5.540

IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	12,00	45.620	547.440
VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	2,00	1.200.000	2.400.000
COSTO DIRECTO				39.900.355,14
A.I.U. (18,1%)				7.182.063,92
COSTO TOTAL				47.082.419,06

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO" será el precio base con el cual se procederá a hacer la comparación del ofrecimiento económico.

El valor de cada ítem deberá contemplar todos los impuestos que graven el suministro y demás gastos asociados a su ejecución. Los precios ofrecidos no podrán superar el valor promedio unitario para cada ítem señalado en el análisis económico del estudio de mercado, so pena de que la propuesta sea rechazada.

EL PROPONENTE:

ING. ALVARO A. MAESTRE CRUZ
C.C. 72.345.315
Dirección de notificaciones: Carrera 15 88 21 Oficina 702 Torre Unika
Correo electrónico: ingevecsas@gmail.com