

 ALCALDÍA DE GALAPA PROGRESO PARA TODOS	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO ALCALDÍA MUNICIPAL DE GALAPA NIT. 890102472-0	Página 1 de 2
	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL.	

FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO GENERAL					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1,00	OBRAS PRELIMINARES				
1,01	TRAZADO MANUAL	M2	41,00	\$ 5.895	\$ 241.695
1,02	DEMOLICION DE MUROS, INCLUYE RETIRO	M2	5,50	\$ 27.924	\$ 153.583
1,03	DEMOLICION PLACAS DE CONCRETO EN MAL ESTADO, INCLUYE RETIRO	M2	28,20	\$ 33.419	\$ 942.404
1,04	LIMPIEZA GENERAL DE CANAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	M2	350,92	\$ 8.231	\$ 2.888.362
2,00	ESTRUCTURA				
2,01	VIGA DE BORDE EN CONCRETO DE 3000 PSI, CON SECCIÓN DE 0.15 x .20 M, CON REFUERZO	ML	13,40	\$ 78.818	\$ 1.056.164
2,02	CONSTRUCCION DE LOSA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA PASO PEATONAL SOBRE CANAL, ESPESOR 0.13m, ANCHO 3.0m, DIVIDIDA EN CUATRO TRAMOS NO CONSECUTIVOS, MAS 50M2 DE LOSA MACIZA AL INICIO DEL CANAL	M3	11,83	\$ 1.032.992	\$ 12.220.292
3,00	MAMPOSTERIA				
3,01	LEVANTE EN LADRILLO RAYADO DE 9 x 18 x 39 cm	M2	5,50	\$ 43.302	\$ 238.160
3,02	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 3000 PSI, CON SECCIÓN DE 0.10 x .15 M, INCLUYE REFUERZO	ML	3,00	\$ 75.896	\$ 227.688
4,00	ACEROS				

4,01	ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL 1/2" PARA LOSA MACIZA EN CONCRETO	KG	616,88	\$ 8.930	\$ 5.509.042
4,02	ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL 3/8" PARA LOSA MACIZA EN CONCRETO	KG	99,05	\$ 8.930	\$ 884.590
	TOTAL COSTOS DIRECTOS :				\$ 24.361.981
	COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)				
	ADMINISTRACIÓN.			20%	\$ 4.872.396
	IMPREVISTO.			5%	\$ 1.218.099
	UTILIDAD.			5%	\$ 1.218.099
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS :				\$ 7.308.594
	TOTAL COSTO DEL PROYECTO :				\$ 31.670.575