ARCHIVOS Y SUMINISTROS C.C. LTDA

Suministros de Archivos Rodantes.
Mantenimiento y Traslados
Nit. 900.170.547-1



Bogotá, D.C., 10 de julio de 2019

C19-0536

Señores
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
Sra. Paula Malely Ardila Romero
Secretaría Administrativa
E-mail: pmardila@fusagasugacundinamarca.gov.co

Asunto: COTIZACION

Respetados señores,
Teniendo en cuenta su solicitud presentamos a su consideración la siguiente propuesta.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR UNIDAD	VALOR IVA	V/TOTAL INCLUIDO IVA
1	**SUMINISTRO E INSTALACION ARCHIVO RODANTE DESPLAZAMIENTO MECÁNICO:** Dimensiones efectivas: DE 2.10 M*6.10M *2.00 M Estructura de carros fijos móviles fabricada en Angulo de hierra de 1 ½* compuesto por: 2 Módulos fijos de 2.20m de alto x 0.44m de ancho x 1.20m de fondo. con un estante de 2.00m de alto por 1.00m de ancho por 0.40m de fondo. Con 7 entrepaños. Incluido tapa y base, para archivo de cajas 5 Módulos rodantes mecánicos de 2.20m de alto x 0.93m de ancho por 1.20m de fondo, c/u con dos estantes de 2.00m de alto por 1.00m de ancho por 0.40m de fondo, c/u con 7 entrepaños incluida tapa y base, para archivo de cajas. 2 Costado lateral de 2.20m de alto x 1.20m de fondo, fabricado en lámina CR cal 22. 1 Puerta de 2.20m de alto x 0.70m de ancho, con cerradura y manija Para un total de: 24 Estantes de 2.00m de alto x 1.00m de ancho x 0.40m de fondo / con 7 entrepaños incluida tapa y base, para archivo de cajas.	UND	1	$ 12.320.000	$ 2.340.800	$ 14.660.800

	Tamaño de la caja aprox 0.26m de alto x 0.22m de ancho x 0.35m de fondo Capacidad de cajas por nivel 4, para un total por estante de 24 unidades, y total en el archivo 240 cajas. CARACTERISTICAS DE FABRICACIÓN: Estructura de carros fijos y móviles fabricada en ángulo de hierro de 1 ½ x 3/16 con ruedas en acero 10-20. Paneles frontales y puerta fabricados en lámina cold rolled cal 22. Parales fabricados en lamina CR cal 16. Entrepaños fabricados en lamina CR cal 20, con 1 ref. en Omega. Terminado en pintura electrostática en polvo estantería color por definir.					
2	**ESCALERA 3 PASOS** PLEGLABLE METAL DE ALTA RESISTENCIA, FIRMEZA Y DURACIÓN, PARA USO DENTRO DEL ARCHIVO CON MEDIDAS DE: ALTO 127 CENTÍMETROS ANCHO 45 CENTÍMETROS PROFUNDO 69.2 CENTÍMETROS	UND	1	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500
3	**COMPRA E INSTALACION DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE.** 4 carros fijos de 5 unidades de consulta (estantes) cada uno y 8 carros móviles mecánicos de 10 unidades de consulta (estantes), para un total de 100 UDC. Cada unidad de consulta o estante con 7 entrepaños de los cuales 6 espacios son útiles, bandeja de 40x90cm con refuerzo calibre 22, paral de 2,40m de uña graduables calibre 16, lámina de engruese para mecanismos de 2,40m de altura, 2 Puertas con guardas de seguridad y 10 tapas.	UND	1	$ 52.000.000	$ 9.880.000	$ 61.880.000
4	**CARRO**: para desplazar cajas de archivo, con 3 entrepaños fijos, de 70cm por alto X 50 cm de ancho x 70 de fondo con dos ruedas con freno y manija.	UND	1	$ 1.000.000	$ 190.000	$ 1.190.000

5	**SUMINISTRO E INSTALACION** de un Archivo Rodante Sencillo Mecánico de 18 estantes de 2,00 mt de alto * 92 cm de frente * 40 cm de fondo con 6 espacios útiles para archivar carpetas C/U conformado por: 8 Módulos rodantes de doble consulta con 2 estantes C/U 2 Módulos fijos, una consulta con 1 estante 1 Puerta de cierre con chapa.	UND	1	$ 8.640.000	$ 1.641.600	$ 10.281.600
6	**SUMINISTRO E INSTALACION** de un Archivo Rodante Sencillo Manual de 13 estantes de 2,00 mt de alto * 92 cm de frente * 40 cm de fondo con 6 espacios útiles para archivar carpetas C/U conformado por: 5 Módulos rodantes de doble consulta con 2 estantes C/U 3 Módulos fijos, una consulta con 1 estantes. 2 Enchapes laterales 1 Puerta de cierre con chapa	UND	1	$ 6.640.000	$ 1.261.600	$ 7.901.600
7	**MUEBLE METÁLICO**. Medidas de 2m de alto * 80cm de frente * 50cm de fondo con 6 espacios útiles. Fabricado en lámina cold rolled cal 20 y 22. Acabados externos e internos con pintura epoxi poliéster en polvo, con sistema electrostático y horneado industrial a 180° centígrados.	UND		$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000
					VALOR TOTAL	$ 98.591.500

CONDICIONES COMERCIALES

Lugar de entrega e instalación: En Fusagasugá- Cundinamarca
Forma de pago: A convenir
Fecha de entrega: 25 días hábiles a partir de la Orden de Compra.
Validez de la oferta: 30 días a partir de la fecha.

Para efectuar su pedido favor enviar orden de compra por escrito y recibo de pago del anticipo de la misma, con copia del RUT y CAMARA Y COMERCIO a archivosysuministroscc@gmail.com La consignación dirigida a nombre de ARCHIVOS Y SUMINISTROS CAJAS Y CARPETAS LTDA cta. de ahorros BANCO DE BOGOTA No. 160049565.

Quedamos a su disposición para brindarles toda la información que considere necesaria acerca de nuestros servicios, esperando que nuestra propuesta se convierta en una alternativa para sus proyectos.

Cordialmente,

CARLOS CORREDOR
Representante Legal

Logística, Publicidad, Gestión y Servicios

López Camargo S.A.S

Nit.900.781.429-0
Persona jurídica régimen común

Bogotá, 12 de junio de 2019:

Señores(a):

Alcaldía de Fusagasugá

Asunto: Cotización contenedores

ITEM	DETALLE	CANT.	MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	% IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	SUMINISTRO E INSTALACION ARCHIVO RODANTE **DESPLAZAMIENTO MECÁNICO:** Dimensiones efectivas: DE 2.10 M*6.10M *2.00 M Estructura de carros fijos móviles fabricada en Angulo de hierro de 1 ½* compuesto por: ✓ 2 Módulos fijos de 2.20m de alto x 0.44m de ancho x 1.20m de fondo. con un estante de 2.00m de alto por 1.00m de ancho por 0.40m de fondo. Con 7 entrepaños. Incluido tapa y base, para archivo de cajas ✓ 5 Módulos rodantes mecánicos de 2.20m de alto x 0.93m de ancho por 1.20m de fondo, c/u con dos estantes de 2.00m de alto por 1.00m de ancho por 0.40m de fondo, c/u con 7 entrepaños incluida tapa y base, para archivo de cajas. ✓ 2 Costado lateral de 2.20m de alto x 1.20m de fondo, fabricado en lámina CR cal 22. ✓ 1 Puerta de 2.20m de alto x 0.70m de ancho, con cerradura y manija Para un total de:	01	UNID.	17.160.000	3.260.400	20.420.400

Dirección: Kr 68 g bis N° 30-14 sur
Correo: lopezcamargoS.A.S@Outlook.com
Celular: 3172782494-Teléfono: 2308639-Fax: 9260707
Bogotá

Logística, Publicidad, Gestión y Servicios

López Camargo S.A.S

Nit.900.781.429-0
Persona jurídica régimen común

	✓ 24 Estantes de 2.00m de alto x 1.00m de ancho x 0.40m de fondo / con 7 entrepaños incluida tapa y base, para archivo de cajas Tamaño de la caja aprox 0.26m de alto x 0.22m de ancho x 0.35m de fondo Capacidad de cajas por nivel 4, para un total por estante de 24 unidades, y total en el archivo 240 cajas. **CARACTERISTICAS DE FABRICACIÓN:** ✓ Estructura de carros fijos y móviles fabricada en ángulo de hierro de 1 ½ x 3/16 con ruedas en acero 10-20. ✓ Paneles frontales y puerta fabricados en lámina cold rolled cal 22. ✓ Parales fabricados en lamina CR cal 16 ✓ Entrepaños fabricados en lamina CR cal 20, con 1 ref. en Omega. Terminado en pintura electrostática en polvo estantería color por definir.					
2	ESCALERA 3 PASOS PLEGLABLE METAL DE ALTA RESISTENCIA, FIRMEZA Y DURACIÓN, PARA USO DENTRO DEL ARCHIVO CON MEDIDAS DE: ALTO 127 CENTÍMETROS ANCHO 45 CENTÍMETROS PROFUNDO 69.2 CENTÍMETROS	01	UNID.	450.000	85.500	535.500

Dirección: Kr 68 g bis N° 30-14 sur
Correo: lopezcamargoS.A.S@Outlook.com
Celular: 3172782494-Teléfono: 2308639-Fax: 9260707
Bogotá

3	**COMPRA E INSTALACION DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE.** 4 carros fijos de 5 unidades de consulta (estantes) cada uno y 8 carros móviles mecánicos de 10 unidades de consulta (estantes), para un total de 100 UDC. Cada unidad de consulta o estante con 7 entrepaños de los cuales 6 espacios son útiles, bandeja de 40x90cm con refuerzo calibre 22, paral de 2,40m de uña graduables calibre 16, lámina de engruese para mecanismos de 2,40m de altura,2 Puertas con guardas de seguridad y 10 tapas.	01	UNID.	38.850.000	7.381.500	46.231.500
4	**CARRO:** para desplazar cajas de archivo, con 3 entrepaños fijos, de 70cm por alto X 50 cm de ancho x 70 de fondo con dos ruedas con freno y manija	01	UNID.	3.100.000	589.000	3.689.000
5	**SUMINISTRO E INSTALACION** de un Archivo Rodante Sencillo Mecánico de 18 estantes de 2,00 mt de alto * 92 cm de frente * 40 cm de fondo con 6 espacios útiles para archivar carpetas C/U conformado por: 8 Módulos rodantes de doble consulta con 2 estantes C/U 2 Módulos fijos, una consulta con 1 estante 1 Puerta de cierre con chapa.	01	UNID.	9.800.000	1.862.000	11.662.000
6	**SUMINISTRO E INSTALACION** de un Archivo Rodante Sencillo Manual de 13 estantes de 2,00 mt de alto * 92 cm de frente * 40 cm de fondo con 6 espacios útiles para archivar carpetas C/U conformado por: 5 Módulos rodantes de doble consulta con 2 estantes C/U 3 Módulos fijos, una consulta con 1 estantes. 2 Enchapes laterales 1 Puerta de cierre con chapa	01	UNID.	7.900.000	1.501.000	9.401.000

Logística, Publicidad, Gestión y Servicios

López Camargo S.A.S

Nit.900.781.429-0
Persona jurídica régimen común

7	**MUEBLE METÁLICO.** Medidas de 2m de alto * 80cm de frente * 50cm de fondo con 6 espacios útiles. Fabricado en lámina cold rolled cal 20 y 22. Acabados externos e internos con pintura epoxi poliéster en polvo, con sistema electrostático y horneado industrial a 180° centígrados	01	UNID.	3.300.000	627.000	3.927.000
					SUBTOTAL	80.560.000
					IVA	15.306.400
					TOTAL	95.866.400

Nota 1: Precios ajustados a la TMR día de cotización, incluye impuestos.

Cordialmente,

FIRMADO ORIGINAL

Alejandro López Camargo

Gerente

La información escrita a través de este documento es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario.
Su reproducción o uso está prohibido a cualquier persona o entidad diferente.

Dirección: Kr 68 g bis N° 30-14 sur
Correo: lopezcamargoS.A.S@Outlook.com
Celular: 3172782494-Teléfono: 2308639-Fox: 9260707
Bogotá