FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración y Utilidad y total A.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

"REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTO FRIO, DONDE SE ALMACENAN LAS VACUNAS E INSUMOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"

	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	002	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
1	002.032	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	7,20	$ 54.008	$ 388.858
Subtotal						**$ 388.858**
	003	**DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS**				
2	003.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	15,00	$ 39.773	$ 596.595
3	003.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1,00	$ 125.185	$ 125.185
4	003.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	1,00	$ 32.027	$ 32.027
Subtotal						**$ 753.807**
	007	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				
5	007.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UND	1,00	$ 105.405	$ 105.405
6	007.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	1,00	$ 23.559	$ 23.559
Subtotal						**$ 128.964**
	08B	**INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS**				
7	08B.279	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ELECTRICO BALA LED 18W, 120 V	UND	1,00	$ 92.259	$ 92.259
8	08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	3,00	$ 27.986	$ 83.958
9	08B.456	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA HERMETICA 36W - SYLVANIA O SIMILAR	UND	2,00	$ 274.120	$ 548.240
Subtotal						**$ 724.457**
	009	**REVOQUES-RESANES**				
10	009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	2,00	$ 50.158	$ 100.316
Subtotal						**$ 100.316**
	010	**CUBIERTAS**				
11	010.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 1.00 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	40,00	$ 71.716	$ 2.868.640
12	010.026	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	90,00	$ 18.302	$ 1.647.180
Subtotal						**$ 4.515.820**
	011	**CIELO RASOS**				
13	011.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC	M2	40,00	$ 94.013	$ 3.760.520
Subtotal						**$ 3.760.520**
	012	**PISOS - ACABADOS**				
14	012-IE-01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REPULIDO DE PISOS A TODO COSTO	M2	40,00	$ 95.795	$ 3.831.800
15	012-IE-02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BOQUILLA SOBRE MEDIACAÑA	ML	40,00	$ 9.331	$ 373.248
Subtotal						**$ 4.205.048**
	017	**CARPINTERIA METALICA**				
16	017-IE-01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PELICULA ADHESIVA PARA VENTANAS A TODO COSTO	M2	5,50	$ 232.474	$ 1.278.607
17	017-IE-02	MANTENIMIENTO DE MARCOS EN ALUMINIO DE PUERTAS Y VENTANAS	UND	6,00	$ 154.983	$ 929.898
Subtotal						**$ 2.208.505**
	018	**CERRAJERIA**				
18	018.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL HE-380 TIPO SCHALAGE O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO.	UND	1,00	$ 668.812	$ 668.812
Subtotal						**$ 668.812**

COPIA CONTROLADA ALCALDIA DE MANIZALES

	019	**PINTURA**				
19	019.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE REVOQUE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	190,00	$ 26.472	$ 5.029.680
20	019.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RECUBRIMIENTO EPOXICO FLEXIBLE DE ALTO DESEMPEÑO SE COMPONE DE DOS COMPONENTES ALTA RESISTENCIA QUIMICA DURALKOTE 240 O SIMILAR. (INCLUYE 2 MANOS DE RECUBRIMIENTO, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	20,00	$ 129.312	$ 2.586.240
21	019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	80,00	$ 41.720	$ 3.337.600
22	019.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VINILO 3 MANOS BAJO CUBIERTA AC. COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	10,00	$ 29.272	$ 292.720
23	019.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS METÁLICAS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	ML	10,00	$ 34.932	$ 349.320
24	019.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	15,00	$ 34.044	$ 510.660
Subtotal						**$ 12.106.220**
	022	**ASEO GENERAL Y LIMPIEZA**				
25	022.001	ASEO GENERAL	M2	100,00	$ 3.683	$ 368.300
26	022-IE-01	LIMPIEZA DE CUBIERTA	M2	30,00	$ 3.668	$ 110.040
Subtotal						**$ 478.340**
	028	**DESMONTES**				
27	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 63.631	$ 63.631
28	028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	40,00	$ 14.039	$ 561.560
29	028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	1,00	$ 43.368	$ 43.368
30	028.089	DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML	40,00	$ 4.799	$ 191.960
Subtotal						**$ 860.51**
	029	**DEMOLICIONES**				
31	029.009	PICADO DE PLACA PISO	M2	20,00	$ 6.669	$ 133.380
32	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	2,00	$ 8.823	$ 17.646
33	029.074	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	2,00	$ 29.389	$ 58.778
Subtotal						**$ 209.804**
	030	**JORNALES**				
34	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	4,00	$ 89.839	$ 359.356
Subtotal						**$ 359.356**
	032	**ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES**				
35	032.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	51,00	$ 28.749	$ 1.466.199
36	032.024	LIMPIEZA DE CANALES	ML	10,00	$ 5.456	$ 54.560
37	032.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	5,00	$ 70.032	$ 350.160
38	032.035	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA TRASLUCIDA EN PVC ONDULADA DE 2,44x0,83M	M2	5,00	$ 74.180	$ 370.900
39	032.047	MONTAJE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 72.769	$ 72.769
40	032.128	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC	ML	42,00	$ 46.603	$ 1.957.326
41	032.129	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	ML	2,00	$ 711.231	$ 1.422.462
42	032.170	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANDAMIOS METÁLICOS CERTIFICADOS PARA UNA ALTURA MAYOR A 8 MTS. INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO.	DIA	4,00	$ 107.467	$ 429.868
43	032.325	DESMONTE Y REINSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	5,00	$ 21.276	$ 106.38
Subtotal						**$ 6.230.624**
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 37.699.970**

VALOR TOTAL OBRAS	**$ 37.699.970**

A.U OBRA			
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	30,85%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	0,00%
NOTA 4: Revisar el Formulario 1 de Presupuesto con sus decimales y tenerlos en cuenta para la presentación de la propuesta económica.	**UTILIDAD**	**U=**	6,00%
NOTA 5: Siguiendo las recomendaciones de la Guía de Colombia Compra Eficiente, presentar la oferta economica en archivo editable (Excel) y en PDF.	**TOTAL A.I.U**	**A.I.U.=**	**36,85%**