ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

Secretaría Distrital de Gobierno
Alcaldía Mayor de Bogotá

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA

OBJETO: "REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, BOGOTA D.C".

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:4 e=0.03 a> 0.60 m	M2	1	$ 34,068.00	$ 34,068
2	DEMOLICION MUROS 0.15 - BLOQUE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO SDA	M2	1	$ 19,257.00	$ 19,257
3	VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR - 3 CAPAS (COLOR BLANCO)	ML	1	$ 9,730.00	$ 9,730
4	PINTURA ANTIGRAFFITI (PARA EXTERIORES)	M2	1	$ 60,318.00	$ 60,318
5	PORCELANATO MONACO GRIS (56,6 X 56,6) SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1	$ 78,074.00	$ 78,074
6	SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC	UND	1	$ 68,609.00	$ 68,609
7	LUMINARIA PANEL LED 120X30 40W 6000K	UND	1	$ 200,075.00	$ 200,075
8	LUMINARIA PANEL LED REDONDO 18W	UND	1	$ 50,976.00	$ 50,976
9	DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO	M2	1	$ 5,934.00	$ 5,934
10	MEDIACAÑA GRANITO PULIDO FUNDIDO IN SITU H=0.10	ML	1	$ 34,750.00	$ 34,750
11	PULIDA PISO EN GRANITO CRISTALIZADO	M2	1	$ 19,827.00	$ 19,827
12	POYO PARA MUEBLE BAJO EN CONCRETO 2500 PSI e=0,10m	ML	1	$ 63,376.00	$ 63,376
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE INFERIOR PARA COCINA	ML	1	$ 1,519,580.00	$ 1,519,580
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE SUPERIOR PARA COCINA	ML	1	$ 690,602.00	$ 690,602
15	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2	1	$ 25,767.00	$ 25,767
16	SALIDA TOMA GFCI+TUBO	UND	1	$ 214,884.00	$ 214,884
17	SUM + INST SENSOR PARA ILUMINACION	UND	1	$ 53,851.00	$ 53,851
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA 4 PUESTOS	UND	1	$ 954,655.00	$ 954,655
19	SUMIINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA EXTRACTORA	UND	1	$ 332,042.00	$ 332,042
20	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO SDA	M2	1	$ 128,989.00	$ 128,989
21	BLOQUE #5 TBCON .23 STA/FE O SIMILAR	M2	1	$ 41,561.00	$ 41,561
22	BLOQUE #4 TBCON .23 STA/FE O SIMILAR	ML	1	$ 31,387.00	$ 31,387
23	MURO BLOQUE NO.5 - 23 POR ML (H=0.50M) HELIOS	ML	1	$ 37,615.00	$ 37,615
24	ESTUCO SOBRE PAÑETE Y VINILO BLANCO 3 MANOS	ML	1	$ 12,692.00	$ 12,692
25	ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	1	$ 7,121.00	$ 7,121
26	DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIA EN ALTURA INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO SDA	UND	1	$ 23,436.00	$ 23,436
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE	ML	1	$ 640,038.00	$ 640,038
28	BASE PLACA CONCRETO POBRE(2000psi)	M3	1	$ 463,124.00	$ 463,124
29	GUARDAESCOBA PORCELANATO MONACO COLOR A ELEGIR	ML	1	$ 17,154.00	$ 17,154
30	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA	ML	1	$ 23,093.00	$ 23,093
31	MALLA ELECTROSOLDADA D=5.5MM@0.15	KG	1	$ 7,283.00	$ 7,283
32	GRIFERIA LAVAMANOS ANTIVANDALICA PUSH (MESA)	UND	1	$ 244,788.00	$ 244,788
33	PINTURA ACRILICA TRES (3) MANOS COLOR	ML	1	$ 19,387.00	$ 19,387
34	ESTUCO SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO	ML	1	$ 23,691.00	$ 23,691
35	GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA	ML	1	$ 34,176.00	$ 34,176
36	PIRLAN GRAVILLA LAVADA	ML	1	$ 18,472.00	$ 18,472
37	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA	ML	1	$ 6,098.00	$ 6,098
38	COLUMNETA CONCRETO 3000 PSI (SECC. <=400CMS2)	ML	1	$ 68,412.00	$ 68,412
39	MALLA ELECTROSOLDADA D=4.5MM@0.15 (AREA	KG	1	$ 8,276.00	$ 8,276
40	MALLA ELECTROSOLDADA D=5MM@0.15 (AREA	KG	1	$ 8,839.00	$ 8,839
41	VIGUETAS DE CONFINAMIENTO-CONCRETO	ML	1	$ 60,732.00	$ 60,732
42	DOVELA EN GROUTING 3000PSI**	ML	1	$ 12,879.00	$ 12,879
43	ANCLAJE 3/8" - 1/2" - 5/8" PROFUNDIDAD 8CM - 15 CM	UND	1	$ 22,063.00	$ 22,063
44	SUM+INST TABLERO 6 CIRCUITOS	UND	1	$ 145,592.00	$ 145,592
45	DEMOLICION MUROS 0.15 - BLOQUE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO SDA	ML	1	$ 31,813.00	$ 31,813
46	PAÑETE IMPERMEAB. MURO 1:4 E=0.03 A< 0.60 M	ML	1	$ 22,934.00	$ 22,934
47	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 E=0,02 M	ML	1	$ 17,257.00	$ 17,257
48	WIN DE ALUMINIO CRUDO	ML	1	$ 7,955.00	$ 7,955
49	ADECUACION HOJA METALICA ANCHO 70-90CM (INCLUYE CORTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA INFERIOR, SOLD|ADURA Y PULIDA)	UND	1	$ 286,487.00	$ 286,487
50	RESANE:REGATA,PAÑETE, ANCHO PROM	ML	1	$ 27,469.00	$ 27,469
51	PULIDA PISO EN GRANITO CRISTALIZADO	ML	1	$ 21,800.00	$ 21,800
52	DESTAPE Y LIMPIEZA CANAL EN LAMINA BAJANTE	ML	1	$ 10,599.00	$ 10,599
53	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 D=1.22 M	ML	1	$ 49,303.00	$ 49,303
54	VENTANA METALICA PARA FACHADA TIPO REJA EN PERFIL TIPO ALUMINIO. PERFILERIA EN CALIBRE 18 + BASCULANTES EN ANGULO DE 1 X 1/8" ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE COLOR ALUMINIO. INCLUYE VIDRIO DE 4MM MARTILLADO	M2	1	$ 328,399.00	$ 328,399
55	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL + REJILLA SUPERIOR DE VENTILACION TIPO CELOSIA + VIDRIO FIJO INFERIOR LAMINADO 3+3	M2	1	$ 185,552.00	$ 185,552
56	VENTANA FIJA O TIPO GUILLOTINA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL + VIDRIO LAMINADO 3+3	M2	1	$ 607,188.00	$ 607,188
57	PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CON ÁREA EN VIDRIO CON DIVISORIOS EN ALUMINIO + SAN BLASTING OPAL; INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA	M2	1	$ 253,073.00	$ 253,073
58	MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 0.24 X 0.12 X 0.06 A LA VISTA E=0.12 M	ML	1	$ 61,549.00	$ 61,549
59	INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO	UND	1	$ 18,171.00	$ 18,171
60	DESMONTE TOMACORRIENTE**	UND	1	$ 8,738.00	$ 8,738
61	TOMA ELECTRICA NORMAL LEVINTON BEIGE	UND	1	$ 19,898.00	$ 19,898
62	INDEPENDIZAJE DE TABLERO ELECTRICO (incluye desmonte y cambio detablero, instalacion de breakers y conexión de circuitos, resane de perimetro de tablero)	GL	1	$ 491,341.00	$ 491,341
63	REFLECTOR LED (20W - 30W) SUM E INST.	UND	1	$ 58,764.00	$ 58,764
64	GUARDESCOBA EN BALDOSA ALFA PULIDA Y BRILLADA	ML	1	$ 13,603.00	$ 13,603
65	CERRADURA SCHLAGE JUPITER	UND	1	$ 70,059.00	$ 70,059
66	TUBERIA PVC.P RDE 21 d=4"	ML	1	$ 51,320.00	$ 51,320
67	GRIFERIA GRIVAL L/PLATOS FLAMINGO	UND	1	$ 238,787.00	$ 238,787
68	SIFON LAVAPLATOS (SUM E INST)	UND	1	$ 47,318.00	$ 47,318
69	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA	M2	1	$ 217,743.00	$ 217,743
70	BREAKER (TACO) ENCHUFABLE 15-30 AMP (SUM + INST)	UND	1	$ 32,663.00	$ 32,663
71	TAPA REGISTRO PARA VALVULAS 0.15 X 0.15	UND	1	$ 28,828.00	$ 28,828
72	REJILLA ALUMINIO - 3X2"	UND	1	$ 21,571.00	$ 21,571

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

Secretaría Distrital de Gobierno
Alcaldía Mayor de Bogotá

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA

OBJETO: "REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, BOGOTA D.C".

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
73	TOPE PARA PUERTA EN ACERO	UND	1	$ 23,597.00	$ 23,597
74	FILTRO FRANCES 40*30 EXCAV+GEONT-1600+TUBO	ML	1	$ 95,710.00	$ 95,710
75	MARCO Y PUERTA LAMINA TABLER CAL 18 PARA ESCOTILLAS DE TANQUES	UND	1	$ 471,121.00	$ 471,121
76	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA FUNDIDA IN SITU H: 0,10	ML	1	$ 30,531.00	$ 30,531
77	TABLON PORTAL ROJO 30.5 X 15	M2	1	$ 55,844.00	$ 55,844
78	LAMPARA EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE	UND	1	$ 95,797.00	$ 95,797
79	CARCAMOT-2 H:0,37+REJ.PEAT.CONC. REF TITAN 0.40	ML	1	$ 233,889.00	$ 233,889
80	APLIQUE DE SOBREPONER	UND	1	$ 86,626.00	$ 86,626
81	Limpieza de Tuberías Drenaje con Vactor **	Hora	1	$ 414,938.00	$ 414,938
82	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS,, ORINALES, ESTUFAS, ETC.), (INCLUYE TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO SDA)	UND	1	$ 36,732.00	$ 36,732
83	DESMONTE DE DIVISIONES METALICAS DE BATERIAS SANITARIAS (INCLUYE TRASIEGO, CARGUE, RETIRO DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO SDA)	M2	1	$ 32,411.00	$ 32,411
84	DESMONTE DE PUERTA, VENTANAS,MARCOS Y REJAS (INCLUYE TRASIEGO, CARGUE, RETIRO DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO SDA)	UND	1	$ 41,086.00	$ 41,086
85	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE, ANDAMIOS, TRASIEGO, CARGUE, RETIRO DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO SDA)	M2	1	$ 24,259.00	$ 24,259
86	DESMONTE DE CUBIERTA LIVIANA (INCLUYE ANDAMIOS, TRASIEGO, CARGUE, RETIRO DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO SDA)	M2	1	$ 17,383.00	$ 17,383
87	DESMONTE DE CUBIERTA PESADA Y/O ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO (INCLUYE, ANDAMIOS, SEGURIDAD, CARGUEY RETIRO Y DISPOSICION A BOTADERO AUTORIZADO SDA)	M2	1	$ 34,651.00	$ 34,651
88	DEMOLICIÓN MESÓN COCINA (INCLUYE TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO SDA)	M2	1	$ 21,482.00	$ 21,482
89	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO HASTA E=0.04 M, INCLUYE GUARDAESCOBA (INCLUYE TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO SDA)	M2	1	$ 16,340.00	$ 16,340
90	DEMOLICION DE ACABADO DE PISO HASTA E=0,15 M (INCLUYE TRASIEGOS, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO SDA)	M2	1	$ 19,315.00	$ 19,315
91	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE TRASIEGOS, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO SDA)	M2	1	$ 21,354.00	$ 21,354
92	PUBLICACIONES Y VALLAS DE 2.00 X 1.00 METROS, INCLUYE INSTALACION Y MONTAJE	UND	1	$ 41,625.00	$ 41,625
93	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES EN MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE # 18) H = 2,00 M (INCLUYE EXCAVACION)	ML	1	$ 18,846.00	$ 18,846
94	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	M2	1	$ 25,405.00	$ 25,405
95	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M3	1	$ 56,417.00	$ 56,417
96	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3	1	$ 25,497.00	$ 25,497
97	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	1	$ 9,203.00	$ 9,203
98	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE E = 10 CM (INCLUYE SUMINISTRO,FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO Y CURADO)	M2	1	$ 86,490.00	$ 86,490
99	MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 0.24 X 0.12 X 0.06 A LA VISTA E=0.12 M	M2	1	$ 118,975.00	$ 118,975
100	PUNTO HIDRAULICO SANITARIO DE 1/2"	UND	1	$ 18,277.00	$ 18,277
101	PUNTO LAVAMANOS 1/2"	UND	1	$ 19,525.00	$ 19,525
102	PUNTO LAVAPLATOS 1/2"	UND	1	$ 24,658.00	$ 24,658
103	PUNTO LLAVE MANGUERA	UND	1	$ 35,596.00	$ 35,596
104	TUBERIA PVC-P 1 1/4"	ML	1	$ 9,492.00	$ 9,492
105	TUBERIA PVC-P 3/4"	ML	1	$ 6,440.00	$ 6,440
106	TUBERIA PVC-P 1/2"	ML	1	$ 4,848.00	$ 4,848
107	ACCESORIOS PVC PRESION 1 1/4"	UND	1	$ 32,202.00	$ 32,202
108	ACCESORIOS PVC PRESION 3/4"	UND	1	$ 21,562.00	$ 21,562
109	ACCESORIOS PVC PRESION 1/2"	UND	1	$ 22,790.00	$ 22,790
110	CAJA PARA 1 MEDIDORES	UND	1	$ 113,230.00	$ 113,230
111	TANQUE 2000 LITROS	UND	1	$ 1,399,352.00	$ 1,399,352
112	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 3/4"	UND	1	$ 102,820.00	$ 102,820
113	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	UND	1	$ 108,465.00	$ 108,465
114	PUNTO SANITARIO 2" PARA LAVAMANOS, LAVAPLATOS, ORINALES Y POCETAS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE CODO DE 45°, TUBERIA PVC SANITARIA, SIFON, UNIÓN, SOLDADURA Y CINTA TEFLON)	UND	1	$ 57,894.00	$ 57,894
115	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"	ML	1	$ 32,398.00	$ 32,398
116	TUBERÍA PVC SANITARIA 2"	ML	1	$ 25,559.00	$ 25,559
117	ACCESORIO SANITARIO 4"	UND	1	$ 34,691.00	$ 34,691
118	ACCESORIO SANITARIO 2"	UND	1	$ 22,707.00	$ 22,707
119	TUBERÍA PVC L 3"	ML	1	$ 17,057.00	$ 17,057
120	TUBERÍA PVC L 2"	ML	1	$ 15,143.00	$ 15,143
121	ACCESORIO PVC L 2"	UND	1	$ 18,996.00	$ 18,996
122	TUBERIA AG 1/2"	ML	1	$ 22,688.00	$ 22,688
123	ACCESORIO AG 1/2"	UND	1	$ 20,707.00	$ 20,707
124	REGISTRO DE BOLA 3/4"	UND	1	$ 36,362.00	$ 36,362
125	REGISTRO DE BOLA 1/2"	UND	1	$ 29,835.00	$ 29,835
126	REJILLA DE VENTILACION 225 CM2	UND	1	$ 21,339.00	$ 21,339
127	PUNTO DE GAS 1/2"	UND	1	$ 171,436.00	$ 171,436
128	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 60 CM X 60 CM	UND	1	$ 410,775.00	$ 410,775
129	SALIDA ILUMINACIÓN INCRUSTAR Y SOBRE PONER , INCLUYE MARQUILLADO, TUBERIA 3/4" EMT, CURVAS, UNIONES, PRENSA ESTOPA Y CLAVIJA ÁEREA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ITEM (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE ILUMINACIÓN)	UND	1	$ 84,220.00	$ 84,220
130	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA DE INCRUSTAR CON POLO A TIERRA (COLOR BLANCO), INCLUYE MARQUILLADO,TOMA, TUBERÍA PVC, UNIONES, CURVAS, CABLEADO, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ITEM	UND	1	$ 69,876.00	$ 69,876
131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE	UND	1	$ 59,834.00	$ 59,834
132	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE TABLEROS	UND	1	$ 402,545.00	$ 402,545
133	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR MONOFÁSICO DE 1X20A 10 KA A 120V, TIPO ENCHUFABLE (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y CUADRO DE CARGA)	UND	1	$ 22,039.00	$ 22,039

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

Secretaría Distrital de Gobierno
Alcaldía Mayor de Bogotá

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA

OBJETO: "REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, BOGOTA D.C".

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR MAGNÉTICO 3X250A 25 KA A 208V. (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y CUADRO DE CARGA)	UND	1	$ 1,110,006.00	$ 1,110,006
135	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIFÁSICO 3X30A INOMINAL: 30 A A 208V.(DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y CUADRO DE CARGA)	UND	1	$ 145,446.00	$ 145,446
136	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANALIZACIÓN DE 1ø1" EN EMT (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SALIDA, RECORRIDO DESDE EQUIPO DE MEDIDA HASTA TRANSFERENCIA DEL TABLERO NORMAL. VER TAMBIÉN CUADROS DE CARGA	ML	1	$ 44,834.00	$ 44,834
137	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED CUADRADA 60X60 60W 4000K (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE ILUMINACIÓN)	UND	1	$ 170,401.00	$ 170,401
138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMETICA LED 2X16 SILVANIA O SIMILAR DE SOBREPONER (INCLUYE TUBOS LED)	UND	1	$ 95,856.00	$ 95,856
139	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA DE CONEXIÓN DIRECTA TRES ELEMENTOS 208 V - 100 A, INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR DE ACUERDO CON LA NORMA AE 303 DE CODENSA. (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PLANO UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS)	UND	1	$ 959,465.00	$ 959,465
140	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA DE POTENCIA CON 3 ELECTRODOS TIPO VARILLA 5/8"X2,4M. INCLUYE CABLE 2/0 CU DESNUDO, SOLDADURA EXOTERMICA Y SUELO ARTIFICIAL (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PLANO Y MEMORIAS DE CALCULO)	UND	1	$ 2,646,041.00	$ 2,646,041
141	CAJA DE INSPECCION DE 0,3X0,3M PARA PUESTA A TIERRA (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PLANO Y MEMORIAS DE CALCULO)	UND	1	$ 180,234.00	$ 180,234
142	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLANTA ELÉCTRICA DE 20 KVA EFECTIVOS EN BOGOTÁ INCLUYE CABINA DE INSONORIZACIÓN, TANQUE DE GASOLINA, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA Y EXHOSTO (DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PLANO Y MEMORIAS DE CALCULO)	UND	1	$ 33,490,686.00	$ 33,490,686
143	MOTOBOMBA CENTRIGUGA 20 HP	UND	1	$ 9,644,537.00	$ 9,644,537
144	MOTOBOMBA JOCKEY 2 HP	UND	1	$ 4,173,357.00	$ 4,173,357
145	PASAMURO 4"	UND	1	$ 118,725.00	$ 118,725
146	PASAMURO 2"	UND	1	$ 81,164.00	$ 81,164
147	BASTON DE VENTILACION 4"	UND	1	$ 92,745.00	$ 92,745
148	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 1HP	UND	1	$ 882,666.00	$ 882,666
149	TUBERIA ACERO NEGRO 4"	ML	1	$ 167,587.00	$ 167,587
150	TUBERIA ACERO NEGRO 2"	ML	1	$ 60,778.00	$ 60,778
151	TUBERIA ACERO NEGRO 1 1/2"	ML	1	$ 44,338.00	$ 44,338
152	ACCESORIOS ACERO NEGRO 4"	UND	1	$ 31,698.00	$ 31,698
153	ACCESORIOS ACERO NEGRO 2"	UND	1	$ 29,747.00	$ 29,747
154	ACCESORIOS ACERO NEGRO 1 1/2"	UND	1	$ 23,177.00	$ 23,177
155	ESTACION DE CONTROL Y PRUEBAS	UND	1	$ 491,695.00	$ 491,695
156	GABINETES TIPO 2	UND	1	$ 848,222.00	$ 848,222
157	SPRINKLERS TIPO PENDENT 1/2"	UND	1	$ 199,017.00	$ 199,017
158	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA CON CHEQUE INTEGRADO	UND	1	$ 871,322.00	$ 871,322
159	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO E=0,04M	M2	1	$ 68,739.00	$ 68,739
160	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN ADOQUIN SANTA FE, TIPO ESPAÑOL Y ESPAÑOL TIERRA	M2	1	$ 57,335.00	$ 57,335
161	ALISTADO DE MUROS PARA ENCHAPE (INCLUYE PICADA)	M2	1	$ 28,257.00	$ 28,257
162	ENCHAPE DE MESÓN EN GRANITO PULIDO FUNDIDO EN SITIO PARA INSTALACIÓN DE ESTUFA TIPO INDUSTRIAL.	ML	1	$ 485,570.00	$ 485,570
163	MESONES BAÑOS GRANITO NEGRO SAN GABRIEL DE 20MM SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE SALPICADERO Y BABERO DE 20 CM	ML	1	$ 745,693.00	$ 745,693

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

Secretaría Distrital de Gobierno
Alcaldía Mayor de Bogotá

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA

OBJETO: "REALIZAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, BOGOTA D.C".

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
164	ENCHAPE CERÁMICO PARED COCINA REF.: MACEDONIA BLANCO, 25 CM X 35CM, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR. GARANTÍA 10 AÑOS.	M2	1	$ 75,642.00	$ 75,642
165	ENCHAPE CERÁMICO PARED BAÑO REF.: PARED ALBANIA CORONA (COLOR A ELEGIR BEIGE O GRIS), 25 CM X 35 CM, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR. GARANTÍA 10 AÑOS.	M2	1	$ 76,465.00	$ 76,465
166	PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 H= 1,50 Y 2M, ANCHO ENTRE 0,70 Y 1,05 M ENTRE 0,70 Y 1,05 M	M2	1	$ 434,173.00	$ 434,173
167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y/O DIVISIÓN PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 20 ANCLADO A PARED, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO, LÍNEA INSTITUCIONAL O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, INSTALADO CON ANCLAJES, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE	M2	1	$ 852,501.00	$ 852,501
168	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 80 Y 90 CM CON ALTURA ENTRE 180 CM Y 200 CM. TIPO INTERDOORS LÍNEA ESTAMBUL O EQUIVALENTE. IGUAL O SUPERIOR CALIDAD. INCLUYE MARCO Y ACCESORIOS.	UND	1	$ 709,249.00	$ 709,249
169	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CON PEDESTAL ACUACER COLORBLANCO CORONA, EQUIVALENTE O CALIDAD SUPERIOR. (INCLUYE GRIFERÍA, SIFÓN, DESAGÜE, ACOPLE).	UND	1	$ 236,093.00	$ 236,093
170	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS MARSELLA BLANCO CORONA CON GRIFERIA PUSH CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	1	$ 550,471.00	$ 550,471
171	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS AQUAJET CORONA PARA BAÑO DISCAPACITADOS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	1	$ 528,890.00	$ 528,890
172	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO ACUAPLUS ULTRA BLANCO CORONA, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR. CAPACIDAD 6 LITROS POR DESCARGA. ALTO 59.8 CM X ANCHO 36.5 CM. (INCLUYE VALVULA, SIFÓN, ACOPLE).	UND	1	$ 287,077.00	$ 287,077
173	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TAZA BALTICO CORONA, PARA BAÑO DISCAPACITADOS	UND	1	$ 654,766.00	$ 654,766
174	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL LINEA ADULTO COLOR BLANCO, REFERENCIA CORONA GOTTAS ANTIBACTERIAL O SIMILAR. (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH ANTIVANDALICO)(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	1	$ 1,051,592.00	$ 1,051,592
175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD LATERAL PARA BAÑO O DUCHA 24" X 24" EN ACERO INOXIDABLE 304, CALIBRE 18", CON DIAMETRO DE 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (MOVILIDAD REDUCIDA)	UND	1	$ 185,242.00	$ 185,242
176	MONTAJE DE APARATOS- LAVAMANOS - SANITARIOS - LAVAPLATOS - LAVADEROS (NUEVOS O USADOS)	UND	1	$ 123,486.00	$ 123,486
177	PAÑETE LISO DE MURO, MORTERO 1:3 E= 2 CM	M2	1	$ 24,327.00	$ 24,327
178	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 E=0,02 M	M2	1	$ 21,257.00	$ 21,257
179	ESTUCO SOBRE PAÑETE Y VINILO BLANCO 3 MANOS	M2	1	$ 20,466.00	$ 20,466
180	VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR - 3 CAPAS (COLOR BLANCO)	M2	1	$ 16,373.00	$ 16,373
181	VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR 3 CAPAS (COLOR A ELEGIR)	M2	1	$ 18,042.00	$ 18,042
182	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	1	$ 18,192.00	$ 18,192
183	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	1	$ 5,978.00	$ 5,978
184	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA	M2	1	$ 26,503.00	$ 26,503
185	PINTURA ACRILICA TRES (3) MANOS COLOR	M2	1	$ 22,458.00	$ 22,458
186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN TABLILLA PVC	M2	1	$ 68,259.00	$ 68,259
187	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNIZA BLANCA EN PVC	ML	1	$ 28,703.00	$ 28,703
188	VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS)	M2	1	$ 72,289.00	$ 72,289
189	ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM (INCLUYE DESMONTE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	1	$ 170,900.00	$ 170,900
190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA METALICA, PERFIL EN C	KG	1	$ 20,049.00	$ 20,049
191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA UPVC (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	M2	1	$ 104,568.00	$ 104,568
192	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL Y PINTURA BITUMINOSA	M2	1	$ 104,708.00	$ 104,708
193	ELEMENTO METÁLICO PARA FLANCHE, ELEMENTO DE CUMBRERA O REMATE LATERAL PARA CUBIERTA EN ACERO GALVANIZADO DE 0,42 M DE DESARROLLO, LÁMINA CALIBRE 16. FIJACIÓN A MURO MEDIANTE SISTEMA DE REGATA Y/O CON SISTEMA DE TORNILLO AUTOPERFORANTE Y SELLE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 SEGÚN EL USO.	ML	1	$ 46,940.00	$ 46,940
194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA CALIBRE 26	ML	1	$ 36,909.00	$ 36,909
195	CABALLETE PARA TEJA TERMOACÚSTICA, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	1	$ 97,175.00	$ 97,175
			VALOR COSTOS TOTALES UNITARIOS DIRECTOS		**$ 80,103,418**
		ADMINISTRACION	**24%**		$ 19,224,820
		IMPREVISTOS	**1%**		$ 801,034
		UTILIDAD	**5%**		$ 4,005,171
		IVA	**19%**		$ 760,982
			VALOR COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		**$ 104,895,426**

1- LA EVALUACIÓN ECONÓMICA SE REALIZARÁ CON LA SUMATORIA DE LOS VALORES TOTALES ANTES DEL AIU
2- LAS PROPUESTAS DEBEN COTIZARSE EN PESOS COLOMBIANOS, INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.

3- SI LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PRESENTA DIFERENCIAS EN ASPECTOS RELATIVOS A CANTIDADES O ESPECIFICACIONES DE LOS ÍTEMS A CONTRATAR, LA OFERTA SERÁ RECHAZADA.

4- EL PRECIO ADJUDICADO DEBERÁ SOSTENERSE DURANTE LA VALIDEZ DE LA PROPUESTA, LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS ADICIONES, SI HAY LUGAR A ELLO.
5- EN CASO DE QUE EL DILIGENCIAMIENTO DEL CUADRO ANTERIOR PRESENTE ERRORES ARITMÉTICOS, ESTOS SERÁN CORREGIDOS POR EL FONDO Y EL VALOR CORREGIDO SERÁ DE FORZOSA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL OFERENTE Y CON ESTE VALOR CORREGIDO SE CALIFICARÁ LA OFERTA.
6- SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL VALOR DE LA OFERTA O DE CUALQUIER ÍTEM NO DEBE SUPERAR EL VALOR ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO PARA EL PROCESO. DE HACERLO SE RECHAZARA LA PROPUESTA
7- Los precios de la propuesta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de la oferta y hasta el momento de la liquidación del contrato a suscribirse
8- AL FIRMAR ESTA PROPUESTA ACEPTA LOS TERMINOS ANTES EXPUESTOS

VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS:CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/C

NOMBRE Y No. DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE: CONSORCIO PROMYM-KA

NOMBRE Y No. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO GUSTAVO LOPEZ URREA C.C.79.446.297 de Bogota

FIRMA DEL PROPONENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL: _____