CERTIFICACION

El suscrito **Ing. MAXIMILIANO VELEZ CAMARGO,** Secretario de Infraestructura del Departamento del Atlántico hace constar que en el desarrollo del Contrato No 001-FNC-CH cuyo objeto **INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL CIERRE DE BOQUETES ENTRE VILLA ROSA Y SANTA LUCIA PARA IMPEDIR EL INGRESO DE LAS AGUA DEL CANAL DEL DIQUE HACIA LA ZONA CONTINENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO,** el ingeniero **FABIAN HUGUETH MOLINA** con cedula de ciudadanía No. 8.726.352 de Barranquilla y matricula profesional No, 08202-39154 del Atlántico desempeño el cargo de Ingeniero Residente de Interventoría de la Empresa Ingenieros Civiles especialistas Ltda. Empresa Interventora de la Obra, durante el periodo comprendido entre el 28 de febrero de 2011 hasta el 26 de abril de 2012.

DATOS CONTRATO

VALOR INICIAL	:	$ 455.000.000.00
PLAZO INICIAL	:	180 DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL	:	180 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	:	FEBRERO 28 DE 2.011
FECHA DE TERMINACION	:	ABRIL 26 DE 2.012

ITEMS RELEVANTES

Los Ítems más relevantes durante ejecución de esta obra fueron:

NOMBRE	UND	CANT
OBRAS PARA CONTROL DE INUNDACION		-
Guaya Galvanizada para tensionar la cortina de pilotes D=5/8", incluye perros de anclaje y tensores. Todo el material es galvanizado. Incluye Tubería PVC Conduit de 1 /1/2"	ml	3.729,10
Suministro e instalación de riostra en Angulo de 4"x4"x5/16" metálico galvanizado para arriostraje, Incluye: soportes, malla electro soldada y amarres.	ml	1.400,00
Suministro e hinca de pilote de madera (Diámetro entre 7" y 9".), para cortina de pilotes y soporte de guaya	ml	13.708,40
Suministro e instalación de gavión con suelo-cemento para protección de cortina de pilotes	m3	2.576,71
Acarreo de material entre la fuente y el sitio de disposición	m3-Km.	204.502,11

NOMBRE	UND	CANT
Demolición de Pavimento Flexible existente y retiro lateral	m2	3.210,00
Explanación y/o cajeo de la Banca altura entre 2.00 y 5.00 mts con retiro lateral con material dañado y/o recuperado.	m3	4.800,00
Construcción de Terraplén con material arcilloso e=0.60 mts para conformación de dique	m3	63.360,22
Suministro y colocación de Súbase e=0.20 mts.	m3	2.671,53
Rocería	m2	16.000,00
Explanación y/o reconformación de vía	m2	12.000,00
Construcción de Núcleo con arcilla pura traída desde cantera ubicada a 32 Km., incluye transporte, colocación en acopio, transporte interno, excavación de zanja con entibado, colocación en zanja, conformación en capas de 20 cm, compactación con vibrocompactador tipo piña	m3	10.797,82
Acarreo de material entre la fuente y el sitio de disposición distancia mayor a 8332 mts.	m3-Km.	156.059,20
Construcción de Núcleo con arcilla pura traída desde cantera ubicada a 16 Km., incluye transporte, colocación en acopio, transporte interno, excavación de zanja con entibado, colocación en zanja, conformación en capas de 20 cm, compactación con vibrocompactador tipo piña	m3	1.408,75

Se firma la presente certificación a solicitud del interesado a los 18 días del mes de Julio de 2012.

MAXIMILIANO VELEZ CAMARGO
Secretario de Infraestructura