Ibagué, junio 7 de 2023

Señores

CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN - SENA REGIONAL TOLIMA
Ciudad

Me permito presentar cotización para la obra Adecuación de la cubierta de la nave 4 para el Centro de Industria y Construcción Regional Tolima por un valor de $ 360.053.550 Iva Incluido.

CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN - SENA REGIONAL TOLIMA					
FORMATO No. 11					
SI-TLM-9226-020-2023					
OBJETO: Adecuación de la cubierta de la nave 4 para el Centro de Industria y Construcción Regional Tolima					
ITEM	**CAPITULO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	OBRAS PRELIMINARES				
1	**DESMONTE DE CUBIERTA**				
1.1	Desmonte de tejas. Incluye retiro- disposición final en botadero.	M2	749.50	$ 10,134	$ 7,595,433
	CONSTRUCCION INTERIOR				
2	**CUBIERTA**				
2.1	Cubierta tipo SSR (Standing Seam Roof) acanalado y engargolado en obra elaborada con lamina metálica, pintada en fabrica en poliéster al horno, en calibre 26, altura de creta de 1.1/2" y ancho útil de bandeja de 500mm.	M2	749.50	$ 276,018	$ 206,875,491
2.2	Canal en lamina galvanizada cal. 22 de 35x30. (incluye suministro, transporte, instalación, pintura base en wash primer, 3 manos de cromato de zinc, barrera epóxica y acabado en esmalte a base de poliuretano, soportes, elementos de fijación y todo lo requerido para su correcta instalación y recibo a satisfacción (no incluye accesorios de remate). con malla para hojas	ML	86.49	$ 105,203	$ 9,099,007
2.3	Suministro e instalación flanches en lamina galvanizada calibre 26, (incluye suministro, transporte, instalacion y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	ML	43.24	$ 55,557	$ 2,402,285

2.4	Estructura metálica A36 remate cornisas, fachadas, (incluye suministro, transporte, anticorrosivo y pintura y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	KG	3380.00	$ 19,086	$ 64,510,680

	COSTO DIRECTO		$ 290,482,896
	ADMINISTRACIÓN	18%	$ 52,286,921
	UTILIDADES	5%	$ 14,524,145
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 2,759,588
	TOTAL DE COSTO INDIRECTO		$ 290,482,896
	TOTAL COSTO CONSTRUCCIÓN MAS IVA		**$ 360,053,550**

Validez de la oferta: 120 días



JORGE ELIECER CERON CALDERÓN
CC 93.360.500 de Ibagué
MP. 25202198758CND