IBAGUÉ - TOLIMA / JUNIO 7 DEL 2023.

OBRA: Adecuación de la cubierta de la nave 4 para el Centro de Industria y Construcción Regional Tolima

ELABORO: FABIO ALEXANDER GALEANO - Arquitecto.

CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN - SENA REGIONAL TOLIMA					
FORMATO No. 11					
SI-TLM-9226-020-2023					
OBJETO: Adecuación de la cubierta de la nave 4 para el Centro de Industria y Construcción Regional Tolima					
ITEM	**CAPITULO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	OBRAS PRELIMINARES				**$ 7,625,413**
1	**DESMONTE DE CUBIERTA**				**$ 7,625,413**
1.1	Desmonte de tejas. Incluye retiro- disposición final en botadero.	M2	749.50	$ 10,174	$ 7,625,413
	CONSTRUCCION INTERIOR				
2	**CUBIERTA**				**$ 277,311,805**
2.1	Cubierta tipo SSR (Standing Seam Roof) acanalado y engargolado en obra elaborada con lamina metálica, pintada en fabrica en poliéster al horno, en calibre 26, altura de creta de 1.1/2" y ancho útil de bandeja de 500mm.	M2	749.50	$ 272,106	$ 203,943,447
2.2	Canal en lamina galvanizada cal. 22 de 35x30. (incluye suministro, transporte, instalación, pintura base en wash primer, 3 manos de cromato de zinc, barrera epóxica y acabado en esmalte a base de poliuretano, soportes, elementos de fijación y todo lo requerido para su correcta instalación y recibo a satisfacción (no incluye accesorios de remate). con malla para hojas	ML	86.49	$ 96,067	$ 8,308,835
2.3	Suministro e instalación flanches en lamina galvanizada calibre 26, (incluye suministro, transporte, instalacion y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	ML	43.24	$ 45,970	$ 1,987,743

ITEM	CAPITULO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.4	Estructura metálica A36 remate cornisas, fachadas, (incluye suministro, transporte, anticorrosivo y pintura y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	KG	3380.00	$ 18,660	$ 63,071,780
	TOTAL DE COSTO DIRECTO				$ 284,937,218
	ADMINISTRACIÓN			21%	$ 59,836,816
	UTILIDADES			5%	$ 14,246,861
	IVA SOBRE UTILIDAD			19%	$ 2,706,904
	TOTAL DE COSTO INDIRECTO				$ 284,937,218
	TOTAL COSTO CONSTRUCCIÓN				**$ 361,727,798**

La validez de la oferta 120 días

Atentamente,

FABIO ALEXANDER GALEANO PORTELA
Cédula de Ciudadanía No. 1.110.447.169
Arquitecto.

Manzana B casa 14 Urb. Praderas Del Norte ☎ : 2765750 Cel: 320 324 2420 – Ibagué, Tolima
E-mail: fagp_arq@hotmail.com – http://fagparq.wix.com/pagina-web-gma-sas