CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS SALUDABLES
MUNICIPIO DE GIRARDOTA
PRESUPUESTO GENERAL

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARACOLI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad	Cantidad	Valor Unit.	Valor Parcial	
1	**Tramo Caracolí-Partidas el Bagre**					$ 40.970.954
1,1	Nivelacion , bombeo, compactacion y adecuacion de cunetas en el carreteable existente utilizando motoniveladora y vibrocompactador.	und	8.000,00	$ 1.076	$ 8.609.461,00	
1,2	Remocion de tierra y rocas provenientes de derrumbes, incluye cargue, transporte y disposición final en botadero oficial o sitio indicado por la interventoria	M3	250,00	$ 36.682,23	$ 9.170.557,41	
1,3	Suministro, transporte y colocacion Ycompactacion mecanica de material afirmado para carretera incluye el suminstro de motoniveladora y rodillo y todo lo necesario para su normal construccion y funcionamiento.	M3	240,00	$ 96.628,90	$ 23.190.935,26	
2	**Tramo Caracoli-Partidas Canalones**					$ 78.072.100
2,1	Nivelacion , bombeo, compactacion y adecuacion de cunetas en el carreteable existente utilizando motoniveladora y vibrocompactador.	und	21.200,00	$ 1.076	$ 22.815.071,65	
2,2	Remocion de tierra y rocas provenientes de derrumbes, incluye cargue, transporte y disposición final en botadero oficial o sitio indicado por la supervision del contratista de Obra y Planeacion	M3	400,00	$ 36.682,23	$ 14.672.891,86	
2,3	Suministro, transporte y colocacion Ycompactacion mecanica de material afirmado para carretera incluye el suminstro de motoniveladora y rodillo y todo lo necesario para su normal construccion y funcionamiento.	M3	420,00	$ 96.628,90	$ 40.584.136,70	
3	**Tramo Caracolí-Partidas de la Cortada**					$ 73.470.658
3,1	Nivelacion , bombeo, compactacion y adecuacion de cunetas en el carreteable existente utilizando motoniveladora y vibrocompactador.	und	20.000,00	$ 1.076	$ 21.523.652,50	
3,2	Remocion de tierra y rocas provenientes de derrunbes, incluye cargue, transporte y disposición final en botadero oficial o sitio indicado por la supervision del contratista de Obra y Planeacion	M3	350,00	$ 36.682,23	$ 12.838.780,38	
3,3	Suministro, transporte y colocacion Ycompactacion mecanica de material afirmado para carretera incluye el suminstro de motoniveladora y rodillo y todo lo necesario para su normal construccion y funcionamiento.	M3	404,73	$ 96.628,90	$ 39.108.225,24	
	COSTO DIRECTO				$ 192.513.712,0000	
	COSTO INDIRECTO AU			$ 0,25	$ 48.128.428,0000	
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL				$ 240.642.140,0000	