REF. COTIZACIÓN
FECHA: 02 junio 2023

K&J T.I. & CONSTRUCCIONES S.A.S.
N.I.T.: 901450685-3
Régimen Común

CANTIDADES ADECUACIÓN MANIZALES

1 FISCALÍA DE CONOCIMIENTO

NO.	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,01	Desmonte de división en madera.	un	1	$ 230.000,00	$ 230.000,00
1,02	Suministro e instalacion de guardaescoba en madera pintiado de negro 10cm X1 cm.	m	38	$ 28.700,00	$ 1.090.600,00
1,03	Desmonte de lámparas instaladas.	un	8	$ 28.900,00	$ 231.200,00
1,04	Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla, enchape en triplex okume, acabado en barniz transparente color wengue, con cerradura poma en madera tipo bell wood platinum o similar. Marco en madera color wengue, Incluye todo el material para su correcto funcionamiento	m2	2,3	$ 329.800,00	$ 758.540,00
1,05	MURO en Drywall de e:12 cm. Dos caras de cartón yeso de 1/2" + estructura canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 6, instalados cada 61 cms + cinta malla fibra de vidrio + Frescasa en fibra de vidrio interna. Pintura vinilo tipo 2 a 1 mano y tipo 1 a 2 manos.	m2	15,18	$ 89.700,00	$ 1.361.646,00
1,06	Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24. Acabado blanco.	m2	4,20	$ 73.400,00	$ 308.280,00
1,07	Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	un	10,00	$ 57.390,00	$ 573.900,00
1,08	Cortinas enrollables screen	m2	19,50	$ 221.490,00	$ 4.319.055,00
1,09	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	m2	145,60	$ 18.970,00	$ 2.762.032,00
1,10	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	un	6,00	$ 63.200,00	$ 379.200,00
1,11	Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1,00	$ 423.000,00	$ 423.000,00
1,12	Suministro e instalación de luminaria tipo led cuadrada de 60x60 cms de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable électrico libre de halógenos para su instalación.	un	20,00	$ 242.390,00	$ 4.847.800,00
1,13	Suministro e instalación de Ducterización por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	50,00	$ 81.290,00	$ 4.064.500,00
1,14	Adecuación eléctrica para la instalción de 4 aires acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
1,15	Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva sand blasting tipo frost, cerradura de manija accent cromado mate llave exterior y manija interior, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	4,4	$ 896.480,00	$ 3.944.512,00
1,16	Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo natural (marco en perfil tipo VP 3831 o equivalente) proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva (Sand blasting) tipo frost, poyo H =25cm pañetado, estucado y pintado. y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	21	$ 698.720,00	$ 14.673.120,00
1,17	Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	GL	1	$ 875.900,00	$ 875.900,00

SUBTOTAL $ 41.843.285,00

2 SALA DE AUDIENCIAS

NO.	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL


2,01	Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24. Acabado blanco.	m2	25,00	$	73.400,00	$	1.835.000,00
2,02	Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	un	7,00	$	66.780,00	$	467.460,00
2,03	Cortinas enrollables screen	m2	4,00	$	221.490,00	$	885.960,00
2,04	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	m2	60,00	$	18.970,00	$	1.138.200,00
2,05	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	un	2,00	$	63.200,00	$	126.400,00
2,06	Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1	$	423.400,00	$	423.400,00
2,07	Suministro e instalación de luminaria tipo led cuadrada de 60x60 cms de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable électrico libre de halógenos para su instalación.	un	6	$	242.390,00	$	1.454.340,00
2,08	Suministro e instalación de Ducterízación por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	15	$	81.290,00	$	1.219.350,00
2,09	Adecuación eléctrica para la instalción de 1 aire acondicionado minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1,00	$	250.000,00	$	250.000,00
2,10	Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	GL	1	$	875.900,00	$	875.900,00

SUBTOTAL	**$**	**8.676.010,00**
SUBTOTAL	**$**	**50.519.295,00**

VIGENCIA DE LA OFERTA

La duración de la oferta es de sesenta (60) días a partir de la fecha de recepción.

A	14%	$	7.072.701,30
I	5%	$	2.525.964,75
U	5%	$	2.525.964,75
IVA/U	19%	$	479.933,30
	TOTAL PROCESO	**$**	**63.123.859**



ING. JOSE EDUARDO PEÑA FIAGA
REPRESENTANTE LEGAL
K&J T.I. &CONSTRUCCIONES S.A.S