NIT. 800098199-1	PRESUPUESTO OFICIAL CONTRATO DE OBRA	Codigo: FR-GEBIS-03 Version: 05 Fecha de Aprobacion: 29/05/2020	RESTREPO CUMPLIMOS CON SEGURIDAD ALCALDIA

OBJETO: " MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN LA CONCHA ACÚSTICA "JOSE MANUEL SANDOVAL" EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META"

PRESUPUESTO OFICIAL

AIM	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	**CUBIERTA**				
	1,1	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	170,00	$ 6.882,10	$ 1.169.957,00
	1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO	M2	180,00	$ 91.276,50	$ 16.429.770,00
	1,3	CORREA PERFIL RECTPHR NEGRO 100x38x1.2 MM CALIBRE 18	ML	109,65	$ 28.300,19	$ 3.103.116,00
	2	**PINTURA, ESMALTE**				
	2,1	PINTURA ESMALTE TUBERIA 1 1/4" - 2" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	412,00	$ 4.018,54	$ 1.655.638,48
	2,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	180,00	$ 13.487,09	$ 2.427.676,20
					SUBTOTAL	**$ 24.786.157,68**
					SUBTOTAL	**$ 24.786.157,68**
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**TOTAL**	**$ 24.786.157,68**
Administración (26%)					**26,00%**	$ 6.444.401,00
Imprevistos (1%)					**1,00%**	$ 247.861,58
Utilidad (4%)					**4,00%**	$ 991.446,31
TOTAL AIU					**31%**	**$ 7.683.708,88**
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS						**$ 32.469.866,56**
VALOR TOTAL OBRA						**$ 32.469.866,56**

VALOR PRESUPUESTO: EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 32.469.866,56) M/CTE.

NOTA 1: Los precios unitarios del presente presupuesto corresponden a la resolucion de precios unitarios de referencia de

NOTA 2: Los precios unitarios del presente presupuesto corresponden a la resolución de precios unitarios de refenrencia 100-37-088 de 2023 de la Agencia para la Infraestrctura del Meta, dichos precios fueron adoptados mediante la resolucion No. 233 del 2 de abril de 2023.

NOTA 3: Todos los valores fueron redondeados a dos (2) decimales.

ALBERTO ANDRES TEJEIRO MEDINA
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICPAL

Proyecto: Carlos Julio Jimenez Bran
Profesional Universitario Apoyo
Reviso: Alberto Andres Tejeiro Medina
Secretario de Planeación