CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS
ESTUDIO DE MERCADO
2023

OBJETO: ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL, CON BARRERAS GIRATORIAS ABATIBLES INDUSTRIALES EN VIDRIO ACRILICO, DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE RECONOCIMIENTO FACIAL, TARJETAS DE PROXIMIDAD, LECTOR BIOMÉTRICO DE HUELLAS DACTILARES Y SUMINISTRO DE SIETE (07) DISPOSITIVOS ROUTER WIFI, PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO ONOMÁ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS

No.	unidad de medida	DETALLE	CANTIDAD	COMCENTER		CONSTRUIR SISTEMAS		PROMEDIO VALOR UNITARIO
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	EQUIPO	Suministro e Instalacion de Montaje para Instalar Terminales de Reconocimiento Facial en Torniquetes de Cualquier Marca / Diseño Estético / Compatible con Terminales Faciales Térmicas.	4	$ 380.000	$ 1.520.000	$ 420.000	$ 1.680.000	$ 1.600.000
2	EQUIPO	Suministro e Instalacion de Controlador remoto de torniquete / Admite emparejamiento de comunicación uno a uno y uno a muchos (máx. 6 carriles).	2	$ 720.000	$ 1.440.000	$ 760.000	$ 1.520.000	$ 1.480.000
3	EQUIPO	Suministro, Instalacion Y configuración de Terminal Min Moe WiFi de Reconocimiento Facial ULTRA RÁPIDO (Exterior IP65) / Hasta 1.5 mts en lectura / Soporta P2P / 3,000 Usuarios /QR y Videoportero (ambientes de bajo ruido).	4	$ 1.550.000	$ 6.200.000	$ 1.425.000	$ 5.700.000	$ 5.950.000
4	EQUIPO	Suministro e Instalacion de Barrera giratorias profesional izquierda,12 pares de sensores infrarrojos, frecuencia de paso de 20 a 60, ancho de carril de 550 mm a 1100 mm, acero inoxidable SUS304, espesor: 1,2 mm, alarma de intrusión de personal no autorizado Control anti-seguimiento, función anti-pellizco Función anticolisión, a prueba de fallas para emergencias situación Uso para interior y exterior.	1	$ 14.600.000	$ 14.600.000	$ 15.100.000	$ 15.100.000	$ 14.850.000
5	EQUIPO	Suministro e Instalacion de Barrera giratoria profesional central, 12 pares de sensores infrarrojos, frecuencia de paso de 20 a 60, ancho de carril de 550 mm a 1100 mm, acero inoxidable SUS304, espesor: 1,2 mm, alarma de intrusión de personal no autorizado Control anti-seguimiento, función anti-pellizco Función anticolisión, a prueba de fallas para emergencias situación Uso para interior y exterior.	1	$ 24.200.000	$ 24.200.000	$ 24.800.000	$ 24.800.000	$ 24.500.000
6	EQUIPO	Suministro e Instalacion de Barrera giratorias profesional derecha, 12 pares de sensores infrarrojos, frecuencia de paso de 20 a 60, ancho de carril de 550 mm a 1100 mm, acero inoxidable SUS304, espesor: 1,2 mm, alarma de intrusión de personal no autorizado Control anti-seguimiento, función anti-pellizco Función anticolisión, a prueba de fallas para emergencias situación Uso para interior y exterior.	1	$ 14.600.000	$ 14.600.000	$ 15.100.000	$ 15.100.000	$ 14.850.000
7	EQUIPO	Suministro, Instalacion y configuración de Enrolador IP / USB de Rostros, Huellas y Tarjetas (MIFARE y EM) para iVMS-4200 / Facilita el Alta de Rostros, Huellas y Tarjeta al Software.	1	$ 2.355.000	$ 2.355.000	$ 1.980.000	$ 1.980.000	$ 2.167.500
8	unidad	Suministro, Instalacion y configuración de Tarjeta de Proximidad MiFare de 135 KHZ, marcadas, con escarapela y porta carnet color verde	200	$ 9.500	$ 1.900.000	$ 8.500	$ 1.700.000	$ 1.800.000
9	EQUIPO	Dispositivo Router WIFI 6 Antenas Gigabit	7	$ 780.000	$ 5.460.000	$ 850.000	$ 5.950.000	$ 5.705.000

SUBTOTAL	72.902.500
IVA	13.851.475
TOTAL	86.753.975

Elaboró

Alvaro Diaz Banda
Profesional Universitario CVS