



PRESUPUESTO OFICIAL
SECRETARIA DE PLANEACION

EL BAGRE
COMPROMISO DE TODOS
2020-2023

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA PROTECCION DE VIVIENDAS EN ALTO RIESGO DE COLAPSO, EN EL BARRIO LOS ANGELES, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.

Ítems	Descripción de las Actividades	Un	Cantidad	Valor Unitario	Valor parcial
A	MURO DE CONTENCIÓN				
1	PRELIMINARES				
1,1	localización y replanteo	m2	8,30	\$ 6.279,00	\$ 52.115,70
1,2	Demolicion de muro existente en cemento incluye retiro de escombros	ml	8,10	\$ 25.000,00	\$ 202.500,00
2	EXCAVACIONES Y LLENOS				
2,1	Excavación manual en material comun	m3	8,16	\$ 72.240,00	\$ 589.825,15
2,2	Relleno material seleccionado	m3	19,44	\$ 114.174,00	\$ 2.219.542,56
3	CONCRETOS Y MANPOSTRIA				
3,1	Suministro e instalacion de concreto de 3000 psi para pantalla, incluye formaleta	m3	3,90	\$ 918.196,00	\$ 3.580.964,40
3,2	Suministro e instalacion de concreto de 2500 psi para solados	m3	0,07	\$ 703.168,00	\$ 51.260,95
3,3	Suministro e instalacion de concreto de 3000 psi para zapata.	m3	1,46	\$ 918.196,00	\$ 1.338.729,77
3,4	Suministro e instalación de muro con bloques acabado a la vista	m2	14,58	\$ 75.000,00	\$ 1.093.500,00
3,5	Suministro e instalacion de concreto de 3000 psi para viga de amarre, incluye formaleta	m3	0,16	\$ 918.196,00	\$ 148.747,75
4	ACEROS				
4,1	Suministro, figuracion e instalacion de acero de refuerzo de 60.000 psi	kg	114,00	\$ 11.540,00	\$ 1.315.560,00
B	TUBERIAS				
1	PRELIMINARES				
1,1	Localización, nivelación y replanteo.	m2	12,00	\$ 6.279,00	\$ 75.348,00
2	EXCAVACIONES Y LLENOS				
2,1	Excavación manual en material comun	M3	3,60	\$ 72.240,00	\$ 260.064,00
2,2	Relleno material seleccionado	M3	4,80	\$ 114.174,00	\$ 548.035,20
3	CONCRETOS				
3,1	Concreto 2500 psi para Solado y atraque de tubería	M3	2,40	\$ 703.168,00	\$ 1.687.603,20
4	TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS				
4,1	Suministro, transporte e instalación de tubería concreto de 36" reforzada.	ML	12,00	\$ 900.000,00	\$ 10.800.000,00
COSTO DIRECTO					\$ 23.963.797
A.U.				30,00%	\$ 7.189.139
COSTO TOTAL					\$ 31.152.936

Son:

DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL
Administración		-
Utilidad		-
Imprevistos		-
	SUB-TOTAL	-
	TOTAL	6.279

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PARA PROTECCION DE VIVIENDAS EN ALTO RIESGO DE COLAPSO, EN EL BARRIO LOS ANGELES, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.					
ITEM: 1.2 Excavación manual en material comun					
					UNIDAD: m3
I. EQUIPO					
DESCRIPCION	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				3440	
SUB-TOTAL				3.440,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
SUB-TOTAL				-	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
SUB-TOTAL				-	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 3	344.000,00		5,00	68.800,00	
SUB-TOTAL				68.800,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				72.240	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCION			%	V-TOTAL	
Administración				-	
Utilidad				-	
Imprevistos				-	
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				72.240	

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA PROTECCION DE VIVIENDAS EN ALTO RIESGO DE COLAPSO, EN EL BARRIO LOS ANGELES,					
ITEM: 2,2 Relleno material seleccionado					
				UNIDAD: M3	
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				654	
Vibrocompactador (Rana)	1,00	40.000,00	5,00	8000	
SUB-TOTAL				8.654	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Material granular	m3	60.000,00	1,30	78.000,00	
SUB-TOTAL				78.000,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
SUB-TOTAL					
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
2 AYUDANTES	137.600,00		5,0	27.520,00	
SUB-TOTAL				27.520,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				114.174	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración			-		
Utilidad					
Imprevistos					
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				114.174	

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA PROTECCION DE VIVIENDAS EN ALTO RIESGO DE COLAPSO, EN EL BARRIO LOS ANGELES, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.					
ITEM: 3,1 Suministro e instalacion de concreto de 3000 psi para pantalla, incluye formaleta					
					UNIDAD: m3
I. EQUIPO					
DESCRIPCION	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				11467	
Formaleta				9000	
SUB-TOTAL				20.467,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
APA PREPARACION CONCRETO f'c = 3.000 psi.	m3	624.568,00	1,00	624.568,00	
Formaleta en madera	m2	12.000,00	1,00	12.000,00	
SUB-TOTAL				636.568,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno					31.828,00
SUB-TOTAL				31.828,00	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 3	344.000,00		1,50	229.333,00	
SUB-TOTAL				229.333,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				918.196	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCION			%	V-TOTAL	
Administración			-	-	
Utilidad			-	-	
Imprevistos			-	-	
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				918.196	

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA PROTECCION DE VIVIENDAS EN ALTO RIESGO DE COLAPSO, EN EL BARRIO LOS ANGELES,					
ITEM: 4 Suministro e instalacion de concreto de 2500 psi para solados					
					UNIDAD: m3
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				11467	
Formaleta				9000	
				SUB-TOTAL	20.467,00
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
APA PREPARACION CONCRETO POBRE f'c =2500 psi.	m3	584.668,00	1,00	584.668,00	
				SUB-TOTAL	584.668,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno					29.233,00
				SUB-TOTAL	29.233,00
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 3	344.000,00		5,00	68.800,00	
				SUB-TOTAL	68.800,00
TOTAL COSTO DIRECTO					703.168
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración			-	-	
Utilidad			-	-	
Imprevistos			-	-	
				SUB-TOTAL	-
TOTAL					703.168



PRESUPUESTO OFICIAL
SECRETARIA DE PLANEACION

EL BAGRE
COMPROMISO DE TODOS
2020-2023

MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA
PROTECCION DE VIVIENDAS EN ALTO RIESGO DE COLAPSO, EN EL BARRIO LOS

CUADRO DE SALARIO.

DESCRIPCION	CUADRILLAS	COSTO	
2 AYUDANTES	CUADRILLA 1	\$ 137.600,00	
1 OFICIAL 2 AYUDANTES	CUADRILLA 2	\$ 275.200,00	
1 OFICIAL 3 AYUDANTES	CUADRILLA 3	\$ 344.000,00	
1 OFICIAL 4 AYUDANTES	CUADRILLA 4	\$ 412.800,00	
1 OFICIAL 5 AYUDANTES	CUADRILLA 5	\$ 481.600,00	
1 OFICIAL 6 AYUDANTES	CUADRILLA 6	\$ 550.400,00	
1 TOPOGRAFO + 2 AYUDANTES	CUADRILLA 7	\$ 275.200,00	
1 FONTANERO 1 AYUDANTES	CUADRILLA 8	\$ 189.200,00	
1 HERRERO 2 AYUDANTES	CUADRILLA 9	\$ 189.200,00	
1 ELECTRICISTA 1 AYUDANTE	CUADRILLA 10	\$ 206.400,00	
1 CERRAJERO +1 AYUDANTE	CUADRILLA 11	\$ 154.800,00	
1 SOLDADOR + 2 AYUDANTES	CUADRILLA 12	\$ 275.200,00	
DESCRIPCION	SALARIO (DIA)	PRESTAC. SOCIAL	SALARIO (MES)
ELECTRICISTA	80000	72%	4.128.000
SOLDADOR	80000	72%	4.128.000
HERRERO	70000	72%	3.612.000
FONTANERO	70000	72%	3.612.000
CERRAJERO	50000	72%	2.580.000
OFICIAL	80000	72%	4.128.000
AYUDANTE	40000	72%	2.064.000
TOPOGRAFO	80000	72%	4.128.000



PRESUPUESTO OFICIAL
SECRETARIA DE PLANEACION

EL BAGRE
COMPROMISO DE TODOS
2020-2023

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA PROTECCIÓN DE
VIVIENDAS EN ALTO RIESGO DE COLAPSO, EN EL BARRIO LOS ANGELES, ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CONCEPTO	CALCULO	VALOR MENSUAL	VALOR DIARIO	365 DÍAS	PORCENTAJE	
					PARCIAL	TOTAL
SALARIO						
Sueldo. A		A \$ 1.126.000,00	D \$ 37.533,33	G \$ 13.699.666,67	100,00%	
Subsidio de transporte. B		B \$ 140.606,00	E \$ 4.686,87	H \$ 1.710.706,33	12,49%	
Subtotal. C		C \$ 1.266.606,00	F \$ 42.220,20	I \$ 15.410.373,00		112,49%
PRESTACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						
Cesantías	F*30			\$ 1.266.606,00	9,25%	
Interés de cesantías	Cesantia*12%			\$ 151.992,72	1,11%	
Prima de servicios	F*30			\$ 1.266.606,00	9,25%	
Vacaciones	D*15			\$ 563.000,00	4,11%	
Dotación				\$ 70.000	0,51%	
Subtotal				\$ 3.248.204,72		24,22%
SEGURIDAD SOCIAL						
SALUD	G*8,50%			\$ 1.164.471,67	8,50%	
PENSIÓN	G*12%			\$ 1.643.960,00	12,00%	
RIESGOS PROFESIONALES	G*6,96			\$ 953.496,80	6,96%	
Subtotal				\$ 3.761.928,47		27,46%
APORTES PARAFISCALES						
Caja de compensación	G*4 %			\$ 547.986,67	4,00%	
I.C.B.F	G*3 %			\$ 410.990,00	3,00%	
SENA	G*2 %			\$ 273.993,33	2,00%	
Subtotal						9,00%
TOTAL						173%

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA PROTECCION DE VIVIENDAS EN ALTO RIESGO DE COLAPSO, EN EL BARRIO LOS ANGELES, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.					
ITEM: A.P.A. Suministro, corte y figuración de acero de refuerzo de Ø 3/8" 60,000 psi.					
					UNIDAD: KG
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				57	
				SUB-TOTAL	57
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Acero de refuerzo Ø 3/8"	Kg	4.861,90	1,000	4.861,90	
				SUB-TOTAL	4.861,90
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
				SUB-TOTAL	-
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 2	275.200,00		200,00	1.376,00	
				SUB-TOTAL	1.376,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	6.295
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración					
Utilidad					
Imprevistos					
				SUB-TOTAL	-
				TOTAL	6.295



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PARA PROTECCION DE VIVIENDAS EN ALTO RIESGO DE COLAPSO, EN EL BARRIO LOS ANGELES, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.					
ITEM: A.P.A. Suministro, corte y figuracion de acero de refuerzo de Ø 1/2" 60,000 psi.					
					UNIDAD: KG
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN		CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Herramienta menor					57
SUB-TOTAL					57
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN		UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
Acero de refuerzo Ø 1/2"		Kg	5.600,00	1,000	5.600,00
SUB-TOTAL					5.600,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
SUB-TOTAL					-
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL		JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 2		275.200,00		200,00	1.376,00
SUB-TOTAL					1.376,00
TOTAL COSTO DIRECTO					7.033
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN				%	V-TOTAL
Administración					
Utilidad					
Imprevistos					
SUB-TOTAL					-
TOTAL					7.033

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA PROTECCION DE VIVIENDAS EN ALTO RIESGO DE COLAPSO, EN EL BARRIO LOS ANGELES, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.					
ITEM: A.P.A. Suministro, corte y figuracion de acero de refuerzo 60,000 psi.					
					UNIDAD: KG
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				365	
				SUB-TOTAL	365
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Acero de refuerzo	Kg	6.100,00	1,000	6.100,00	
				SUB-TOTAL	6.100,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Acarreo interno					305,00
				SUB-TOTAL	305,00
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
Cuadrilla 2	275.200,00		200,00	1.376,00	
				SUB-TOTAL	1.376,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	8.146,0
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración					
Utilidad					
Imprevistos					
				SUB-TOTAL	-
				TOTAL	8.146

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : VIVIENDAS EN ALTO RIESGO DE COLAPSO, EN EL BARRIO LOS ANGELES, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.					
ITEM: APA PREPARACION CONCRETO $f_c = 3.000$ psi.					
					UNIDAD: M3
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Concretadora	1,00	60.000,00	2,50	24.000	
Coche	2,00	13.000,00	2,50	10.400	
Hta menor				11.008	
SUB-TOTAL				45.408,00	
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Cemento gris	Saco	37.000,00	7,00	259.000,00	
Material de playa mixto	M3	60.000,00	1,40	84.000,00	
Agua	Lt	100,00	160,00	16.000,00	
SUB-TOTAL				359.000,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
LOCAL					10.000,00
SUB-TOTAL					
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 6	550.400,00		2,50	220.160,00	
SUB-TOTAL				220.160,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				624.568	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN	%			V-TOTAL	
Administración	-			-	
Utilidad	-			-	
Imprevistos	-			-	
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				624.568	

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : VIVIENDAS EN ALTO RIESGO DE COLAPSO, EN EL BARRIO LOS ANGELES, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.					
ITEM: APA PREPARACION CONCRETO POBRE f'c =2500 psi.					
					UNIDAD: M3
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Concretadora	1,00	50.000,00	2,50	20.000	
Coche	2,00	13.000,00	2,50	10.400	
Hta menor				11.008	
SUB-TOTAL				41.408,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Cemento gris	Saco	37.000,00	5,50	203.500,00	
Material de playa mixto	M3	60.000,00	1,46	87.600,00	
Agua	Lt	200,00	160,00	32.000,00	
SUB-TOTAL				323.100,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
LOCAL					10.000,00
SUB-TOTAL					
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 6	550.400,00		2,50	220.160,00	
SUB-TOTAL				220.160,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				584.668	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN	%			V-TOTAL	
Administración	-			-	
Utilidad	-			-	
Imprevistos	-			-	
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				584.668	

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : VIVIENDAS EN ALTO RIESGO DE COLAPSO, EN EL BARRIO LOS ANGELES, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.					
ITEM: APA PREPARACION MORTERO 1:4					
					UNIDAD: M3
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Hta menor				6.880	
Concretadora	1,00	50.000,00	4,00	12.500	
Coche	2,00	13.000,00	4,00	6.500	
SUB-TOTAL				25.880,00	
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Cemento gris	Saco	37.000,00	7,25	268.250,00	
Arena	M3	40.000,00	1,16	46.400,00	
Agua	Lt	50,00	185,00	9.250,00	
SUB-TOTAL				323.900,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	(M3-KM)/TON	TARIFA	V-UNIT.
interno					10.000,00
SUB-TOTAL				10.000,00	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 6	550.400,00		4,00	137.600,00	
SUB-TOTAL				137.600,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				497.380	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN				%	V-TOTAL
Administración				-	-
Utilidad				-	-
Imprevistos				-	-
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				497.380	

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : VIVIENDAS EN ALTO RIESGO DE COLAPSO, EN EL BARRIO LOS ANGELES, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.					
ITEM: APA PREPARACION MORTERO 1:3					
					UNIDAD: M3
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Hta menor				6.880	
Concretadora	1,00	50.000,00	4,00	12.500	
Coche	2,00	13.000,00	4,00	6.500	
				SUB-TOTAL	25.880,00
II. MATERIALES					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Cemento gris	Saco	37.000,00	6,20	229.400,00	
Arena	M3	40.000,00	0,55	22.000,00	
Agua	Lt	50,00	180,00	9.000,00	
				SUB-TOTAL	260.400,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	(M3-KM)/TON	TARIFA	V-UNIT.
interno					10.000,00
				SUB-TOTAL	10.000,00
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 6	550.400,00		4,00	137.600,00	
				SUB-TOTAL	137.600,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	433.880
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN				%	V-TOTAL
Administración				-	-
Utilidad				-	-
Imprevistos				-	-
				SUB-TOTAL	-
				TOTAL	433.880

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PARA PROTECCION DE VIVIENDAS EN ALTO RIESGO DE COLAPSO, EN EL BARRIO LOS ANGELES, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.					
ITEM: APA PREPARACION MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO					
					UNIDAD: M3
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN		CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Hta menor					2.694
Concretadora a gasolina		1,00	100.000,00	5,00	20.000
Coche		2,00	13.000,00	5,00	5.200
SUB-TOTAL					27.894,00
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN		UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
Cemento gris		Saco	37.000,00	7,25	268.250,00
Arena		M3	40.000,00	1,16	46.400,00
Agua		Lt	100,00	185,00	18.500,00
Impermeabilizante para mortero		kg	6.000,00	25,00	150.000,00
SUB-TOTAL					483.150,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	(M3-KM)/TON	TARIFA	V-UNIT.
Interno					10.000,00
SUB-TOTAL					10.000,00
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL		JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 6		269.395,00		5,00	53.879,00
SUB-TOTAL					53.879,00
TOTAL COSTO DIRECTO					574.923
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN				%	V-TOTAL
Administración				-	-
Utilidad				-	-
Imprevistos				-	-
SUB-TOTAL					-
TOTAL					574.923