El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia y publicidad para la contratación estatal, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus PRECOTIZACIONES, como parte del siguiente estudio de mercado.

ADVERTENCIA	La precotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.
OBJETO	*Compra e instalación de aires acondicionados que tiene la Regional Magdalena para reposición de equipos en las áreas de las Oficinas de Relaciones Corporativas y Agencia Pública de Empleo y equipos para las áreas de archivo y almacén de la regional*
VALIDEZ DE LA PRECOTIZACIÓN	Treinta (30) días
PLAZO PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN:	Hasta el 5 de 2023
LUGAR PARA PRESENTAR LA COTIZACION:	Plataforma Secop ll, en el Correo electrónico contratacion_magd@sena.edu.co o radicar en la unidad de correspondencia del Despacho de la Regional Magdalena hasta las 6:00 p.m. El oferente debe discriminar en su precotizaciones el valor unitario y discriminar el IVA en los casos en que se genere este impuesto.
ANEXOS	Si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TOTAL SOLICITADO
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETE			
1.1	Suministro de Equipo: Casete Estándar Refrigerante: ecológico R410a Voltaje: 220V monofásico Compresor: estándar rotativo alta eficiencia Tubería de serpentín condensador Cobre. Capacidades: BTU/H: 60.000 Monofásico / 220 Voltaje/1 PH Condensadora de descarga vertical Tecnología Inverter incluye bomba de drenaje	U	1	1
2	**MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE TIPO CASETE**			
2.1	Tubería flexible de cobre de 1/2 aislada en rubatex	M	10	10
2.2	Tubería Flexible de cobre de 7/8 aislada en rubatex	M	10	10
2.3	Cableado para la interconexión entre unidad exterior e interior (4X14)	M	10	10
2.4	Drenaje a la vista en tubería PVC 1" aislado en rubatex para cuello de evaporadoras tipo casete	M	10	10
2.5	Base metálica en ángulo para minie Split de 36 KBBTUH hasta 60 KBTUH	U	1	1
3	**AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT**			
3.1	Suministro de aire a acondicionado tipo Spit Invierte de 12.000 BTU/220V R 410	U	1	1

SUBTOTAL	
VALOR IVA (si aplica	
VALOR TOTAL	

VALOR OFRECIDO	El cotizante deberá tener en cuenta todos los gastos directos e indirectos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, tributos, constitución garantía única, transporte y demás gastos para el debido cumplimiento.

MECANISMO DE COBERTURA DE LOS RIESGOS	a. Cumplimiento: En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, la cual permanecerá vigente por el término de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más. b. Calidad de los bienes: En cuantía equivalente al diez (10%) del valor total del contrato, la cual permanecerá vigente por el término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más
LUGAR DE EJECUCIÓN	Santa Marta – Magdalena, Despacho Regional del SENA Regional Magdalena



Elaboro: Lisneida Celedon Urbina - Abogado Grupo Apoyo Administrativo Mixto

Revisó: Belkis Peña Fernandez – Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 


SENA