ANEXO TÉCNICO

EL OFERENTE ACEPTA Y ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA DEBERÁ CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS QUE SE ALISTAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES SON EXIGIDOS PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN SIN EXCEPCIÓN ALGUNA Y EN CASO DE REQUERIRSE DOCUMENTOS DEBERÁN ANEXARLO A LA OFERTA, A FIN DE QUE PUEDA SER VERIFICADA POR EL RESPECTIVO COMITÉ.

ITEM	USUARIO	ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	C5KMQ	MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO consistente en la actualizacion de los sistemas operativos, discos duros, revisiones de componentes internos, puertos de entrada, componentes externos como teclados y mouse	UNIDAD	3
2	CIOH	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS DE COMPUTO DEL CIOH Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo y periféricos consistente en desarme, limpieza, cambio de partes requeridas, instalación de antivirus, actualización de software.	GLOBAL	174
3	CIOH	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A UPS 15 y 03 de20kva DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Consistente en revisión baterías, voltio-amperaje, funcionamiento general del equipo	GLOBAL	4
4	CIOH	MANTENIMIENTOS A IMPRESORAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Consistente en desarme general y limpieza de partes	GLOBAL	2
5	CIOH	MANTENIMIENTO A PLANTA TELEFONICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Mantenimiento preventivo planta telefónica, consistente en revisión software y hardware, limpieza partes internas y externas, corrección de contactos, backups de configuración, suministro de partes en mal estado.	GLOBAL	1
6	CIOH	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLOTTERS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y 1 EN SEMAB BARRANQUILLA Mantenimiento preventivo consistente en desarme general y limpieza de partes a fin de mantenerlo libre de acumulaciones de polvo y de tinta.	GLOBAL	4
7	CP05	MANTENIEMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO DE VITAL IMPORTACNCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES. Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo y periféricos consistente en desarme, limpieza, cambio de partes requeridas, instalación de antivirus, actualización de software.	GLOBAL	70
8	CP05	MANTENIEMIENTO IMPRESORA, ESCANER Y/O PLOTTER DE VITAL IMPORTACNCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES. Mantenimiento preventivo consistente en desarme general y limpieza de partes a fin de mantenerlo libre de acumulaciones de polvo y de tinta.	UNIDAD	1
9	CP05	MANTENIEMIENTO UPS DE 20 KVA VITAL IMPORTACNCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES. Consistente en revisión baterías, voltio-amperaje, funcionamiento general del equipo	UNIDAD	1

10	CP08	Mantenimiento preventivo PLOTER HP impresoras Laserjet,Scanner Mantenimiento preventivo consistente en desarme general y limpieza de partes a fin de mantenerlo libre de acumulaciones de polvo y de tinta.	UNIDAD	3
11	CP08	MTTO DE PLANTA TELEFÓNICA:Mantenimiento preventivo planta telefónica, consistente en revisión software y hardware, limpieza partes internas y externas, corrección de contactos, backups de configuración, suministro de partes en mal estado.	UNIDAD	1
12	CP08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS: 10 KVA, Consistente en revisión baterías, voltio-amperaje, funcionamiento general del equipo, cambio partes si son requeridas.	UNIDAD	1
13	INRED4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS 10KVA: Consistente en revisión baterías, voltio-amperaje, funcionamiento general del equipo y cambio de partes si es requerido	Global	1
14	INRED4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPUTADORES DE LA INRED4: Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo y periféricos consistente en desarme, limpieza, cambio de partes requeridas, instalación de antivirus, actualización de software.	Global	32
15	SEMAC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 14 EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS CONSISTENTE EN DESARME, LIMPIEZA, CAMBIO DE PARTES REQUERIDAS, INSTALACION DE ANTIVIRUS, ACTUALIZACION DE SOFTWARE.	UNIDAD	14
16	SEMAC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 01 IMPRESORAS LASERJET CONSISTENTE EN DESARME GENERAL Y LIMPIEZA DE PARTES. Consistente en desarme general y limpieza de partes	UNIDAD	1
17	SEMAC	MANTENIMIENTO 01 ESCANER,PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONSISTENTE EN DESARME GENERAL Y LIMPIEZA DE PARTES Consistente en desarme general y limpieza de partes	UNIDAD	1
18	C5KMZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS: 6KVA Consistente en revisión baterías, voltio-amperaje, funcionamiento general del equipo	UNIDAD	1