ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU	NP1	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	UNIDAD : M2	VR. UNITARIO	$ 45.699,0

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
MANTO EDIL 3MM	M2	$ 19.900,00	1,1000		21.890,00
PRIMER SUPER EDIL	GAL	$ 53.900,00	0,0400		2.156,00
PINTURA DE ALUMINIO	GAL	$ 137.500,00	0,0400		5.500,00
CILINDRO DE GAS	DIA	$ 160.000,00	0,0130		2.080,00
				Sub-Total	$ 31.626,00

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
HERRAMIENTAS MENORES	GL	$ 12.900,00	0,01		$ 129,00
ANDAMIOS CERTIFICADOS	DD	$ 45.000,00	0,10		$ 4.500,00
				Sub-Total	$ 4.629,00

III. TRANSPORTES

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
CUADRILLA 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	JOR	$ 185.777,60	0,051		$ 9.444,00
				Sub-Total	$ 9.444,00

Total	$ 45.699,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU	NP2	ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	UNIDAD : M2	VR. UNITARIO	$ 21.653,0

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
PINTURA DE ALUMINIO	GAL	$ 137.500,00	0,0400		5.500,00
CILINDRO DE GAS	DIA	$ 160.000,00	0,0130		2.080,00
				Sub-Total	$ 7.580,00

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR		$ 12.900,00	0,01		$ 129,00
ANDAMIOS CERTIFICADOS < 6,00 MTS	DIA	$ 45.000,00	0,1		$ 4.500,00
				Sub-Total	$ 4.629,00

III. TRANSPORTES

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
CUADRILLA 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	JOR	$ 185.777,60	0,051		$ 9.444,00
				Sub-Total	$ 9.444,00

Total	$ 21.653,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU	NP3	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	UNIDAD : M2	VR. UNITARIO	$ 13.819,0

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
ESTUCO PLASTICO TOPEX	GALON	$ 30.000,00	0,25	5%	$ 7.777,35
LIJA 150	UND	$ 2.000,00	0,0500		$ 100,00
				Sub-Total	**$ 7.877,35**

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 500,00	0,96		$ 481,19
				Sub-Total	**$ 481,19**

III. TRANSPORTES

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
				Sub-Total	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
CUADRILLA 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	JOR	$ 185.777,60	0,029		$ 5.460,46
				Sub-Total	**$ 5.460,46**

Total	**$ 13.819,00**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU	NP4	PINTURA EN VINILO PARA MUROS, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	UNIDAD : M2	VR. UNITARIO	$ 16.528,0

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
PINTURA VINILO TIPO 1	GAL	$ 78.277,00	0,05		$ 3.913,85
BROCHA DE 4"	UND	$ 11.445,00	0,01		$ 114,45
				Sub-Total	**$ 4.028,30**

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 12.900,00	0,01		$ 129,00
ANDAMIOS CERTIFICADOS	DIA	$ 45.000,00	0,10		$ 4.500,00
				Sub-Total	**$ 4.629,00**

III. TRANSPORTES

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
				Sub-Total	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
CUADRILLA 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	JOR	$ 185.777,60	0,042		$ 7.870,70
				Sub-Total	**$ 7.870,70**

Total	**$ 16.528,00**