

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU	NP19	ESCARIFICACION DE ESTUCO Y PINTURA	UNIDAD : M2	VR. UNITARIO	\$ 5.541,0
-----	------	------------------------------------	-------------	--------------	------------

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
Sub-Total					\$ -

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
HERRAMIENTAS MENORES	GL	\$ 500,00	0,93		\$ 466,00
ANDAMIOS Y TABLONES	DD	\$ 3.527,05	0,04		\$ 135,79
Sub-Total					\$ 601,79

III. TRANSPORTES

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
Sub-Total					\$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
CUADRILLA 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	JOR	\$ 185.777,60	0,027		\$ 4.939,21
Sub-Total					\$ 4.939,21
Total					\$ 5.541,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU	NP20	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UNIDAD : M2	VR. UNITARIO	\$ 16.065,0
-----	------	--	-------------	--------------	-------------

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
				Sub-Total	\$ -

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR		\$ 13.900,00	0,1		\$ 1.390,00
ANDAMIOS CERTIFICADOS < 6,00 MTS	DIA	\$ 45.000,00	0,05		\$ 2.250,00
				Sub-Total	\$ 3.640,00

III. TRANSPORTES

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
RETIRO DE MATERIAL EN VOLQUETA	M3	\$ 52.250,00	0,06		\$ 3.135,00
				Sub-Total	\$ 3.135,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
CUADRILLA 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	JOR	\$ 185.777,60	0,050		\$ 9.290,00
				Sub-Total	\$ 9.290,00
				Total	\$ 16.065,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU	NP21	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO MORTERO 1:4	UNIDAD : M2	VR. UNITARIO	\$ 12.734,0
-----	------	---	-------------	--------------	-------------

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
MORTERO 1:4	M3	\$ 185.200,00	0,0100	5%	\$ 1.944,60
				Sub-Total	\$ 1.944,60

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR	GL	\$ 1.399,83	1,00		\$ 1.399,83
REGLA DE ALUMINIO	UNIDAD	\$ 59.000,00	0,06		\$ 3.540,00
				Sub-Total	\$ 4.939,83

III. TRANSPORTES

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
				Sub-Total	\$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
CUADRILLA 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	JOR	\$ 185.777,60	0,031		\$ 5.849,57
				Sub-Total	\$ 5.849,57
				Total	\$ 12.734,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU	NP22	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPER BOARD	UNIDAD : M2	VR. UNITARIO	\$ 105.268,0
-----	------	---	-------------	--------------	--------------

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
LAMINA SUPER BOARD DE 1.22X2.44	UND	\$ 19.990,00	1,0000		\$ 19.990,00
PERFIL CANAL PU PARA MURO DRYWALL	UND	\$ 11.800,00	0,3700		\$ 4.366,00
CINTADE PAPEL	UND	\$ 6.521,00	0,0250		\$ 163,03
MASILLA DE 28 KG	CUÑETE	\$ 33.800,00	0,0350		\$ 1.183,00
PERFIL PARAL PC PARA MURO DRYWALL	UND	\$ 10.714,20	0,8300		\$ 8.892,79
TORNILLO DE ESTRUCTURA PARA CIELO	LB	\$ 2.500,00	0,1400		\$ 350,00
TORILLO PARA PANEL YESO	UND	\$ 2.300,00	0,6000		\$ 1.380,00
Sub-Total					\$ 36.324,81

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
BROCA TALADRO Y EXTENSION	GL	\$ 41.000,00	1,0000		\$ 41.000,00
PISTOLA NEUMATICA	UND	\$ 20.000,00	0,0400		\$ 800,00
HERRAMIENTAS MENOR	GL	\$ 11.440,00	0,1000		\$ 1.144,00
Sub-Total					\$ 42.944,00

III. TRANSPORTES

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
Sub-Total					\$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
CUADRILLA 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	JOR	\$ 185.777,60	0,140		\$ 25.999,19
Sub-Total					\$ 25.999,19

Total	\$ 105.268,00
--------------	----------------------

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU	NP23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO EN LAMINA SUPERBOARD	UNIDAD : M2	VR. UNITARIO	\$ 64.460,0
-----	------	---	-------------	--------------	-------------

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
Masilla Junta Cielo Raso	GAL	\$ 20.000,00	0,01		\$ 200,00
Lamina Super Board	MT2	\$ 38.000,00	1		\$ 38.000,00
Cinta Mastic	UND	\$ 10.000,00	0,01		\$ 100,00
Tornillos Y Arandelas	UND	\$ 1.200,00	1		\$ 1.200,00
Sub-Total					\$ 39.500,00

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR		\$ 12.900,00	0,015		\$ 193,50
ANDAMIOS CERTIFICADOS > 6,00 MTS	DIA	\$ 45.000,00	0,100		\$ 4.500,00
Sub-Total					\$ 4.693,50

III. TRANSPORTES

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
Sub-Total					\$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
CUADRILLA 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	JOR	\$ 185.777,60	0,109		\$ 20.266,50
Sub-Total					\$ 20.266,50

Total	\$ 64.460,00
--------------	---------------------

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU	NP24	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	UNIDAD : M2	VR. UNITARIO	\$ 13.819,0
-----	------	--	-------------	--------------	-------------

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
ESTUCO PLASTICO TOPEX	GALON	\$ 30.000,00	0,25	5%	\$ 7.777,35
LIJA 150	UND	\$ 2.000,00	0,0500		\$ 100,00
Sub-Total					\$ 7.877,35

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR		\$ 500,00	0,960		\$ 480,00
Sub-Total					\$ 480,00

III. TRANSPORTES

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
Sub-Total					\$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
CUADRILLA 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	JOR	\$ 185.777,60	0,029		\$ 5.461,65
Sub-Total					\$ 5.461,65

Total	\$ 13.819,00
--------------	---------------------

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU	NP25	PINTURA EN VINILO TIPO 1	UNIDAD : M2	VR. UNITARIO	\$ 12.408,0
-----	------	--------------------------	-------------	--------------	-------------

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
PINTURA EN VINILO TIPO 1	galon	\$ 80.000,00	0,0800	0%	\$ 6.400,00
				Sub-Total	\$ 6.400,00

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR		\$ 500,00	0,960		\$ 480,00
				Sub-Total	\$ 480,00

III. TRANSPORTES

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
				Sub-Total	\$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
CUADRILLA 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	JOR	\$ 185.777,60	0,030		\$ 5.528,00
				Sub-Total	\$ 5.528,00
				Total	\$ 12.408,00