

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU	NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE 2 x 2 x 3/16" PERIMETRALMENTE EN LA UNION DE LAS COLUMNAS Y VIGAS EN EL INTERIOR DEL MURO ANCLADO EL ANGULO A LA COLUMNA Y VIGA CON PERNOS DE ANCLAJE DE EXPANSION DE 1/4" x 2 1/4" A CADA 100 cms DEJANDO LIBRE EL MURO	UNIDAD : ML	VR. UNITARIO	\$ 45.000,0
-----	-----	--	-------------	--------------	-------------

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
ANGULO 2x2x3/16"	ML	\$ 22.000,00	1,0000		\$ 22.000,00
PERNO 1/4"x2x1/4"	UND	\$ 10.000,00	1,0000		\$ 10.000,00
DISCO DE CORTE 9"	UND	\$ 13.000,00	0,0500		\$ 650,00
BROCA ACERO 1/2"	UND	\$ 47.900,00	0,0200		\$ 958,00
Sub-Total					\$ 33.608,00

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR	GL	\$ 1.399,83	0,50		\$ 699,92
Sub-Total					\$ 699,92

III. TRANSPORTES

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
Sub-Total					\$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
CUADRILLA 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	JOR	\$ 185.777,60	0,058		\$ 10.692,09
Sub-Total					\$ 10.692,09
Total					\$ 45.000,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU	NP2	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO MORTERO 1:4	UNIDAD : M2	VR. UNITARIO	\$ 12.734,0
-----	-----	---	-------------	--------------	-------------

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
MORTERO 1:4	M3	\$ 185.200,00	0,0100	5%	\$ 1.944,60
				Sub-Total	\$ 1.944,60

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR	GL	\$ 1.399,83	1,00		\$ 1.399,83
REGLA DE ALUMINIO	UNIDAD	\$ 59.000,00	0,06		\$ 3.540,00
				Sub-Total	\$ 4.939,83

III. TRANSPORTES

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
				Sub-Total	\$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
CUADRILLA 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	JOR	\$ 185.777,60	0,031		\$ 5.849,57
				Sub-Total	\$ 5.849,57
				Total	\$ 12.734,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU	NP3	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	UNIDAD : M2	VR. UNITARIO	\$ 13.819,0
-----	-----	---	-------------	--------------	-------------

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
ESTUCO PLASTICO TOPEX	GALON	\$ 30.000,00	0,25	5%	\$ 7.777,35
LIJA 150	UND	\$ 2.000,00	0,0500		\$ 100,00
				Sub-Total	\$ 7.877,35

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR		\$ 500,00	0,960		\$ 480,00
				Sub-Total	\$ 480,00

III. TRANSPORTES

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
				Sub-Total	\$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
CUADRILLA 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	JOR	\$ 185.777,60	0,029		\$ 5.461,65
				Sub-Total	\$ 5.461,65

Total	\$ 13.819,00
--------------	---------------------

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU	NP4	PINTURA VINOLO PARA MURO INTERIOR	UNIDAD : M2	VR. UNITARIO	\$ 12.408,0
-----	-----	-----------------------------------	-------------	--------------	-------------

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
PINTURA EN VINOLO TIPO 1	galon	\$ 80.000,00	0,0800	0%	\$ 6.400,00
Sub-Total					\$ 6.400,00

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR		\$ 500,00	0,960		\$ 480,00
Sub-Total					\$ 480,00

III. TRANSPORTES

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
Sub-Total					\$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
CUADRILLA 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	JOR	\$ 185.777,60	0,030		\$ 5.528,00
Sub-Total					\$ 5.528,00
Total					\$ 12.408,00