10/07/2023



ÍTEM EN EL PLAN DE ADQUISICIONES: 931

OBJETO: Suministro e instalación de puertas para INDEPORTES ANTIOQUIA

ESTIMACIÓN DE PRECIOS

Para la estimación de los precios se realizó estudio de mercado. Se solicitó cotizaciones a varios proveedores a través de correo electrónico obteniendo tres (3) cotizaciones de diferentes proveedores a partir de las cuales se determinaron precios unitarios promedios y con estos se determinó un el presupuesto estimado para el proceso.


A continuación, el resumen del estudio de mercado realizado:

INDEPORTES ANTIOQUIA	Objeto: Suministro e instalación de puertas para INDEPORTES ANTIOQUIA		COTIZACIÓN PROVEEDOR 1		COTIZACIÓN PROVEEDOR 2		COTIZACIÓN PROVEEDOR 3		PROMEDIOS	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	Valor Unitario antes de IVA	VALOR TOTAL (ANTES DE IVA)	Valor Unitario antes de IVA	VALOR TOTAL (ANTES DE IVA)	Valor Unitario antes de IVA	VALOR TOTAL (ANTES DE IVA)	Valor Unitario antes de IVA	VALOR TOTAL (ANTES DE IVA)
1	Desmonte de puerta y marco en baño de gimnasio, suministro de marco en roble de 15x3x222cm y ala de triplex de 4mm entamborada de 3,8 cm de espesor, con ranuras por ambos lados, las medidas del ala son 65x218cm. Molduras internas y externas de 4x1cm para todo el marco, todo pintado en color caobo. Se instala la cerradura y bisagras	1	$ 1,638,936	$ 1,638,936	$ 1,326,000	$ 1,326,000	$ 1,591,200	$ 1,591,200	$ 1,518,712	$ 1,518,712
2	Suministro e instalación de puerta de vidrio templado de 188x53cm con rodamientos para riel en aluminio existente en baño del gimnasio	1	$ 1,516,944	$ 1,516,944	$ 1,215,500	$ 1,215,500	$ 1,458,600	$ 1,458,600	$ 1,397,015	$ 1,397,015
3	Desmonte de ala en el area de servicios de gimnasio, suministro de ala detriplex de 4 mm entamborada de 3,8cm de espesor , con 5 ranuras en ambos lados, las medidas del ala son 64,8x215,7 cm. se instala la cerradura ybisagras existentes en la puerta actual.	1	$ 1,103,232	$ 1,103,232	$ 884,000	$ 884,000	$ 1,060,800	$ 1,060,800	$ 1,016,011	$ 1,016,011
4	Desmonte de alas en el area de archivo, suministro de dos alas de roble con 4 vidrios por ala y vaciado en los 4 lados en la base inferior con cerradura pico de loro para cierre de la misma, las medidas de las alas son 66x235x4cm	1	$ 5,516,160	$ 5,516,160	$ 4,420,000	$ 4,420,000	$ 5,304,000	$ 5,304,000	$ 5,080,053	$ 5,080,053
5	Desmonte de alas y cerradura antipanico en el área del auditorio, suministro de alas en triplex de 4 mm entamborada de 3,8cm de espesor, con 5 ranuras por ambos lados, las medidas de las alas son 96,4x235,8cm con un espacio de 9cm del borde donde se encuentran las dos alas hasta donde inicia el vidrio de arriba hacia abajo 49cm. instalación de cerradura antipanico existente en la puerta actual.	1	$ 2,458,404	$ 2,458,404	$ 1,989,000	$ 1,989,000	$ 2,386,800	$ 2,386,800	$ 2,278,068	$ 2,278,068
6	Desmonte del ala en baño del comedor, suministro de ala de triplex de 4mm entamborada de 4,8cm de espesor con 5 ranuras en ambos lados, las medidas de las alas son 64x236,7cm, se instala la cerradura con bisagras existentes en la puerta actual	1	$ 999,182	$ 999,182	$ 808,400	$ 808,400	$ 970,080	$ 970,080	$ 925,887	$ 925,887
7	Cerradura para puerta de aluminio al lado del comedor	1	$ 163,894	$ 163,894	$ 132,600	$ 132,600	$ 159,120	$ 159,120	$ 151,871	$ 151,871
8	Desmonte del ala en el rack de sistemas, suministro en ala de triplex de 4mm entamborada de 3,8cm de espesor con 5 ranuras en ambos lados las medidas del ala son 64,5x234,5cm. Se instala cerrojo y tiradera actual	1	$ 1,091,563	$ 1,091,563	$ 884,000	$ 884,000	$ 1,060,800	$ 1,060,800	$ 1,012,121	$ 1,012,121
9	Desmonte de bisagrasen baño del rack de sistemas, suministro e instalacionde bisagras en acero inoxidable.	1	$ 411,723	$ 411,723	$ 331,500	$ 331,500	$ 397,800	$ 397,800	$ 380,341	$ 380,341
		SUBTOTAL ANTES DE IVA		$ 14,900,038		$ 11,991,000		$ 14,389,200		$ 13,760,079
		IVA				$ 2,278,290		$ 2,733,948		$ 2,614,415
		TOTAL IVA INCLUIDO		$ 14,900,038		$ 14,269,290		$ 17,123,148		$ 16,374,494
				No responsable de IVA						

De acuerdo con lo anterior, si bien el promedio del estudio de marcado asciende a $16,374,494, se determina como presupuesto oficial el valor de $15.500.0000, dado que es el presupuesto disponible por la entidad para este proceso.

CONCLUSIONES

El valor estimado como presupuesto oficial a partir del estudio de mercado realizado y presupuesto disponible para el presente proceso contractual es de **Quince Millones Quinientos Mil Pesos M/L (15.500.000),** el cual se encuentra respaldado en el rubro presupuestal 1.00.0000.00.0-205616.2.1.2.02.01.003.02. según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 944 del 27/06/2023**



Digna Emérita Martinez García
PROFESIONAL UNIVERSITARIO