

BOGOTÁ D.C., 02/07/2023

UAECOB

Base Naval ARC Málaga
Capitán de Corbeta BEDOYA VALENCIA EDWIN GERMAN

CIUDAD

ASUNTO : SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA OBRAS DE ESTABILIZACIÓN ESTABILIZACIÓN TALUD BONGUITO EN BASE NAVAL ARC MÁLAGA

RESPETADOS SEÑORES :

DE MANERA ATENTA NOS PERMITIMOS ENVIAR COTIZACION OBRAS DE ESTABILIZACIÓN ESTABILIZACIÓN TALUD BONGUITO EN BASE NAVAL ARC MÁLAGA :

<div>ICOD Construcciones y proyectos S.A.S</div>						
ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS						
COTIZACION FORMAL						
ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	COSTO TOTAL
MUNICIPIO DE BUENAVENTURA						
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA						
DEPARTAMENTO FECHA ELABORACIÓN						
PROYECTO: ESTABILIZACIÓN DE TALUD DE LA						
PRESUPUESTO						
ITEM	ESP	DETALLE	UNID	CANT	VUNIT	VTOTAL
1.00		PRELIMINARES				
1.01	E-1.01	Localización y replanteo	m2	156,43	15.000	2.346.450
1.02	E-1.02	Suministro e instalación de Cerramiento de la obra en lona verde	m2	156,43	35.000	5.475.050
1.03	E-1.03	Desmonte en zona no boscosa	m2	126,07	80.000	10.085.600
1.04	E-1.04	Suministro e instalación de valla informativa	und	1	500.000	500.000
1.05	E-1.05	Construcción de campamento (Área 9m2)	und	1	5.000.000	5.000.000
SUBTOTAL PRELIMINARES						
2.00		MOVIMIENTOS DE TIERRA				
2.01	E-2.01	Excavación en material común de la explanación y canales (No incluye transporte)	m3	9,11	120.000	1.093.200
2.02	E-2.02	Excavación a mano descolgado para zapatas (No incluye transporte)	m3	3,26	250.000	815.000
SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA						
3.00		ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
3.01	E-3.01	Concreto clase D de 21 Mpa para zanjas de coronación, cuneta y pantallas deflectoras (Incluye refuerzo)	M3	2,8	1.704.000	4.771.300
3.02	E-3.02	Suministro e instalación de Concreto clase F resistencia 14 Mpa para el solado de limpieza estructuras hidráulicas	M3	0,56	1.700.000	952.000
3.03	E-3.03	Suministro e instalación de geodren vial h=1,00 m	ML	15,62	85.000	1.327.700
3.04	E-3.04	Suministro e instalación de canal de entrega en piedra pegada	ML	3,3	180.000	594.000
SUBTOTAL ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS						
4.00		OBRAS DE ESTABILIDAD				
4.01	E-4.01	Suministro e instalación de anclajes activos D=4" 3 Tonnes de 1/2" 30 Ton (Incluye excavación, encamisado, instalación, inyección de lechada y tensionamiento)	ML	315	1.010.000	318.150.000
4.02	E-4.02	Suministro e instalación de concreto lanzado (clase D) Fc= 21 e=0,1 m para pantalla anclada	M2	89,39	350.000	31.286.300
4.03	E-4.03	Suministro e instalación de concreto lanzado (clase D) Fc= 21 e=0,1 m para pantalla zanja de coronación	M2	50,59	350.000	17.706.500
4.04	E-4.04	Suministro e instalación de concreto clase D 21 Mpa para la construcción de zapatas en concreto con mezcla húmeda	M3	7,03	1.500.000	10.545.000
4.05	E-4.05	Acero de refuerzo fy 420 Mpa para la construcción de dados	KG	549,78	13.500	7.422.030
4.06	E-4.06	Suministro e instalación de malla electrosoldada calibre 10	M2	140,57	13.500	1.897.695
4.07	E-4.07	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x12mm con tres orificios	UND	21	500.000	10.500.000
4.08	E-4.08	Suministro e instalación de drenes de penetración diámetro de 2"	ML	24	500.000	12.000.000
4.09	E-4.09	Suministro e instalación de floraderos en tubería PVC 2" L=0,5m, separados cada 3m	ML	2,5	100.000	250.000
SUBTOTAL OBRAS DE ESTABILIDAD						
5.00		OTROS				
5.01	E-5.01	Suministro e instalación de Baranda metálica	ML	14,2	2.500.000	35.500.000
SUBTOTAL OTROS						
6.00		COSTOS AMBIENTALES Y DE FORMALIZACIÓN				
6.01	P1	Plan de manejo ambiental (PMA)	UND	1	7.000.000	7.000.000
6.02	P2	Plan de manejo de Tránsito (PMT)	UND	1	7.000.000	7.000.000
Costo Directo						492.217.925
ADMINISTRACIÓN					21%	103.365.764
IMPREVISTOS					2%	9.844.359
UTILIDAD					5%	24.610.896
IVA					19%	4.676.070
COSTO TOTAL DEL PROYECTO						634.715.014

LA PRESENTE TIENE UNA VALIDEZ DE TRES (3) MESES CONTADOS APARTIR DEL DIA DE PRESENTACION DE LA PRESENTE COTIZACION FORMAL DEBIDO A CAMBIO EN VALORES DEL MERCADO.

Valor total de la oferta, incluye IVA :\$ 634.715.014 transporte, maquinaria, mano de obra y materiales.

SIN OTRO PARTICULAR QUEDO ATENTO A SUS COMENTARIOS

RAZON SOCIAL : ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS
NIT: 901172605-1
DIRECCION: CALLE 108# 75-21
TELEFONO :3224328651

CORDIALMENTE,



OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO
REPRESENTANTE LEGAL DE ICOD SAS