

PRESUPUESTO: CONSTRUCCION DE CASETAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL MOBILIARIO EN EL PARQUE SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA

PROPONENTE	LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S.			
OBRA:	S.T.I DE CASETAS EN MADERA PARA PARQUE PRINCIPAL			
FECHA				
TIEMPO DE EJECUCION	90 DIAS CALENDARIO			
NUMERO DE CASETAS	11,00			

Item	Descripción Item	UN	Cant	Pracio Unit.	Pracio total.
ACTIVIDADES GENERALES					
1.1	S.T.C de caseta en madera inmunizada y estructura metalica con perfiles en acero como estructura principal, Segun diseño anexo, cubierta a 4 aguas acabado en teja tipo shingle o similar, ventanas retráctiles en tres de sus 4 caras. Incluye niveladores en la parte inferior para rapida instalacion	UN	11	\$ 20.532.117	\$ 225.743.292
1.2	S.T.I de iluminacion tipo led solar. Características: 2 modos de iluminacion: modo de luz brillante y modo de luz tenue. Panel solar de silicio monocristalino con una tasa de conversión mas alta que el panel solar de polisilicio. Carga solar automática. Sin electricidad durante todo un año. Capacidad de impermeabilidad IP65. Funciona bien incluso en días de lluvia. Especificaciones: batería: litio, 3,7 V, 2000 mA Fuente de luz: 16 LED Color: luz cálida Modo de iluminacion: luz brillante, luz tenue Panel solar: panel solar de silicio monocristalino (5 V, 1 W, 150 MA) Horas de carga: 6 - 8 horas Horas de iluminacion: 5 - 6 horas para un estado de luz brillante 8 horas para condiciones de poca luz Material: ABS, resistente al agua; cable de extension IP65 3 metros. Accesorio: cable de extension y tornillos.	UN	11	\$ 276.000	\$ 3.036.000
1.3	S.T.I de meson en acero inoxidable calibre 24. Tipo: Mesones en Acero Inoxidable. Lado de la poceta: derecha. Número de pocetas: 1 poceta. Tipo de instalacion: Sobreponer. Medidas: Ancho meson: 40 centimetros. Largo meson 2,00 metros. Profundidad de la poceta: 13,7 centimetros. Tipo de griferia: Monocontrol. Color meson: Acero. Material meson: Acero Inoxidable. Material poceta: Acero Inoxidable. Acabado: Satinado. Garantia: 1 año. Kit de Instalacion Desague + Sifon Flexible.	UN	11	\$ 980.000	\$ 10.780.000
1.4	S.T.I canecas Plastica de 55 gl para abastecimiento de agua y desagües. Incluye una canilla de 1/2".	UN	22	\$ 98.700	\$ 2.171.400.00

VALOR COSTO DIRECTO	\$	241.752.692
ADMINISTRACION 25%	\$	60.438.173
UTILIDAD 5%	\$	12.087.635
VALOR COSTO TOTAL	\$	314.278.500


 LUIS FERNANDO MONTOYA URREA
 REPRESENTANTE LEGAL
 LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S.